

## Intretinerea si reparatia drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 326 860,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor</b> <b>1.1. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b> <b>1.1.1. L596 Sadaclia km 0.00-1.415</b> <b>1.1.1.1. Intretinerea</b>				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km	7,800	102,60	800,28
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за 1 раз)	1 km	2,600	301,60	784,16
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки)	m2	23,000	26,25	603,75
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки моста)	m2	23,000	184,84	4 251,32
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок ограждения моста)	m2	66,000	16,10	1 062,60
6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua	m2	56,000	111,68	6 253,86

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de vopsea (Окраска цветными масляными красками ограждения моста, двумя слоями краски)				
7	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска труб, стоек в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром более 60 мм с двумя слоями краски)	m2	10,000	104,58	1 045,80
		<b>Total Intretinerea Inclusiv salariu</b>				<b>14 801,77 10 897,18</b>
		<b>1.1.1.2. Securitate circulatiei rutiere</b>				
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	195,000	149,85	29 219,78
9	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) - Riul Coginic.	buc	92,000	202,58	18 636,90
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	2,000	1 316,79	2 633,58
11	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	2,000	930,44	1 860,88
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) - inscriptia riul Cogalnic	buc	1,000	1 316,81	1 316,81
		<b>Total Securitate circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>53 667,95 10 919,30</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total L596 Sadaclia km 0.00-1.415 Inclusiv salariu</b>				<b>68 469,72 21 816,48</b>
		<b>1.1.2. L597 Drumul de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500 1.1.2.1. Intretinerea</b>				
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km	25,200	102,60	2 585,52
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за 1 раз)	1 km	16,800	301,60	5 066,88
15	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2	3,000	718,20	2 154,60
16	TsH141A	Udatul sau stropitul plantelor cu stropitoarea sau remorelul (Опрыскивание растений гербицидами травы на тротуаре..)	100m2	3,000	897,53	2 692,59
17	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	3,000	460,60	1 381,80
18	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,800	95,20	76,16
19	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze (Разгрузка мусора, листьев из автотранспорта)	t	0,800	42,00	33,60
		<b>Total Intretinerea Inclusiv salariu</b>				<b>13 991,15 4 255,58</b>
		<b>1.1.2.2. Securitatea circulatiei rutiere</b>				
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или	m2	15,000	155,45	2 331,69

1	2	3	4	5	6	7
		разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) - пешеходный переход, (белый и красный краской) - покраска				
21	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	30,000	202,58	6 077,25
		<b>Total Securitatea circulatiei rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>8 408,94 1 995,00</b>
		<b>Total L597 Drumul de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500 Inclusiv salariu</b>				<b>22 400,09 6 250,58</b>
		<b>1.1.3. L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627 1.1.3.1. Intretinerea</b>				
22	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) - 3 раза	100m2	37,800	38,00	1 436,40
		<b>Total Intretinerea Inclusiv salariu</b>				<b>1 436,40 529,20</b>
		<b>Total L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627 Inclusiv salariu</b>				<b>1 436,40 529,20</b>
		<b>1.1.4. L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627 1.1.4.1. Intretinerea</b>				
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km	45,400	102,60	4 658,04
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за 1 раз)	1 km	30,000	301,60	9 048,00
		<b>Total Intretinerea Inclusiv salariu</b>				<b>13 706,04 572,04</b>
		<b>1.1.4.2. Securitate circulatiei rutiere</b>				
25	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete	m2	30,000	155,44	4 663,30

1	2	3	4	5	6	7
		carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) - пешеходный переход с белый и красный краской - 2 шт				
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	395,000	149,85	59 188,78
		<b>Total Securitate circulatiei rutiere Inklusiv salariu</b>				<b>63 852,08 14 255,50</b>
		<b>Total L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627 Inklusiv salariu</b>				<b>77 558,12 14 827,54</b>
		<b>Total Intretinerea drumurilor pe timp de iarna Inklusiv salariu</b>				<b>169 864,33 43 423,80</b>
		<b>1.2. Intretinerea drumurilor in perioada de iarna</b>				
27	TsC02D1(п рим)	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc I (Погрузка ПГМ экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39м3)	100 m3	0,180	2 157,06	388,27
28	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 25 км)	t	21,960	166,88	3 664,58
29	TRI1AA13 C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПГМ из автосамосвалом на расстояние 25км)	t	21,960	38,50	845,46
30	DI63A	Musuroirea MAD manual din gamezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	18,000	40,60	730,80
31	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gamezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть) -	1000 m2	60,000	235,11	14 106,60

1	2	3	4	5	6	7
		МАД 30%				
32	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m <sup>2</sup> (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м <sup>2</sup> )	1000 m <sup>2</sup>	967,200	70,32	68 013,50
33	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	564,480	57,92	32 692,14
		<b>Total Intretinerea drumurilor in perioada de iarna Inclusiv salariu</b>				<b>120 441,35 3 982,86</b>
		<b>Total Intretinerea drumurilor Inclusiv salariu</b>				<b>290 305,68 47 406,66</b>
		<b>2. Reparatia drumurilor si constructiilor ingineresti</b> <b>2.1. L596 R3 Sadaclia km 0,00-1,415</b> <b>2.1.1. str. Fintinilor la intersectia cu str.31 august (centrala) - canava de scurgere</b>				
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 120x0,9x0,7=75,6м <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup>	0,756	945,62	714,89
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 75,6м <sup>3</sup> 1,5=113,4т	t	113,400	13,05	1 480,05

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total str. Fintinilor la intersectia cu str.31 august (centrala) - canava de scurgere Inclusiv salariu</b>				<b>2 194,94</b>
		<b>2.1.2. Tevi din beton (mod rigole)</b>				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) 9x0,9x0,7=5,67м3	100 м3	0,057	944,56	53,84
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Н=10см. 9*0,1*0,5=0,45м3	м3	0,450	744,07	334,83
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	м3	0,200	707,90	141,58
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов, длина лотков 4,5м)	buc	2,000	4 719,01	9 438,02
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Установка металлических решеток из угола 63 и арматура дм.22. Расчет одной решетки - уголог63(4,5*2+0,53*2)=10,06*4,16кг=41,84кг*2buc=237,22 kg+83,68=320,9kg - расчет на 2 металлические решетки с размерами 4,5м*0,53м.	kg	320,900	41,48	13 310,05

1	2	3	4	5	6	7
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,040	1 865,75	74,63
		<b>Total Tevi din beton (mod rigole) Inklusiv salariu</b>				<b>23 352,95 5 079,76</b>
		<b>Total L596 R3 Sadaclia km 0,00-1,415 Inklusiv salariu</b>				<b>25 547,89 5 079,76</b>
		<b>2.2. L-597- Drum de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500</b>  <b>2.2.1. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) 15cm - $(338,0*4*0,15)+(144,0*4*0,15)=289,2m3$	100 m3	2,892	2 111,83	6 107,40
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) $(338,0*4)+(144,0*4)=482*4=1928m2$	100m2	19,280	14 114,17	272 121,20
44	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	1 300,000	1,98	2 580,50

1	2	3	4	5	6	7
45	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km	5,000	643,50	3 217,50
		<b>Total Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu</b>				<b>284 026,60 8 487,01</b>
		<b>Total L-597- Drum de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500 Inclusiv salariu</b>				<b>284 026,60 8 487,01</b>
		<b>2.3. L-598 R23- drum de acces spre satul Bascalia, km 0,000-7,570</b>  <b>2.3.1. Sector 1 (str. Comrat - str. Stefan cel Mare)</b>				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	729,000	37,40	27 261,32
47	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	729,000	0,24	172,94
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	10,500	807,81	8 482,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,063	12 793,97	806,02
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	105,000	300,06	31 506,82
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	120,000	74,81	8 977,35
		<b>Total Sector 1 (str. Comrat - str. Stefan cel Mare)</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>77 206,45</b> <b>2 708,72</b>
		<b>2.3.2. Podul</b>				
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	13,000	2 341,24	30 436,12
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003т	t	0,032	12 795,31	409,45
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2	106,800	219,59	23 452,36

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
55	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade din beton (Перетирка штукатурки из бетона)	m2	24,000	32,15	771,71
56	RpCR01B	Zugraveli exterioare ale peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Наружная побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2	24,000	20,98	503,44
57	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, оштукатуренных свинцовым суриком, в существующих строениях, двумя слоями)	m2	42,600	146,35	6 234,34
		<b>Total Podul Inclusiv salariu</b>				<b>61 807,42 6 808,20</b>
		<b>2.3.3. Sector 2 str. Comrat (str. Iurii Gagarin - Pod)</b>				
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	15,000	2 341,20	35 118,07
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	23,440	807,82	18 935,34

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sector 2 str. Comrat (str. Iurii Gagarin - Pod)</b>				<b>54 053,41</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>712,74</b>
		<b>2.3.4. Canava de scurgere</b>				
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	542,000	74,81	40 548,91
		<b>Total Canava de scurgere</b>				<b>40 548,91</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 202,67</b>
		<b>2.3.5. Rigole din beton (intersectiile drumului)</b>				
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 63x0,9x0,7=39м3	100 м3	0,390	945,13	368,60
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 39м3x1,5=58,5t	t	58,500	10,44	610,65
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 63м3x0,1*0,8=5,04м3, по	100 м3	0,050	950,60	47,53

1	2	3	4	5	6	7
64	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км) $5,04м^3*1,6=8,06t$	t	8,060	19,49	157,05
65	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) - lungimea rigolelor -3,0m. Lungimea totala - 63m/p Л4-8	buc	21,000	4 719,01	99 099,26
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Установка металлических решеток из угола 63 и арматура дм.63 $(3*2+0,8*2)=7,6*4,16кг=31,62кг$ $*21 buc-regole=664.02кг,$ armatura dm 22 - $(50buc*0.8m)=40m/p*2.984=119.36кг*21buc=2506.56кг-$ $664.02+2506.56=3170.58кг$	kg	3 170,580	41,48	131 507,45
		<b>Total Rigole din beton (intersectiile drumului) Inklusiv salariu</b>				<b>231 790,54 49 694,54</b>
		<b>2.3.6. Dispozitiv de primire a conductei de scurgere 2 buc - приемное устройство</b>				
67	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	6,400	52,50	336,00

1	2	3	4	5	6	7
		<p>pamint necoeziv sau slab coeziv adincime &lt; 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной &lt; 0,75 м, легкий грунт)</p>				
68	RpCD02A1	<p>Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)</p>	kg	234,400	29,35	6 878,64
69	RpCC01A	<p>Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)</p>	m2	13,180	153,64	2 024,91
70	RpCB02D	<p>Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в</p>	m3	2,620	2 227,71	5 836,59

1	2	3	4	5	6	7
		армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)				
71	PE01B	Zidarie uscata, din piatra executata in fundatii, din bolovani de riu (водосврос лотка из бутового камня)	m3	3,000	955,10	2 865,30
		<b>Total Dispozitiv de primire a conductei de scurgere 2 buc - приемное устройство Inclusiv salariu</b>				<b>17 941,44 3 898,23</b>
		<b>2.3.7. Traseul L598 R23- drum de acces spre satul Bascalia</b>				
72	DII58D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	284,000	440,80	125 187,43
		<b>Total Traseul L598 R23- drum de acces spre satul Bascalia Inclusiv salariu</b>				<b>125 187,43 7 952,00</b>
		<b>2.3.8. Canava de scurgere (primaria -magazin) Rigole din beton armat</b>				
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 230*0,9х0,7=170,1м3	100 м3	1,701	945,76	1 608,74
74	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 м3	0,750	419,91	314,93

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)				
75	TsD04B	Compactarea cu mainul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	75,000	54,80	4 110,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) $270*0,1*0,8=21,61\text{м}^3$	100 м3	0,216	945,28	204,18
77	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км) $21,6\text{м}^3*1,6=34,6\text{т}$	t	34,600	15,53	537,30
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) $270*0,1*0,8=21,6\text{м}^3$	m3	21,600	743,52	16 060,03
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) - lungimea rigolei -3,0m -	buc	90,000	4 709,29	423 836,28

1	2	3	4	5	6	7
		1buc. Lungimea totala 270m/p				
80	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса...)	m3	1,350	2 275,71	3 072,21
		<b>Total Canava de scurgere (primaria -magazin) Rigole din beton armat Inklusiv salariu</b>				<b>449 743,67 19 444,04</b>
		<b>Total L-598 R23- drum de acces spre satul Bascalia, km 0,000-7,570 Inklusiv salariu</b>				<b>1 058 279,27 92 421,14</b>
		<b>Total Reparatia drumurilor si constructiilor ingineresti Inklusiv salariu</b>				<b>1 367 853,76 105 987,91</b>

		Total	lei	1 658 159,44
		Fondul social	24 %	36 814,70
		Total		1 694 974,14
		Cheltuieli de regie	10 %	169 497,41
		Total		1 864 471,55
		Beneficiu de deviz	4 %	74 578,87
		Total		1 939 050,42
		TVA	20 %	387 810,08
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>2 326 860,50</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Intretinerea si reparatia drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2026

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 2 326 860,50 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,760	70,00	193,20
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,410	70,00	2 688,70
3.	7123010010200	Betonist	h-om	23,113	70,00	1 617,91
4.	7123011000200	Betonist	h-om	44,700	70,00	3 129,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,142	70,00	639,94
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	214,700	70,00	15 029,00
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	13,444	70,00	941,08
8.	7129020012800	Pavator	h-om	10,182	70,00	712,74
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	125,240	70,00	8 766,80
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	207,116	70,00	14 498,12
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,400	70,00	378,00
12.	7212030022700	Sudor	h-om	34,915	70,00	2 444,05
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	663,381	70,00	46 436,67
14.	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	10,110	70,00	707,70
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	430,711	70,00	30 149,77
16.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	4,170	70,00	291,90
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,313	70,00	7 161,91
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	85,634	70,00	5 994,38
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	165,910	70,00	11 613,70
<b>Total manopera</b>						<b>153 394,57</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	52,373	5,20	272,34
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	14,805	2 000,00	29 610,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	10,039	2 200,00	22 085,80
4.	1111000100018	Antiderapant	m3	18,000	650,00	11 700,00
5.	11202062010361	Savura	m3	19,280	485,00	9 350,80
6.	1212121212121	apa	m3	2,217	23,00	50,99
7.	12312312345	Gerbicide	kg	12,000	200,00	2 400,00
8.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,280	520,00	10 025,60
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	83,412	520,00	43 374,24
10.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	364,392	520,00	189 483,84
11.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	43,104	520,00	22 414,08
12.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	28,920	520,00	15 038,40

13.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,358	520,00	13 186,16
14.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,968	520,00	1 023,36
15.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,966	520,00	502,32
16.	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm	m3	3,480	620,00	2 157,60
17.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,010	517,00	5,17
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,174	517,00	1 123,96
19.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,803	517,00	932,15
20.	14213022004611 1	Coloranti	buc	2,004	85,00	170,34
21.	14221022055070	Beton asfaltic	t	28,280	2 200,00	62 216,00
22.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	45,724	2 200,00	100 592,80
23.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,980	32,00	63,36
24.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,020	6 500,00	130,00
25.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,013	6 500,00	84,50
26.	2010102904339	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,013	6 500,00	84,50
27.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,472	220,00	323,84
28.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,605	65,00	104,32
29.	23203226000401	Bitum	t	0,098	12 200,00	1 195,60
30.	23203226001101	Bitum	t	0,170	12 200,00	2 074,00
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	18,466	72,50	1 338,79
32.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	33,372	72,50	2 419,47
33.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	430,700	72,50	31 225,76
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,000	80,00	80,00
35.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,597	3,20	11,51
36.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	222,723	75,00	16 704,22
37.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	67,260	45,00	3 026,70
38.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	3,090	1 100,00	3 399,00
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,200	2,60	3,12
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 593,596	2,60	4 143,35
41.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	9,600	6,20	59,52
42.	2652102100713	Var pasta	kg	1,680	6,20	10,42
43.	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	125,660	150,00	18 849,00
44.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,204	1 920,00	391,68
45.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,138	1 620,00	223,56
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,552	1 620,00	894,24
47.	2666122800600	Element prefabricat	buc	114,130	4 200,00	479 346,00
48.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,344	23,50	55,08
49.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	240,260	25,00	6 006,50
50.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	34,915	23,50	820,50
51.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3 491,480	26,00	90 778,48

52.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	2,040	620,00	1 264,80
53.	2811237321801	Material antiderapant	t	96,720	650,00	62 868,00
54.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,070	35,00	37,45
55.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	17,457	85,20	1 487,34
56.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	6,180	1,25	7,73
57.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	12,360	1,20	14,83
58.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	6,180	1,25	7,73
59.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,123	32,50	3,99
60.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,062	32,50	2,01
61.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,360	32,50	401,70
62.	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	125,660	2,50	314,15
63.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,120	5,20	78,62
64.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,932	4,80	134,07
65.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,703	23,00	2 224,16
66.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,627	23,00	60,43
67.	4100126202818	Apa	m3	2,230	23,00	51,30
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>1 270 521,28</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,345	120,00	1 121,40
2.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,219	125,00	27,38
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,672	112,00	523,26
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	14,200	85,00	1 207,00
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	56,500	620,00	35 030,00
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,527	620,00	946,74
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,230	620,00	142,60
8.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,820	120,00	98,40
9.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	30,480	680,00	20 726,40
10.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	23,208	1 020,00	23 672,16
11.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,527	85,00	44,80
12.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,029	685,00	19,87
13.	29522200003547	Autogreder	h-ut	28,652	520,00	14 899,04
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	77,682	585,00	45 443,96
15.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,694	452,00	765,69
16.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,795	452,00	3 975,34
17.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	55,973	462,00	25 859,53
18.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	29,993	385,00	11 547,31
19.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	9,940	25,00	248,50
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,309	850,00	1 962,65
21.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,181	485,00	2 997,78
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,859	452,00	388,27

23.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,974	420,00	2 089,08
24.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,818	385,00	314,93
25.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,810	45,00	36,45
26.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,851	35,00	29,78
27.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	1,572	25,00	39,30
28.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,184	85,00	15,64
29.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,416	120,00	49,92
30.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	2,272	520,00	1 181,44
31.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,656	120,00	78,72
32.	2952270004710	Motocosoare 3W, Honda et.	h-ut	7,560	120,00	907,20
33.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	2,044	850,00	1 737,40
34.	29525000050040	Tractor	h-ut	14,112	500,00	7 056,00
35.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	2,272	500,00	1 136,00
36.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,393	520,00	204,36
37.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,338	520,00	175,76
38.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	13,268	425,00	5 638,90
39.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,235	445,00	3 664,58
40.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,189	450,00	2 785,05
41.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	23,700	435,00	10 309,50
42.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	9,672	532,00	5 145,50
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>234 243,59</b>

Total	lei	1 658 159,44
Fondul social	24 %	36 814,70
Total		1 694 974,14
Cheltuieli de regie	10 %	169 497,41
Total		1 864 471,55
Beneficiu de deviz	4 %	74 578,87
Total		1 939 050,42
TVA	20 %	387 810,08

**Total deviz:**

**2 326 860,50**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Intretinerea si reparatia drumurilor publice  
locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2026**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Intretinerea drumurilor</b>				
		<b>1.1. Intretinerea drumurilor pe timp de iarna</b>				
		<b>1.1.1. L596 Sadaclia km 0.00-1.415</b>				
		<b>1.1.1.1. Intretinerea</b>				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km			102,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	500,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			800,28
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за 1 раз)	1 km			301,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	520,00	301,60
		<i>Total</i>	lei			784,16
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной штукатурки)	m2			26,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	70,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	23,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	620,00	6,20
		<i>Total</i>	lei			603,75
4	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite (Наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см, при ремонте штукатурки моста)	m2			184,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,670	70,00	116,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	70,00	25,90
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 620,00	38,88
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,008	85,00	0,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,004	620,00	2,48
		<i>Total</i>	lei			4 251,32
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка масляных красок ограждения моста)	m2			16,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	70,00	16,10
		<i>Total</i>	lei			1 062,60
6	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Окраска цветными	m2			111,68

1	2	3	4	5	6	7
		maslynymi kraskami ograzhdenia mosta, dvuyami sloyami kraske)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	70,00	77,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	70,00	18,20
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,030	3,20	0,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,120	72,50	8,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	32,00	0,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	5,20	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	620,00	6,20
		<i>Total</i>	lei			6 253,86
7	RpCR27B1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de vopsea si un strat de lac (Окраска труб, стоек в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром более 60 мм с двумя слоями краски)	m2			104,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,790	70,00	55,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	70,00	13,30
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	80,00	8,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,280	72,50	20,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	32,00	0,96
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,100	5,20	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	620,00	6,20
		<i>Total</i>	lei			1 045,80
		<b>1.1.1.2. Securitate circulatiei rutiere</b>				
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			149,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	72,50	52,93
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	75,00	26,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	45,00	5,13
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	680,00	32,64
		<i>Total</i>	lei			29 219,78
9	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) - Riul Coginic.	buc			202,58
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	70,00	25,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	70,00	20,30
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,000	150,00	154,50
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,000	2,50	2,58
		<i>Total</i>	lei			18 636,90
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc			1 316,79
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	70,00	19,60
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	1 100,00	1 133,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,25	2,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,25	2,58
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	32,50	0,66
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,20	4,95
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	32,50	133,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	32,50	1,33
		<i>Total</i>	lei			2 633,58
11	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru	buc			930,44

1	2	3	4	5	6	7
		indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,310	70,00	21,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,150	70,00	80,50
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,000	620,00	632,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,100	1 920,00	195,84
		<i>Total</i>	lei			1 860,88
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) - inscriptia riul Cogalnic	buc			1 316,81
	7123011000200	Betonist	h-om	0,260	70,00	18,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280	70,00	19,60
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,000	1 100,00	1 133,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,000	1,25	2,58
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,000	1,25	2,58
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,020	32,50	0,68
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,000	1,20	4,94
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	32,50	133,90
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	32,50	1,33
		<i>Total</i>	lei			1 316,81
		<b>1.1.2. L597 Drumul de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500</b>				
		<b>1.1.2.1. Intretinerea</b>				
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km			102,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	500,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			2 585,52
14	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за 1 раз)	1 km			301,60
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	520,00	301,60
		<i>Total</i>	lei			5 066,88
15	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания)	100m2			718,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,260	70,00	718,20
		<i>Total</i>	lei			2 154,60
16	TsH141A	Udatul sau stropitul plantelor cu stropitoarea sau remorelul (Опрыскивание растений гербицидами травы на тротуаре..)	100m2			897,53
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	1,390	70,00	97,30
	12312312345	Gerbicide	kg	4,000	200,00	800,00
	1212121212121	apa	m3	0,010	23,00	0,23
		<i>Total</i>	lei			2 692,59
17	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			460,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,580	70,00	460,60
		<i>Total</i>	lei			1 381,80

1	2	3	4	5	6	7
18	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			95,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	70,00	95,20
		<i>Total</i>	lei			76,16
19	TsH93A	Descarcarea din auto: gunoi, frunze (Разгрузка мусора, листьев из автотранспорта)	t			42,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	70,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			33,60
		<b>1.1.2.2. Securitatea circulatiei rutiere</b>				
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) - пешеходный переход, (белый и красный краской) - покраска	m2			155,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	70,00	33,60
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	72,50	53,77
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	75,00	27,04
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	680,00	32,64
		<i>Total</i>	lei			2 331,69
21	RpDE08A	Montarea stlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc			202,58
	7123011000200	Betonist	h-om	0,360	70,00	25,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,290	70,00	20,30
	2661126401010	Stilp din polietilena pt. dirijarea circulatiei	buc	1,000	150,00	154,50
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	1,000	2,50	2,58
		<i>Total</i>	lei			6 077,25
		<b>1.1.3. L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627</b>				
		<b>1.1.3.1. Intretinerea</b>				
22	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) - 3 раза	100m2			38,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,200	70,00	14,00
	2952270004710	Motocosoitare 3W, Honda et.	h-ut	0,200	120,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			1 436,40
		<b>1.1.4. L-596-1 drumul de acces spre s. Bogdanovca, km 0,000-0,627</b>				
		<b>1.1.4.1. Intretinerea</b>				
23	TsH111A	Cosirea ierbeii pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом-за 3 раза)	1 km			102,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	70,00	12,60
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,180	500,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			4 658,04
24	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером - за	1 km			301,60

1	2	3	4	5	6	7
		1 paz)				
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,580	520,00	301,60
		<i>Total</i>	lei			9 048,00
		<b>1.1.4.2. Securitate circulatiei rutiere</b>				
25	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая механизированным способом эмалевой краской на проезжей части) - пешеходный переход с белый и красный краской - 2 шт	m2			155,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,480	70,00	33,60
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,720	72,50	53,77
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	75,00	27,04
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	680,00	32,64
		<i>Total</i>	lei			4 663,30
26	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2			149,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,380	70,00	26,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,090	70,00	6,30
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,730	72,50	52,93
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,350	75,00	26,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,114	45,00	5,13
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,048	680,00	32,64
		<i>Total</i>	lei			59 188,78
		<b>1.2. Intretinerea drumurilor in perioada de iarna</b>				
27	TsC02D1(прим )	Incarcare MAD cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc I (Погрузка ПГМ эскаватором на пневмоходу 0,21-0,39м3)	100 m3			2 157,06
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	452,00	2 157,06
		<i>Total</i>	lei			388,27
28	TsI50C5	Transportarea MAD cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km (Транспортировка ПГМ автосамосвалом на расстояние 25 км)	t			166,88
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,375	445,00	166,88
		<i>Total</i>	lei			3 664,58
29	TR11AA13C2	Descarcarea MAD (Разгрузка ПГМ из автосамосвалом на расстояние 25км)	t			38,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,550	70,00	38,50
		<i>Total</i>	lei			845,46
30	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3			40,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,580	70,00	40,60
		<i>Total</i>	lei			730,80
31	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi	1000 m2			235,11

1	2	3	4	5	6	7
		(Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть) - МАД 30%				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,573	70,00	40,11
	1111000100018	Antiderapant	m3	0,300	650,00	195,00
		<i>Total</i>	lei			14 106,60
32	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			70,32
	2811237321801	Material antiderapant	t	0,100	650,00	65,00
	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,010	532,00	5,32
		<i>Total</i>	lei			68 013,50
33	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km			57,92
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,099	585,00	57,92
		<i>Total</i>	lei			32 692,14
		<b>2. Reparatia drumurilor si constructiilor ingineresti</b>				
		<b>2.1. L596 R3 Sadaclia km 0,00-1,415</b>				
		<b>2.1.1. str. Fintinilor la intersectia cu str.31 august (centrala) - canava de scurgere</b>				
34	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 120x0,9x0,7=75,6м3	100 m3			945,62
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	485,00	945,62
		<i>Total</i>	lei			714,89
35	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 75,6м1,5=113,4т	t			13,05
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,029	450,00	13,05
		<i>Total</i>	lei			1 480,05
		<b>2.1.2. Tevi din beton (mod rigole)</b>				
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 9x0,9x0,7=5,67м3	100 m3			944,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	485,00	944,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53,84
37	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) H=10см. 9*0,1*0,5=0,45м3	m3			744,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,58
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,00	2,31
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	112,00	23,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			334,83
38	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			707,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	517,00	568,70
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	112,00	23,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			141,58
39	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов, длина лотков 4,5м)	buc			4 719,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	1 620,00	9,72
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,010	4 200,00	4 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,60	6,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	517,00	4,14
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	0,500	620,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			9 438,02
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) Установка металлических решеток из угола 63 и арматура дм.22. Расчет одной решетки - уголог63(4,5*2+0,53*2)=10,06*4,16кг=41,84кг*2бuc=237,22 kg+83,68=320,9kg - расчет на 2 металлические решетки с размерами 4,5м*0,53м.	kg			41,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	23,50	0,23
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	85,20	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,20	0,08
		<i>Total</i>	lei			13 310,05
41	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 865,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	70,00	617,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	120,00	1 248,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			74,63
		<b>2.2. L-597- Drum de acces spre s. Carabiber km 0,000-4,500</b>				
		<b>2.2.1. Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta</b>				
42	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) 15cm - (338,0*4*0,15)+(144,0*4*0,15)=289,2m3	100 m3			2 111,83
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	585,00	2 111,83
		<i>Total</i>	lei			6 107,40
43	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)(338,0*4)+(144,0*4)=482*4=1928 m2	100m2			14 114,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	70,00	345,80
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	520,00	9 828,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	520,00	780,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	520,00	520,00
	11202062010361	Savura	m3	1,000	485,00	485,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	23,00	69,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	585,00	24,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	420,00	108,35
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	385,00	431,21
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	462,00	1 252,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	435,00	180,09
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	850,00	90,11
		<i>Total</i>	lei			272 121,20
44	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	70,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	585,00	0,58
		<i>Total</i>	lei			2 580,50
45	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебёночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2 )	1 km			643,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,100	585,00	643,50
		<i>Total</i>	lei			3 217,50
		<b>2.3. L-598 R23- drum de acces spre satul Bascalia, km 0,000-7,570</b>				
		<b>2.3.1. Sector 1 (str. Comrat - str. Stefan cel Mare)</b>				
46	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			37,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	70,00	2,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,032	23,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 020,00	18,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	435,00	7,92
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	425,00	7,74
		<i>Total</i>	lei			27 261,32
47	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2			0,24
	1212121212121	apa	m3	0,003	23,00	0,07
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0003	125,00	0,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	435,00	0,13
		<i>Total</i>	lei			172,94
48	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			807,81
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	520,00	660,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	585,00	24,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	452,00	98,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	435,00	2,15
		<i>Total</i>	lei			8 482,00
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			12 793,97
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 200,00	12 587,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	685,00	206,67
		<i>Total</i>	lei			806,02
50	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			300,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	70,00	4,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	2 000,00	282,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	452,00	3,57
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	452,00	3,57
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	850,00	6,72
		<i>Total</i>	lei			31 506,82
51	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			74,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	520,00	65,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	585,00	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	435,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	385,00	4,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	452,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			8 977,35
		<b>2.3.2. Podul</b>				
52	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 341,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	70,00	14,70
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	2 200,00	2 222,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	385,00	15,37
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	462,00	61,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,72
		<i>Total</i>	lei			30 436,12
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) Расход 0,0003т	t			12 795,31
	23203226000401	Bitum	t	1,030	12 200,00	12 581,25
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	685,00	214,06
		<i>Total</i>	lei			409,45
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			219,59
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	70,00	3,50
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 200,00	206,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	452,00	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	452,00	2,40
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	850,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			23 452,36
55	RpCJ40A	Driscuirea tencuielii la fatade din beton (Перетирка штукатурки из бетона)	m2			32,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,450	70,00	31,50
	2652102100713	Var pasta	kg	0,070	6,20	0,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0004	517,00	0,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0002	23,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			771,71
56	RpCR01B	Zugraveli exterioare ale peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi (Наружная побелка стен и потолков двумя слоями с добавлением водных красителей, по старой штукатурке)	m2			20,98
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,120	70,00	8,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,040	70,00	2,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,400	6,20	2,48
	142130220046111	Coloranti	buc	0,0835	85,00	7,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,050	2,60	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	23,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			503,44
57	RpCR20B	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Окраска цветными масляными красками металлических изделий, внутри или снаружи, огрунтованных свинцовым суриком, в	m2			146,35

1	2	3	4	5	6	7
		существующих строениях, двумя слоями)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,560	70,00	109,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,190	70,00	13,30
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,045	3,20	0,14
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,210	72,50	15,23
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,200	5,20	1,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,012	620,00	7,44
		<i>Total</i>	lei			6 234,34
		<b>2.3.3. Sector 2 str. Comrat (str. Iurii Gagarin - Pod)</b>				
58	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 341,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,210	70,00	14,70
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,010	2 200,00	2 222,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	385,00	15,35
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	462,00	61,45
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	850,00	27,71
		<i>Total</i>	lei			35 118,07
59	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoaie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3			807,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	520,00	660,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	23,00	1,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	585,00	24,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	452,00	98,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	435,00	2,17
		<i>Total</i>	lei			18 935,34
		<b>2.3.4. Canava de scurgere</b>				
60	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			74,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	520,00	65,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	23,00	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	585,00	2,05
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	435,00	0,42
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	385,00	4,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	452,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			40 548,91
		<b>2.3.5. Rigole din beton (intersectiile drumului)</b>				
61	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 63x0,9x0,7=39м3	100 m3			945,13
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	1,950	485,00	945,13

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		Total	lei			368,60
62	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) 39м3х1,5=58,5t	t			10,44
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	450,00	10,44
		Total	lei			610,65
63	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)63м3х0,1*0,8=5,04м3, по	100 m3			950,60
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	485,00	950,60
		Total	lei			47,53
64	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)5,04м3*1,6=8,06t	t			19,49
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0433	450,00	19,49
		Total	lei			157,05
65	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) - lungimea rigolelor -3,0m. Lungimea totala - 63m/p L4-8	buc			4 719,01
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	1 620,00	9,72
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,010	4 200,00	4 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,60	6,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	517,00	4,14
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	620,00	310,00
		Total	lei			99 099,26
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) Установка металлических решеток из угола 63 и арматура дм.63 (3*2+0,8*2)=7,6*4,16кг=31,62кг*21 buc-regole=664.02kg, armatura dm 22 - (50buc*0.8m)=40m/p*2.984=119.36kg*21 buc=2506.56kg-664.02+2506.56=3170.58kg	kg			41,48
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	23,50	0,24
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	85,20	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,80	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	5,20	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			131 507,45
		<b>2.3.6. Dispozitiv de primire a conductei de scurgere 2 buc - приемное устройство</b>				
67	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			52,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	70,00	52,50
		<i>Total</i>	lei			336,00
68	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Заготовка стальной арматуры класса PC 52, диаметром стержней более 8 мм, в мастерской на стройплощадке, для фундаментов и ростверков)	kg			29,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,039	70,00	2,73
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,025	25,00	25,62
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,010	23,50	0,23
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	120,00	0,34
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	120,00	0,42
		<i>Total</i>	lei			6 878,64
69	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа P, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м)	m2			153,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,020	70,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120	70,00	8,40
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,110	220,00	24,57
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,001	6 500,00	6,41
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,001	6 500,00	6,41
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,120	65,00	7,92
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	6 500,00	9,86
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,080	35,00	2,84
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,040	85,00	3,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	620,00	12,42
		<i>Total</i>	lei			2 024,91
70	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton	m3			2 227,71

1	2	3	4	5	6	7
		armat C-15/12 Bc15 (B200) (Укладка бетона Bc15 (B200) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке)				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,540	70,00	317,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	70,00	126,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,000	2,60	926,29
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,678	517,00	355,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,294	23,00	6,87
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,740	520,00	390,60
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,325	35,00	11,37
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	520,00	78,00
		<i>Total</i>	lei			5 836,59
71	PE01B	Zidarie uscata, din piatra executata in fundatii, din bolovani de riu (водосврос лотка из бутогово камня)	m3			955,10
	7422010060500	Taietor slefuitor, lusetruitor	h-om	3,370	70,00	235,90
	1421102200446	Bolovani de riu pt. drum. cai ferate 150-300 mm	m3	1,160	620,00	719,20
		<i>Total</i>	lei			2 865,30
		<b>2.3.7. Traseul L598 R23- drum de acces spre satul Bascalia</b>				
72	DI158D	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2			440,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,400	70,00	28,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,006	23,00	0,14
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,161	2 200,00	354,20
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	12 200,00	7,30
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,035	1 020,00	35,70
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,050	85,00	4,25
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,008	520,00	4,16
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,008	500,00	4,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,035	25,00	0,88
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	435,00	2,18
		<i>Total</i>	lei			125 187,43
		<b>2.3.8. Canava de scurgere (primaria -magazin) Rigole din beton armat</b>				
73	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) 230*0,9x0,7=170,1м3	100 m3			945,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	485,00	945,76
		<i>Total</i>	lei			1 608,74
74	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			419,91

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	385,00	419,91
		<i>Total</i>	lei			314,93
75	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			54,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	23,00	2,30
		<i>Total</i>	lei			4 110,00
76	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)270*0,1*0,8=21,61м3	100 m3			945,28
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,950	485,00	945,28
		<i>Total</i>	lei			204,18
77	TsI51A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 4 км)21,6м3*1,6=34,6t	t			15,53
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0345	450,00	15,53
		<i>Total</i>	lei			537,30
78	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) 270*0,1*0,8=21,6м3	m3			743,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	112,00	23,52
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	120,00	50,40
		<i>Total</i>	lei			16 060,03
79	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) - lungimea rigolei -3,0m - 1buc. Lungimea totala 270m/p	buc			4 709,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,900	70,00	133,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	70,00	14,00
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,010	4 200,00	4 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	23,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,60	6,11
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	517,00	4,14
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,500	620,00	310,00
		<i>Total</i>	lei			423 836,28
80	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat	m3			2 275,71

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	70,00	549,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	70,00	28,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	2,60	760,03
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	517,00	402,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	520,00	372,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	23,00	6,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	45,00	27,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	520,00	130,19
		<i>Total</i>	lei			3 072,21

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.