

**Reparatia capitala a salii de sport la  
Liceului Teoretic "Alexei Mateevici"  
de pe str.A.Mateevici, 1 or.Causeni  
(Etapa 1 – Reparatia capitala a  
acoperisului si a sistemului de  
ventilare)**

**Obiect Nr.1014**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №2-1-2/1**

**Lucrari tehnice-sanitare (ventilare) (marca IVC)**

Valoarea de deviz

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructia generala</b>				
		<b>1.1. Ventilare</b>				
1	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Противождевые жалюзи)	buc	1,00		
2	Pretul firmei	Противождевые жалюзи PZ 60-35	buc	1,00		
3	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод ГОСТ14918-80 600x300) 1м 1шт.	m2	1,80		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная ORG 400x150 с регул. расхода Vents)	buc	16,00		
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан ДК-04, Ф315 1.494-39)	buc	2,00		

1	2	3	4	5
6	VC35C	Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 133x4 mm - 273x8 mm (Узел прохода УП4-03, Ф400, 5.904-45)	buc	1,00
7	Pret	Сетка металлическая 10x10, Ф1мм ГОСТ3826-82	m2	0,50
8	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (L50x5)	kg	150,00
9	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15
10	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,15
11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали Ф160, ГОСТ14918-80)	m2	7,00
12	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод из оцинкованной стали Ф200, ГОСТ14918-80)	m2	5,00
13	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оцинкованной стали Ф315, ГОСТ14918-80)	m2	20,20
14	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1 mm grosime, avind	m2	7,80

1	2	3	4	5
		perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Воздуховод из оцинкованной стали Ф400, ГОСТ14918-80)		
15	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 600x300, ГОСТ14918-80)	m2	0,50
16	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Воздуховод из оцинкованной стали 600x350, ГОСТ14918-80)	m2	11,50
17	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (ALU LAMELLA MAT, б=30мм ROCKWOOL)	m2	0,90

**Total Ventilare  
Inclusiv salariu**

Прямые затраты	lei
Asigurarea sociala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozit	2,00 %
Total cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total Lucrari de  
constructia generala  
Inclusiv salariu**

		<b>2. Lucrari de montare</b> <b>2.1. Ventilare</b>		
18	VC04B	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw (Вентилятор канальный )	buc	1,00

1	2	3	4	5
19	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Калорифер)	buc	1,00
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Заслонка воздушная)	buc	1,00
21	VC12A	Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Фильтр)	buc	1,00
22	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка	buc	2,00
23	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель)	buc	1,00
24	VC06A	Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw (Вентилятор крышный)	buc	1,00
25	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Клапан огнезадерживающий АЗЕ088.000-06)	buc	2,00

**Total Ventilare  
Inclusiv salariu**

Прямые затраты	lei
Asigurarea sociala	24,00 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozit	2,00 %
Total cheltuieli directe	100,00 +
Cheltuieli de regie	76,00 %
Total	100,00 +
Beneficiu de deviz	6,00 %

**Total Lucrari de montare  
Inclusiv salariu**

		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Ventilare</b>		
26	Preturi firmei	Вентилятор канальный N=1,4кВт; n=1450об/мин; L=1920м3/ч; H=380Па. RP60-30/28-4D(5b) РЕМАК (Чехия)	buc	1,00

1	2	3	4	5
27	Preturi firmei	Калорифер VO 60-30 REMAK (Чехия)	buc	1,00
28	Preturi firmei	Заслонка воздушная LKS 60-30 REMAK (Чехия)	buc	1,00
29	Preturi firmei	Фильтр (класс очистки G3) VFK 60-30 REMAK (Чехия)	buc	1,00
30	Preturi firmei	Гибкая вставка DV 60-30 REMAK (Чехия)	buc	2,00
31	Preturi firmei	Шумоглушитель TKU 60-30 REMAK (Чехия)	buc	1,00
32	Preturi firmei	Вентилятор крышный CRHB/4-355 N=0,23кВт, п=1370об/мин Soler&Palau	buc	1,00
33	Preturi firmei	Клапан огнезадерживающий AZE089.000 5.904-53	buc	2,00
<b>Total Ventilare Inclusiv salariu</b>				
Прямые затраты			lei	
Cheltuieli pentru depozit			1,20 %	
<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

{ Intocmit

Verificat