

## Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din comuna Suri, raionul Drochia

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 006 362,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale s.Suri</b>  <b>1.1. Sectorul 1, Depozit Ciumac L=250,0m B=3.5m, S=875.0m2</b>  <b>1.1.1. Lucrari drum</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	5,00	2 146,50 0,00	10 732,50 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	800,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,00	1 805,00 0,00	9 025,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,00	1 430,70 0,00	7 153,50 0,00
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	500,00	50,00 0,00	25 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	131,25	600,99 69,80	78 879,79 9 161,77
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	3,00	675,10 200,10	2 025,31 600,31
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (cotitura (intoarcere) 20m x 5m=100 m2)	m3	15,00	600,98 69,80	9 014,76 1 047,06
		<b>Total Lucrari drum Inclusiv salariu</b>				<b>141 830,86 10 809,14</b>
		<b>1.1.2. Indreptarea apelor pluviale prin teava in rigola dea lungul drumului L=7.5m</b>				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,20	530,98 115,18	1 168,15 253,39
10	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	3,00	494,82 145,42	1 484,47 436,27
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)	buc	3,00	6 545,50 0,00	19 636,50 0,00
12	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	23,55	30,81 5,81	725,68 136,93
13	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	3,00	134,15 108,20	402,45 324,59
14	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	1,00	1 978,28 362,98	1 978,28 362,98
15	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de	m2	7,00	149,39 110,52	1 045,73 773,66

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane				
16	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg	75,00	30,95 10,47	2 321,29 785,29
17	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,13	2 084,16 599,11	2 355,10 676,99
		<b>Total Indreptarea apelor pluviale prin teava in rigola dea lungul drumului L=7.5m Inclusiv salariu</b>				<b>31 117,65 3 750,10</b>
		<b>1.1.3. Rigola din beton armat (L=10m,x0.5hx0.4m latime cu gr. peretilor 10 cm )</b>				
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	40,00	18,69 4,06	747,69 162,41
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,035	2 147,14 0,00	75,15 0,00
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,40	138,45 138,45	55,38 55,38
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,40	36,07 36,07	14,43 14,43
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,60	530,98 115,18	318,59 69,11
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	20,00	186,97 139,61	3 739,46 2 792,16

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bpl pas 100x100mm gr.2.02/m2)	kg	20,20	42,32 5,24	854,77 105,75
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,40	2 084,10 599,15	2 917,74 838,81
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta 1200mm x 510mm	buc	8,00	998,46 131,46	7 987,71 1 051,71
		<b>Total Rigola din beton armat (L=10m,x0.5hx0.4m latime cu gr. peretilor10 cm ) Inclusiv salariu</b>				<b>16 710,92 5 089,76</b>
		<b>Total Sectorul 1, Depozit Ciurac L=250,0m B=3.5m, S=875.0m2 Inclusiv salariu</b>				<b>189 659,43 19 649,00</b>
		<b>1.2. Sectorul 2. Str.Galatan-Cibotari L=170m, B=3m,S=510m2, strat h=15cm  1.2.1. Intersectia (6mx5m) 30m2</b>				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H med.=10 cm	m3	3,00	530,98 115,18	1 592,93 345,53
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	4,50	601,08 69,80	2 704,85 314,12
		<b>Total Intersectia (6mx5m) 30m2 Inclusiv salariu</b>				<b>4 297,78 659,65</b>
		<b>1.2.2. Drum</b>				
29	DH02B k=1,5 Mec	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=1.5 Mec.	100m2	5,10	99,02 0,00	505,00 0,00
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,76	2 146,38 0,00	1 631,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)				
31	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	91,20	22,40 0,00	2 042,95 0,00
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	76,50	600,99 69,80	45 975,45 5 340,01
		<b>Total Drum Inclusiv salariu</b>				<b>50 154,65 5 340,01</b>
		<b>1.2.3. Parcare cimitir</b>				
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3	0,15	2 145,00 0,00	321,75 0,00
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,00	22,40 0,00	403,20 0,00
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	15,00	600,98 69,80	9 014,76 1 047,06
		<b>Total Parcare cimitir Inclusiv salariu</b>				<b>9 739,71 1 047,06</b>
		<b>Total Sectorul 2. Str.Galatan-Cibotari L=170m, B=3m,S=510m2, strat h=15cm Inclusiv salariu</b>				<b>64 192,14 7 046,72</b>
		<b>1.3. Sectorul 3.Str.Gajiu-Pricop, L=250m, B=3m S=750m2, strat h=15 cm 1.3.1. Drum</b>				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,50	66,00 0,00	495,00 0,00
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3	1,125	2 146,40 0,00	2 414,70 0,00
38	TsI50A2	Transportarea pamintului cu	t	135,00	22,40	3 024,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km			0,00	0,00
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	112,50	600,99 69,80	67 611,12 7 852,95
		<b>Total Drum Inclusiv salariu</b>				<b>73 544,82 7 852,95</b>
		<b>1.3.2. Intrarea pe strada din ambele parti 2x30m2</b>				
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	0,60	65,83 0,00	39,50 0,00
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3	0,09	2 145,00 0,00	193,05 0,00
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,80	22,39 0,00	241,85 0,00
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	9,00	600,98 69,80	5 408,86 628,24
		<b>Total Intrarea pe strada din ambele parti 2x30m2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 883,26 628,24</b>
		<b>Total Sectorul 3.Str.Gajiu-Pricop, L=250m, B=3m S=750m2, strat h=15 cm Inclusiv salariu</b>				<b>79 428,08 8 481,19</b>
		<b>1.4. Sectorul 4 Club L=100m, B=8m,S=800m2, strat h=15 cm 1.4.1. Drum</b>				
44	DH02B k=2 Mec.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Mec.	100m2	8,00	132,00 0,00	1 056,00 0,00
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	120,00	600,98 69,80	72 118,08 8 376,48

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,00	675,10 200,10	675,10 200,10
		<b>Total Drum Inclusiv salariu</b>				<b>73 849,18 8 576,58</b>
		<b>1.4.2. Podet</b>				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,50	530,97 115,17	796,46 172,76
48	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,00	494,82 145,43	989,65 290,85
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)	buc	2,00	6 545,50 0,00	13 091,00 0,00
50	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2	7,85	30,82 5,82	241,97 45,72
51	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,20	135,90 108,20	163,08 129,84
52	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3	0,60	1 978,82 362,98	1 187,29 217,79
53	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	5,00	148,50 110,52	742,50 552,62
54	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg	25,00	30,95 10,47	773,76 261,76
55	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea	m3	0,75	2 084,47 599,07	1 563,35 449,30

1	2	3	4	5	6	7
		tubului)				
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,48	578,54 133,79	277,70 64,22
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	120,00	30,95 10,47	3 714,07 1 256,47
58	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,50	1 892,03 250,13	4 730,08 625,33
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,66	36,07 36,07	240,24 240,24
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,66	2 272,82 1 026,09	1 500,06 677,22
		<b>Total Podet Inclusiv salariu</b>				<b>30 011,21 4 984,12</b>
		<b>Total Sectorul 4 Club L=100m, B=8m,S=800m2, strat h=15 cm Inclusiv salariu</b>				<b>103 860,39 13 560,70</b>
		<b>Total Reparatia drumurilor locale s.Suri Inclusiv salariu</b>				<b>437 140,04 48 737,61</b>
		<b>2. s. Surii noi</b>				
		<b>2.1. Str.Independentei L=500m, B=4.40m, S=2200m2, strat h=10 cm</b>				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	22,00	66,00 0,00	1 452,00 0,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	220,00	600,98 69,80	132 216,48 15 356,88

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore				
		<b>Total Str.Independentei L=500m, B=4.40m, S=2200m2, strat h=10 cm Inclusiv salariu</b>				<b>133 668,48 15 356,88</b>
		<b>2.2. Str. M.Eminescu L=318m,B=4.4m,S=1399.20 m2, strat h=10 cm; L=280 m,B=4 m S=1120 m2 Adaos de material</b>				
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2	13,992	66,00 0,00	923,50 0,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	139,20	600,98 69,80	83 657,09 9 716,72
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	11,20	3 963,63 649,18	44 392,63 7 270,78
		<b>Total Str. M.Eminescu L=318m,B=4.4m,S=1399.20 m2, strat h=10 cm; L=280 m,B=4 m S=1120 m2 Adaos de material Inclusiv salariu</b>				<b>128 973,22 16 987,50</b>
		<b>Total s. Surii noi Inclusiv salariu</b>				<b>262 641,70 32 344,38</b>

	Total	lei	699 781,74
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	19 459,68
	Total	100,00 +	719 241,42
	Cheltuieli de regie	10,00 %	71 924,14
	Total	100,00 +	791 165,56
	Beneficii	6,00 %	47 469,93
	Total	100,00 +	838 635,49
	TVA 20%	20,00 %	167 727,10
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 006 362,59 81 081,99</b>

Intocmit

SRL "DrostaI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a  
unor portiuni de drum din  
comuna Suri, raionul Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 1 006 362,59 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	15,579	116,34	1 812,46
2.	71230110200	Betonist	h-om	2,375	116,34	276,31
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,608	116,34	2 397,52
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,25	116,34	727,12
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	36,306	116,34	4 223,85
6.	7129020012800	Pavator	h-om	568,818	116,34	66 176,29
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,04	116,34	1 051,71
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,04	116,34	353,68
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,57	116,34	182,65
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,545	116,34	3 204,58
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,413	116,34	513,41
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,396	116,34	162,41
<b>Total manopera</b>						<b>81 081,99</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	28,00	25,00	700,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	171,121	290,00	49 625,09
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 027,558	290,00	297 991,82
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	69,995	290,00	20 298,55
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,88	290,00	3 735,20
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,348	290,00	680,92
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,55	290,00	739,50
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,629	290,00	182,41
9.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,02	5 200,00	104,00
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01	5 200,00	52,00
11.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,025	5 200,00	130,00
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	5 200,00	364,00
13.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,008	5 200,00	41,60
14.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,075	5 200,00	390,00
15.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,015	5 200,00	78,00
16.	2010237318750	Distantieri	buc	6,06	0,21	1,27
17.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,72	150,00	108,00
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,252	150,00	337,80

19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,83	54,00	260,82
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	31,40	25,00	785,00
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	955,481	3,00	2 866,45
22.	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	4,133	1 600,00	6 612,80
23.	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m	buc	5,035	6 500,00	32 727,50
24.	271060200100	Otel beton d= 10 AIII	kg	220,00	20,00	4 400,00
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,101	20,00	2,02
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,00	32,00	32,00
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,202	32,00	6,46
28.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	3,30	32,00	105,60
29.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,852	32,00	27,26
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	20,402	36,00	734,47
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,60	24,00	38,40
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	6,00	2,00	12,00
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	6,00	1,00	6,00
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,10	1,00	0,10
35.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,055	24,00	1,32
36.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	8,16	850,00	6 936,00
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,911	22,00	64,05
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	627,834	25,00	15 695,86
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,376	25,00	34,41
40.	4100126202818	Apa	m3	0,73	25,00	18,25
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>446 926,93</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,066	120,00	367,92
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,533	140,00	214,62
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,012	400,00	4,80
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,728	160,00	116,48
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	4,346	500,00	2 173,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	66,196	500,00	33 098,00
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	9,206	350,00	3 222,10
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,968	350,00	8 388,80
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	217,555	350,00	76 144,25
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,96	350,00	2 086,00
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	34,152	450,00	15 368,40
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,95	450,00	3 577,50
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,968	80,00	157,44
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,066	70,00	74,62
15.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,95	70,00	66,50
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,857	120,00	822,84
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,795	250,00	198,75
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,96	250,00	1 490,00
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,05	400,00	1 220,00
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,82	400,00	328,00
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,728	350,00	254,80
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	16,32	350,00	5 712,00
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,64	0,00	0,00
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	63,384	250,00	15 846,00
25.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,36	250,00	840,00

26.	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	6,355	0,00	0,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>171 772,82</b>

Total	lei	699 781,74
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	19 459,68
Total	100,00 +	719 241,42
Cheltuieli de regie	10,00 %	71 924,14
Total	100,00 +	791 165,56
Beneficiu	6,00 %	47 469,93
Total	100,00 +	838 635,49
TVA 20%	20,00 %	167 727,10

**Total deviz:**

**1 006 362,  
59**

Intocmit

SRL "Drostal"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a unor  
portioni de drum din comuna Suri, raionul  
Drochia**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor locale s.Suri</b>				
		<b>1.1. Sectorul 1, Depozit Ciumac L=250,0m B=3.5m, S=875.0m2</b>				
		<b>1.1.1. Lucrari drum</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	0,00	0,00
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 805,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	500,00	1 805,00
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 430,70 ----- 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	450,00	715,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
5	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			50,00 ----- 0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	250,00	25,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			600,99 ----- 69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
7	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			675,10 ----- 200,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	116,34	200,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (cotitura (intoarcere) 20m x 5m=100 m2)	m3			600,98 ----- 69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>1.1.2. Indreptarea apelor pluviale prin teava in rigola dea lungul drumului L=7.5m</b>				
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			530,98 ----- 115,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,34	115,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
10	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe	buc			494,82 ----- 145,42

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri cu capacitatea de 9.9 tf				
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	116,34	145,42
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	5 200,00	20,80
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	5 200,00	78,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3000	22,00	6,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	400,00	244,00
11	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)	buc			6 545,50 0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prefabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	1,0070	6 500,00	6 545,50
12	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			30,81 5,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	116,34	5,81
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	25,00	25,00
13	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			134,15 108,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	116,34	108,20
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 200,00	3,47
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 200,00	3,47
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0600	150,00	9,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	24,00	0,31
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0730	22,00	1,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	54,00	8,10
14	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3			1 978,28 362,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	116,34	221,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	116,34	141,93
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 600,00	1 612,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
15	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			149,39 110,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	116,34	110,52
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 200,00	9,66
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 200,00	2,23
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 200,00	6,69
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	32,00	2,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	54,00	8,10
16	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg			30,95 10,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	116,34	10,47
	271060200100	Otel beton d= 10 AIII	kg	1,0000	20,00	20,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
17	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 084,16 599,11
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	116,34	552,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,34	46,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,00	873,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	225,58
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	290,00	207,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,73
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,82
		<b>1.1.3. Rigola din beton armat (L=10m,x0.5hx0.4m latime cu gr. peretilor10 cm )</b>				
18	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic	m2			18,69

1	2	3	4	5	6	7
		uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm				4,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	116,34	4,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	25,00	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	160,00	2,91
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0182	250,00	4,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	350,00	6,37
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 147,14 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 147,14
20	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			138,45 138,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	116,34	138,45
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,07 36,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,34	36,07
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			530,98 115,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,34	115,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
23	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			186,97 139,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,34	17,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	116,34	122,16
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	32,00	1,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	24,00	1,92
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 200,00	18,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 200,00	2,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	54,00	6,48
24	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Bpl pas 100x100mm gr.2.02/m2)	kg			42,32 5,24
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	116,34	4,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	116,34	0,58
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	36,00	36,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	32,00	0,32
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,21	0,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
25	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 084,10 599,15
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	116,34	552,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,34	46,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,00	873,91
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	225,37
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	290,00	207,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,75
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
26	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta 1200mm x 510mm	buc			998,46
						131,46
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	116,34	131,46
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	850,00	867,00
		<b>1.2. Sectorul 2. Str.Galatan-Cibotari L=170m, B=3m,S=510m2, strat h=15cm</b>				
		<b>1.2.1. Intersectia (6mx5m) 30m2</b>				
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta H med.=10 cm	m3			530,98
						115,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,34	115,18
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			601,08
						69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,90
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,78
		<b>1.2.2. Drum</b>				
29	DH02B k=1,5 Mec	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=1.5 Mec.	100m2			99,02
						0,00
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,0000	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	99,02
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3			2 146,38
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,38
31	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			600,99
						69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>1.2.3. Parcare cimitir</b>				
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3			2 145,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)				0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,00
34	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			600,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>1.3. Sectorul 3.Str.Gajiu-Pricop, L=250m, B=3m S=750m2, strat h=15 cm</b>				
		<b>1.3.1. Drum</b>				
36	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			66,00
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,1220	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3			2 146,40
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,40
38	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,40
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,40
39	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			600,99
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>1.3.2. Intrarea pe strada din ambele parti 2x30m2</b>				
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			65,83
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,1220	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	65,83
41	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (material depozitat)	100 m3			2 145,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 145,00
42	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			600,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>1.4. Sectorul 4 Club L=100m, B=8m,S=800m2, strat h=15 cm</b>				
		<b>1.4.1. Drum</b>				
44	DH02B k=2 Mec.	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Mec.	100m2			132,00
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,0610	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	132,00
45	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			600,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			675,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	116,34	200,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	500,00	475,00
		<b>1.4.2. Podet</b>				
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			530,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,34	115,17
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	290,00	333,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
48	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat (tevi L=2.5m,d=0.5m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			494,82
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	116,34	145,43
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	5 200,00	20,80
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	5 200,00	78,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3000	22,00	6,60
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	400,00	244,00
49	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat,	buc			6 545,50

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate in uzina (Teava din beton armat prafabricat d=0.5m, l=2.5m)				0,00
	2666122800511	Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prafabricat d=0.5 m, l=2.5 m)	buc	1,0070	6 500,00	6 545,50
50	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			30,82 5,82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	116,34	5,82
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	25,00	25,00
51	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			135,90 108,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300	116,34	108,20
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	5 200,00	4,33
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	5 200,00	4,33
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,0600	150,00	9,00
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	24,00	0,32
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0730	22,00	1,62
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	54,00	8,10
52	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3			1 978,82 362,98
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,9000	116,34	221,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	116,34	141,93
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 600,00	1 613,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
53	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			148,50 110,52
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	116,34	110,52
	2010102901167	Manele de rasoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	5 200,00	9,36
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	5 200,00	2,08
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	5 200,00	6,24
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	150,00	9,00
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	32,00	2,27
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0420	22,00	0,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	54,00	8,10
54	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat d=10AIII (La tub)	kg			30,95 10,47
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	116,34	10,47
	271060200100	Otel beton d= 10 AIII	kg	1,0000	20,00	20,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
55	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (acoperirea tubului)	m3			2 084,47 599,07
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	116,34	552,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	116,34	46,53
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,00	873,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	290,00	225,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	290,00	207,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	80,00	48,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	70,00	22,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,27
56	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			578,54 133,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	116,34	133,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	290,00	380,02
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	25,00	5,77
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	350,00	53,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,73
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			30,95 10,47

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	116,34	10,47
	271060200100	Otel beton d= 10 AIII	kg	1,0000	20,00	20,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	32,00	0,48
58	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3			1 892,03 ----- 250,13
	71230110200	Betonist	h-om	0,9500	116,34	110,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	116,34	139,61
	2663102101000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 600,00	1 612,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,50
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3800	70,00	26,60
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			36,07 ----- 36,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	116,34	36,07
60	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 272,82 ----- 1 026,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	116,34	1 026,09
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,73
		<b>2. s. Surii noi</b>				
		<b>2.1. Str.Independentei L=500m, B=4.40m, S=2200m2, strat h=10 cm</b>				
61	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2			66,00 ----- 0,00
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,1220	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
62	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			600,98 ----- 69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<b>2.2. Str. M.Eminescu L=318m,B=4.4m,S=1399.20 m2, strat h=10 cm; L=280 m,B=4 m S=1120 m2 Adaos de material</b>				
63	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea + compactare	100m2			66,00 ----- 0,00
	52240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16tf	h/ut	0,1220	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	500,00	66,00
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			600,98 ----- 69,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,34	69,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	290,00	58,87
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,00	353,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	350,00	90,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
65	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 963,63 ----- 649,18
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	116,34	649,18
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	290,00	333,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	290,00	1 595,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	25,00	62,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	250,00	17,75
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	350,00	749,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	350,00	287,69
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	500,00	194,02

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "DrostaI"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.