

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ DE LUCRĂRI

numărul 1 din data 03.09.2021

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Compania „SRL” INAMSTRO”

Republica Moldova, ,r Rezina, sat Gordinesti CF 1006606001095 ,TVA:7600462

IBAN:MD37ML000000002251528257, BC “Moldincombank” SA,fil. Burevista, BIC MOLDMMD2X328

Panfile Sergiu . care are funcția de Director, în calitate de CLIENT

și

Societatea Comercială „HIDRO SERVICE” S.R.L. cu sediul, mun. Chisinau, or. Durlesti ,str.Codrilor, , telefon 069442133, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice C/F 1019600003963,codTVA 0610403 Cod IBAN:MD67VI02241700000571MDL având contul la Banca Victoria Bank S.A. Suc. 17 Chisinau, BIC: MOLDMMD2X306 și reprezentată prin Jereghi Gheorghe , având funcția de Administrator, în calitate de ANTREPRENOR

au convenit încheierea prezentului contract de antrepriză de lucrări cu respectarea următoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1. Antreprenorul se obligă să execute, pentru Client următoarele categorii de lucrări:

Pozarea rețelilor exterioare de apeduct și canalizare menagera din str Deleanu, mun Chisinau conform proiectului pr.V/23-16-REAC_ iar Clientul se obligă să le recepționeze și să le achite în condițiile prezentului contract.

Art. 2. Antreprenorul va executa și conduce lucrările conform documentației de execuție pusă la dispoziție de Client (documentație tehnică, etc.).

Art. 3. Antreprenorul va studia foarte atent documentația de execuție în prealabil și dacă va constata că aceasta este incompletă sau necesită modificări o va restitui clientului pentru completări sau modificări.

Art. 4. Antreprenorul va executa lucrările cu materialele și cu ustensilele și aparatura din dotarea sa proprie.

DURATA CONTRACTULUI

Art. 5. Durata de execuție integrală a lucrărilor este de 120 zile lucrătoare.

Execuția lucrărilor începe numai după achitarea avansului prevăzut la art.8 a),

Art. 6. Pentru nerespectarea termenului scadent de execuție, antreprenorul va plăti clientului o penalitate de 0,1% calculate la suma lucrărilor neexecutate, iar clientul va avea dreptul să sisteze lucrările și să le execute cu alt antreprenor.

PREȚ ȘI INSTRUMENTE DE PLATĂ

Art. 7. Prețul lucrărilor se stabilește în sumă de 4900000 lei(patru milioane noua sute mii lei) 00 bani .

Art. 8. a .Clientul va face prima plata in suma de 2300000 lei(doua milioane trei sute mii lei) timp de 1 zile dupa semnarea contractului la contul bancar antreprenorului.

b . Plata finala in suma de 2600000 lei(doua milioane sase sute mii) cind lucrarile for fi finalizate si semnate prin procese verbale de receptie finala.

Art. 9. Neachitarea la termenul scadent a sumei datorate pentru ce s-a executat și recepționat generează penalități de întârziere în decontare în sarcina clientului în mărime de 0,1 % pe zi întârziere din suma datorată și posibilitatea sistării lucrărilor de către Antreprenor.

Art. 10. În caz de necesitate de executare a unor lucrări suplimentare neprevăzute în prezentul contract, părțile vor încheia un acord adițional în care vor stabili tipul lucrărilor, volumul, prețul și alte detalii.

RECEPȚIA PARȚIALĂ ȘI RECEPȚIA FINALĂ

Art. 11. Antreprenorul va preda clientului lucrările executate pe bază de recepție parțială și finală. Fazele sau etapele de execuție și recepție parțială sunt cele prevăzute în procesele-verbale.

Pentru recepția lucrărilor clientul desemnează pe Soroncean Dan ca persoană împuternicită din partea sa cu drept de semnătură pe actele corespunzătoare, iar antreprenorul desemnează în acest sens pe .

Art. 12. Clientul se obligă imediat (în decurs de 5 zile) după execuția fazei de lucrări, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, să le preia pe bază de proces verbal de recepție parțială, act care va sta la baza actului de recepție finală conform prevederilor contractului.

Art. 13. Prin recepția finală antreprenorul predă clientului toate lucrările la cheie. Procesul verbal de recepție finală va fi încheiat în maxim 5 zile după executarea tuturor lucrărilor, fapt despre care va fi informat de către Antreprenor, dar nu mai târziu de termenul scadent de execuție integrală a lucrărilor prevăzut la art. 5 din contract, dacă altfel nu va fi convenit de părți.

Art. 14. La recepția finală părțile vor verifica cu atenție dacă lucrările au fost executate în conformitate cu clauzele contractuale. În caz contrar, antreprenorul va fi obligat la plata de daune către client.

Art. 15. Refuzul clientului de a recepționa și prelua lucrările executate angajează răspunderea acestuia potrivit dreptului comun. Refuzul clientului trebuie să fie motivat și expus în formă scrisă și prezentat Antreprenorului în decurs de 5 zile din momentul informării despre execuția fazei sau a lucrărilor complet. Antreprenorul va examina refuzul în decurs de 5 zile din momentul recepției și dacă va accepta motivația urmează să înlăture defecțiunile din cont propriu, în caz contrar se vor aplica prevederile art.32. În cazul în care părțile nu ajung la un numitor comun va fi numită o expertiză independentă. Din start expertiza va fi achitată de partea care o solicită, iar dacă rezultatul expertizei va fi în favoarea părții care a achitat, cealaltă parte îi va compensa deplin cheltuielile.

Art. 16. Procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală se vor încheia fiecare în câte două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă și vor fi semnate și ștampilate de ambele părți.

Art. 17. Dacă procesele verbale de recepție parțială și procesul verbal de recepție finală au fost semnate de părți fără obiecții, se consideră că antreprenorul și-a executat obligațiile contractuale asumate și are dreptul la plata integrală a prețului lucrărilor (valoarea contractului).

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 18. Obligațiile clientului sunt:

- a) să predea la timp lucrările care se execută ;
- b) să participe la recepțiile parțiale și finale la termenele convenite;
- c) să permită și să asigure accesul în spațiile în care sau asupra cărora se execută lucrările;
- d) să asigure acces la utilizarea energiei electrice, iluminării, apei.
- e) să execute plățile conform condițiilor prezentului contract;
- f) să pretindă executarea lucrărilor conform clauzelor convenite în prezentul contract;
- g) să supravegheze și să verifice executarea lucrărilor;
- h) să interzică accesul persoanelor neimplicate în procesul efectuării lucrărilor în spațiile în care sau asupra cărora se execută lucrările pe durata înfăptuirii lucrărilor;
- i) să pună la dispoziția antreprenorului încăpere supravegheată pentru păstrarea materialelor și instrumentelor;
- j) să efectueze ridicarea materialelor și instrumentelor la etaj;
- k) să elibereze localurile în care sau asupra cărora se execută lucrările de orice obiecte.

l) In cazul modificarii unilaterale a volumului de lucrari comodat si stabilit in contract, Clientul se obliga sa informeze Antreprenorul si sa achite o penalitate in marime de 10% din suma de deviz stabilita.

m) In cazul in care Clientul renunta unilateral la o anumita etapa la executarea in continuare a lucrarilor de care Antreprenor, Clientul se obliga sa informeze Antreprenorul, sa achite in decurs de 5 zile lucrarile deja executate conform procesului-verbal de receptie partiala si sa achite o penalitate in marime de 10% din suma de deviz stabilita in anexa nr. 2. In acest caz Antreprenorul nu ofera garantie pentru lucrari.

n) Sa informeze in scris in decurs de 3 zile pina la executare, despre orice modificari a documentatiei de proiect, a caietului de sarcini sau orice alte modificari care ar putea influenta executarea lucrarilor, in caz contrar antreprenorul nu poarta raspundere pentru neoperarea acestora.

Art. 19. Obligatiile si drepturile antreprenorului sunt:

Antreprenorul se obligă:

- a) sa asigure echipamentul necesar pentru executarea lucrarilor;
- b) sa execute lucrarile si sa le finalizeze la termenele scadente;
- c) sa execute lucrarile conform documentatiei tehnice de executie;
- d) sa participe impreuna cu clientul la receptiile partiale si finale la termenele convenite;
- e) pentru executarea tuturor lucrarilor va utiliza ustensile si aparate din dotarea sa proprie;
- f) sa asigure personal calificat (autorizat, brevetat etc.) pentru executarea lucrarilor;
- g) sa asigure permanent supravegherea lucrarilor prin specialisti;
- h) sa nu tulbure, stânjenească sau împiedice activitatea firmei clientului;
- i) lucrătorii si specialistii care execută lucrarile sa aiba un comportament civilizat si sa respecte normele de conduită specifice desfășurării unei activități normale (se interzice consumul de băuturi alcoolice ș.a.);
- j) sa instruiască si sa asigure personalul lucrator conform cerințelor legale in materie de protecția muncii;
- k) sa nu producă pagube clientului;
- l) sa execute toate lucrarile conform clauzelor convenite in acest contract.
- m) Antreprenorul se obligă sa informeze imediat Clientul despre depistarea materialului necalitativ sau inutilizabil, sau despre existența altor circumstanțe care influențează negativ rezultatul lucrarilor sau împiedică executarea acestora in termenul prevăzut.

Antreprenorul are dreptul:

- a) sa sisteze lucrarile in caz de neachitare a acestora in termenii prevăzuți in prezentul contract.

GARANȚII

Art. 20. Antreprenorul garantează toate lucrarile executate pentru un termen de 1 an care curge de la data încheierii procesului verbal de recepție finală. In perioada de garanție va executa in mod gratuit remedierea defectelor exceptându-le pe cele datorate culpei clientului.

Art. 21. Antreprenorul raspunde in perioada de garanție pentru toate viciile lucrarilor executate (cu excepția cazului când viciile se datorează culpei clientului sau au apărut in urma uzurii naturale).

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art. 22. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai si întrutotul cu bună credință, sinceritate si seriozitate.

Art. 23. Ambele părți se obligă sa urmărească si sa se informeze reciproc asupra derulării contractului.

Art. 24. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract.

Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților.

Art. 25. Neexecutarea, executarea defectuoasă sau executarea cu întârziere a obligațiilor comerciale asumate angajează raspunderea părții in culpă, partea păgubită având dreptul la daune.

FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Art. 26. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă cu cerința notificării partenerului contractual în termen de 2 zile de la apariție și a dovedirii cazului de forță majoră. Pe durata forței majore părțile se obligă să ia toate măsurile necesare pentru limitarea consecințelor acesteia.

Partea care invocă cazul de forță majoră, se obligă să comunice partenerului contractual data încetării cauzei de forță majoră.

Dacă situația de forță majoră depășește o durată de 2 luni, operează în favoarea fiecăreia dintre părți dreptul de a renunța la contract.

Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerat de răspundere.

LITIGII

Art. 27. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, vor fi soluționate de instanțele de judecată competente.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 28. În cazul necesității efectuării în spațiul stabilit a cărorva alte lucrări decât cele care fac obiectul prezentului contract de către alte persoane la inițiativa Clientului, în perioada executării lucrărilor de către Antreprenor, Clientul este obligat să coordoneze anticipat acest fapt cu Antreprenorul și ulterior să-i ofere spațiul conform condițiilor stabilite în contract pentru continuarea lucrului. În acest caz termenul de execuție a lucrărilor de către Antreprenor se prelungește corespunzător.

Art. 29. La soluționarea situațiilor nereglementate de prezentul contract părțile se vor conduce de Codul Civil al Republicii Moldova și alte Legi, acte normative, în dependență de litigiu.

Art. 30. Succesorii de drept primesc nemijlocit drepturile și obligațiile ce reies din acest contract, inclusiv și cele legate de soluționarea litigiilor.

Art. 31. Părțile sunt de acord cu faptul că transmiterea unor drepturi și obligații, cât și a contractului în întregime, terțelor persoane se va efectua numai cu acordul prealabil a altei părți, luându-se în considerație cheltuielile fiecăruia.

Art. 32. Prezentul contract este semnat în 2 exemplare, ambele având aceeași putere juridică.

Art. 33. Toate anexele fac parte integrantă a prezentului contract.

Art. 34. Schimbul de corespondență se face exclusiv prin fax, scrisoare recomandată la adresele indicate în prezentul contract.

XII. RECHIZITELE PĂRȚILOR

„CLIENT”

„SRL” INAMSTRO”

Republica Moldova, r. Rezina, sat

Gordinesti CF 1006606001095

,TVA:7600462

IBAN:MD37ML000000002251528257,

BC “Moldincombank” SA,fil. Burevista,

BIC MOLDM2X328

„ANTREPRENOR”

„HIDRO SERVICE” S.R.L.

, mun. Chisinau, or. Durlesti

,str.Codrilor,

î C/F 1019600003963

,cod TVA 0610403

IBAN:MD67VI02241700000571MDL

având contul la Banca Victoria Bank

S.A. Suc. 17 Chisinau

BIC VICBMD2X

Director
Panfile Sergiu



Director
Jereghi Gheorghe



Antreprenor

Hidro Servicii SRL

(denumirea)

Investitor

Inamstro SRL

(denumirea)

Obiect: Pozare
 a rețelilor de
 canalizare
 menajera la
 Complexul
 locative din
 str.Liviu
 Deleanu

Valoarea lucrarilor executate **2 557 467,86 lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Коэффициент к трудозатратам=0,855 Коэффициент к машинам=0,890 1.1. Lucrari de terasament Коэффициент к машинам=0,924				
1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	109,320	2 712,60 0,00	296 541,300 0,000
2	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	880,000	15,29 0,00	13 454,465 0,000
3	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare (h=150 mm)	m3	275,000	382,64 87,75	105 226,946 24 131,979
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie,	m3	215,000	192,02 30,07	41 284,839 6 465,589

1	2	3	4	5	6	7	
		strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=150 mm					
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	550,000	15,28 <hr/> 15,28	8 405,559 <hr/> 8 405,559	
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	550,000	36,97 <hr/> 36,97	20 335,990 <hr/> 20 335,990	
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	52,500	3 493,50 <hr/> 0,00	183 408,750 <hr/> 0,000	
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	109,320	1 597,54 <hr/> 434,82	174 643,000 <hr/> 47 534,500	
		<i>Total</i>	lei			843 300,849	
		Total capitol: Inclusiv salariu				843 300,849 106 873,617	
		1.2. Canalizare pluviala C2					
		1.2.1. Conducte					
9	RpAcA10F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate	m	558,000	925,22 <hr/> 135,57	516 273,997 <hr/> 75 649,747	

1	2	3	4	5	6	7
		alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul peste 500 mm				
10	RpAcA10F	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalata densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse conform normativului I-6-PE, conductele avind diametrul peste 250 mm	m	340,000	432,15 135,57	146 930,424 46 094,846
		<i>Total</i>	lei			663 204,421
		Total capitol: Inclusiv salariu				663 204,421 121 744,593
		1.2.2. Camine				
11	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	63,000	1 363,75 782,38	85 915,946 49 289,901
12	AcE13B1	Elemente din PEHD CAMIN de VIZITARE COMPACT KIT h=1.0m	buc	1,000	3 650,00 0,00	3 650,000 0,000
13	AcE13B1	Elemente din PEHD CAMIN de VIZITARE COMPACT KIT h=2.0m	buc	4,000	6 217,00 0,00	24 868,000 0,000
14	AcE13B1	Elemente din PEHD CAMIN de VIZITARE COMPACT KIT h=3.0m	buc	18,000	14 741,00 0,00	265 338,000 0,000
15	AcE13B1	Capac cu rama tip T	buc	23,000	1 050,00 0,00	24 150,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			403 921,946
		Total capitol: Inclusiv salariu				403 921,946 49 289,901

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 067 126,367
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 067 126,367 171 034,494
		Total	lei			1 910 427,216
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 910 427,216 277 908,111

		Total	lei			1 910 427,24
		Asigurarea sociala si medicala (Π3) * 22,5 %	22,5 %			62 529,33
		Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Asigur				1 972 956,57
		Cheltuieli de transport (Π3) * 4 %	4 %			36 115,09
		Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Asigur+Cheltu				2 009 071,66
		Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 4 %	4 %			80 362,86
		Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Asigur+Cheltu+Cheltu				2 089 434,52
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2 %			41 788,69
		Total Π3+HP+ΠH+HPΠH+ΠPΠH+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi				2 131 223,21
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bene fi) * 20 %	20 %			426 244,65
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				2 557 467,86 277 908,12

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Hidro Servicii SRL

Investitor
INAMSTRO SRL

(denumirea)

(denumirea)

Jereghi Gheorghe
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Panfile Sergio
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

Hidro Servicii SRL

(denumirea)

Investitor

INAMSTRO SRL

(denumirea)

Obiect

Retele de
apeduct
str.Deleanu



Valoarea lucrarilor executate **2 429 092,15 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de alimentare cu apa				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	19,9900	8 330,00 0,00	166 516,700 0,000
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных	m3	88,0000	109,55 109,55	9 640,750 9 640,750

1	2	3	4	5	6	7
		условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогий грунт)				
3	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, несвязный грунт)	m3	8,0000	126,85 126,85	1 014,820 1 014,820
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,2500	4 042,56 922,56	1 010,640 230,640
5	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV,	100 m3	0,2500	6 370,00 0,00	1 592,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV				
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	299,0000	410,32 35,17	122 686,460 10 516,610
		<i>Total</i>	Lei			302 461,870
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 461,870 21 402,820
		1.2. Tevi, conducte				
7	AcB13B	Manevrarea (inchiderea si deschiderea) manuala a venelor montate in pamint, in vederea izolarii diferitelor zone din retea, vanele avind diametrul 250-350 mm (Ручное маневрирование (открывание и закрывание) задвижек, установленных в земле, для изоляции различных отрезков сети, диаметр задвижек 250-350 мм)	buc	2,0000	28,83 28,83	57,660 57,660
8	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motorpompa de apa de 6-8 CP	ora	2,0000	115,32 115,32	230,640 230,640
9	AcA11D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180-250 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб,	m	735,0000	1 086,44 100,90	798 532,270 74 165,170

1	2	3	4	5	6	7
		высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 180-250 мм)				
10	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Установка в существующем трубопроводе, надземных пожарных гидрантов, диам. 100 мм)	buc	9,0000	11 228,58 156,84	101 057,190 1 411,520
11	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 200-250 мм)	buc	1,0000	38 230,25 2 306,40	38 230,250 2 306,400
12	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем	m	1 397,0000	284,08 65,73	396 858,770 91 828,160

1	2	3	4	5	6	7
		механической сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 90-110 мм)				
13	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)	buc	9,0000	4 285,56 576,60	38 570,040 5 189,400
14	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1 999,0000	1,03 0,23	2 061,280 461,280
		<i>Total</i>	Lei			1 375 598,100
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 375 598,100 175 650,230
		1.3. Camine si accesorii				
15	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах)	m3	17,1000	3 857,39 793,98	65 961,410 13 577,030
16	AcE11B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare)	buc	9,0000	8 550,00 0,00	76 950,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в мокрых грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)				
		<i>Total</i>	Lei			142 911,410
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 911,410 13 577,030
		<i>Total</i>	Lei			1 820 971,380
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 820 971,380 210 630,080

		<i>Total</i>	Lei	1 820 971,38
		Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %	24 %	50 551,22
		Transport (ПЗ) * 7 %	7 %	93 380,78
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp) * 2 %	2 %	39 298,07
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 1 %	1 %	20 042,01
		TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu +Benefi) * 20 %	20 %	404 848,69
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 429 092,15
				210 630,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Hidro Servicii SRL

Investitor
INAMSTRO SRL

(denumirea)

(denumirea)

Jereghi Gheorghe
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Panfile Sergiu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

