

Благоустройство улиц села Конгаз АТО  
Гагаузия улица Свердлова 1160\*4,5м (от  
ул.Октябрьская до ул.Докучаева)  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 745 067,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)</b>				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	52,2000	61,500	3 210,300
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	52,2000	103,950	5 426,190
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorotire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением	m3	522,0000	882,990	460 920,780

1	2	3	4	5	6	7
		без заиливания) - толщ. 10 см				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции	t	3,3930	11 444,032	38 829,602
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, k=1.5 до средней толщины 6 см	m2	5 220,0000	288,537	1 506 163,14 0
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,6000	331,150	3 841,340
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2	1 160,0000	72,008	83 529,280
		<i>Total</i>	Lei			2 101 920,63 2
		<b>Total Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева) Inclusiv salariu</b>				<b>2 101 920,63 2 55 203,820</b>

	Total	Lei	2 101 920,63
	Asigurare sociala	24 %	13 248,92
	Total		2 115 169,55
	Cheltuieli de regie	5 %	105 758,48
	Total		2 220 928,03

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			66 627,84
		Total				2 287 555,87
		TVA	20 %			457 511,18
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>2 745 067,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 745 067,05 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	326,2500	70,00	22 837,500
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	391,5000	70,00	27 405,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,8760	70,00	4 961,320
		<b>Total manopera</b>				<b>55 203,82</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	736,0200	1 900,00	1 398 438,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,9660	500,00	52 983,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	146,1600	500,00	73 080,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	636,3180	500,00	318 159,000
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	23,4900	450,00	10 570,500
6.	23203226000401	Bitum	t	3,4948	11 000,00	38 442,800
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,1300	10,00	861,300
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,4200	24,00	2 074,080
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>1 894 608,68</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0179	380,00	386,802
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,6846	550,00	22 926,530
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,0210	380,00	15 967,980
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	176,1750	380,00	66 946,500
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,7600	380,00	4 848,800
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,4990	900,00	37 349,100
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,7772	450,00	349,740
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4408	450,00	198,360
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,9552	350,00	3 134,320
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>152 108,13</b>

Total	Lei	2 101 920, 63
Asigurare sociala	24 %	13 248,92
Total		2 115 169, 55
Cheltuieli de regie	5 %	105 758,4 8
Total		2 220 928, 03
Beneficiu de deviz	3 %	66 627,84
Total		2 287 555, 87
TVA	20 %	457 511,1 8
<b>Total deviz:</b>		<b>2 745 067, 05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Благоустройство улиц села Конгаз **Investitor**  
**АТО Гагаузия улица Свердлова 1160\*4,5м (от**  
**ул.Октябрьская до ул.Докучаева)**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Благоустройство улиц села Конгаз АТО Гагаузия улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)</b>				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			61,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	550,00	44,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pamintului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			103,950
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) - толщ. 10 см	m3			882,990
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидронизоляции	t			11 444,032
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 000,00	11 330,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	380,00	114,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом,	m2			288,537

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 4,0 см механически) BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021, κ=1.5 до средней толщины 6 см				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	5,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021	t	0,0940	1 900,00	267,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	450,00	2,02
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	380,00	3,02
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	7,16
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			331,150
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	70,00	205,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	550,00	78,10
7	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50 см с каждой стороны	m2			72,008
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	70,00	2,22
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	380,00	0,17

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.