

**Капитальный ремонт
пищблока теоретического
лица им. Ф. Яниогло
с. Чок-Майдан**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

Ремонт

Valoarea de deviz 27 624,61 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	100,6480	57,66	5 803,363
2.	7122050013442	Теплуitor	h-om	16,8000	57,66	968,688
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	18,4000	57,66	1 060,944
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	17,7400	57,66	1 022,889
		Total manopera				8 855,89

Materiale:

1.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,0003	2 320,00	0,696
2.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0167	860,00	14,362
3.	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0041	1 940,00	7,954
4.	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,0000	0,00	0,000
5.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0000	0,00	0,000
6.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0003	1 620,00	0,486
7.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0001	1 480,00	0,148
8.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	1,1505	29,90	34,400
9.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0130	38,00	0,494
10.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,2318	51,00	62,822
11.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	12,3952	21,00	260,299
12.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,7112	240,00	170,688
13.	1019105	Дюбели	kg	2,9880	62,00	185,256
14.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	12,3952	24,00	297,485
15.	1019110	Гвоздь усиленный	kg	2,1580	24,00	51,792
16.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0680	68,00	4,624
17.	1019852	Краска	kg	0,9290	32,00	29,728
18.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0280	240,00	6,720
19.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0360	1 620,00	58,320
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	95,2000	2,80	266,560
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5600	36,00	20,160
22.	5009031	Скобы	10 buc	46,4800	9,10	422,968

23.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,2040	29,30	5,977
24.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	8,1340	8,70	70,766
25.	5009061	Втулки изолирующие	buc	3,0600	2,10	6,426
26.	5009062	Наконечники кабельные	buc	61,0000	2,10	128,100
27.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	10,0000	14,30	143,000
28.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	0,1648	380,00	62,624
29.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,1020	310,00	31,620
30.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1992	43,20	8,605
31.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,7146	9,80	7,004
32.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0110	68,00	0,748
33.	5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	4,9800	21,30	106,074
34.	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1992	29,30	5,837
35.	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	1,3778	49,30	67,926
36.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0630	42,00	2,646
37.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1926	61,00	11,749
Total materiale de construcții						2 555,07

Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0219 0,3965	35,00 41,60	0,766 16,493
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	12,8886	35,00	451,100
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7128	35,00	94,948
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1200	35,00	39,200
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8400	35,00	29,400
6.	330206	Дрели электрические	h-ut	3,9840	35,00	139,440
7.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	35,00	7,000
8.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,4184	35,00	14,644
Total utilaje de construcții						792,99

Total	Lei	12 203,95
Contributii de asigurari sociale	22,5 %	1 992,58
Transportarea materialelor	5 %	127,75
Total		14 324,28
Cheltuieli de regie	76 %	8 244,84
Beneficiu de deviz	2 %	451,39
Total		23 020,51
TVA	20 %	4 604,10
Total		27 624,61

Total deviz:

27 624,61

Antreprenor:

I-I "Mester-Ghimisli"

/H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Capitalный ремонт
пищеблока теоретического лицея
им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1, Электрика				
1	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare (Демонтаж вводно-распределительного шкафа)	buc			1 037,880
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			339,041
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
3	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу)	buc			23,064
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	57,66	23,06
4	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare pirghie) de 25-100-200 A sau intrerupatoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulci de 25-63-100-200 A (Демонтаж трехполюрных: выключателей рычажных на 25-100-200 А или лестничных автоматических выключателей, защитных автоматов на 25-350 А, воздушных или масляных контактов на 25-63-100-200А)	buc			33,443
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5800	57,66	33,44
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
6	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m			5,766
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
7	RpEJ09D	Matarca santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			23,763
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,80	4,76
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	240,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	36,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l, actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
8	08-02-403-3	Прокладка провода (ВВГ нг 3*6) в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой 6 шт	100 m			2 897,906
	1	Заплаты труда	h-om	37,0000	57,66	2 133,42
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	kg	0,0100	860,00	8,60
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения оцинкованная диаметром 1,0 мм	kg	0,0025	1 940,00	4,85
	1019105	Дюбели	kg	1,8000	62,00	111,60
	1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	24,00	31,20
	1019852	Краска	kg	0,3000	32,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Скобы	10 buc	28,0000	9,10	254,80
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	8,70	42,63
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	43,20	5,18
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	9,80	3,04
	5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	21,30	63,90
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	29,30	3,52
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	49,30	40,92
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	41,60	1,25
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	5,2100	35,00	182,35
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	35,00	1,05
9	08-02-403-3	Прокладка провода (ПВС 3*2,5) в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой 6 шт	100 m			2 897,640
	1	Затраты труда	h-om	37,0000	57,66	2 133,42
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0100	860,00	8,60
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	1 940,00	4,78
	1019105	Дюбели	kg	1,8000	62,00	111,60
	1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	24,00	31,20
	1019852	Краска	kg	0,3000	32,00	9,60
	5009031	Скобы	10 buc	28,0000	9,10	254,80
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	8,70	42,63
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	43,20	5,18
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	9,80	3,04
	5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	21,30	63,90
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	29,30	3,52
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	49,30	40,92
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	5,2100	35,00	182,35
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	35,00	1,05
10	08-02-403-3	Прокладка провода (ПВС 3*1,5) в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку в штрабе в гофре с дозкоробкой 6 шт	100 m			2 897,819
	1	Затраты труда	h-om	37,0000	57,66	2 133,42
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,0100	860,00	8,60
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0025	1 940,00	4,76
	1019105	Дюбели	kg	1,8000	62,00	111,60
	1019110	Гвоздь усиленный	kg	1,3000	24,00	31,20
	1019852	Краска	kg	0,3000	32,00	9,60
	5009031	Скобы	10 buc	28,0000	9,10	254,80
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	4,9000	8,70	42,63
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1200	43,20	5,18
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,3100	9,80	3,04
	5009817	Полоска для крепления проводов	100 buc	3,0000	21,30	63,90
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	0,1200	29,30	3,52
	5309015	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	kg	0,8300	49,30	40,92
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	41,60	1,25
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	5,2100	35,00	182,35
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0300	35,00	1,05
11	08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600	buc			206,796
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,1500	29,90	4,49
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	51,00	8,67
	1019852	Краска	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0150	1 620,00	24,30
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	41,60	4,16
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,7700	35,00	26,95

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	35,00	3,50
12	08-03-572-8	Монтаж распределительного щита на 24 групп	buc			195,481
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	29,90	8,97
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	51,00	8,67
	1019852	Краска	kg	0,0300	32,00	0,96
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0100	1 620,00	16,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	41,60	4,16
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	35,00	19,25
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	35,00	3,50
13	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата-однополюсный 1, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16А, 25А ВА 47-29/1Р	buc			190,481
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	29,90	2,09
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	38,00	0,04
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	51,00	2,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	21,00	25,62
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	240,00	3,36
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	24,00	29,28
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	68,00	0,41
	1019852	Краска	kg	0,0360	32,00	1,15
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0010	1 620,00	1,62
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	14,30	14,30
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	9,80	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	42,00	0,25
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	61,00	0,73
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	41,60	0,08
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	35,00	0,07
14	08-03-526-2	Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на 63А	buc			262,701
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	29,90	2,09
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0040	38,00	0,15
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	51,00	19,38
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	21,00	25,62
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	240,00	3,36
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	24,00	29,28
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	68,00	0,95
	1019852	Краска	kg	0,0470	32,00	1,50
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0020	1 620,00	3,24
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	14,30	14,30
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	9,80	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0020	68,00	0,14
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0090	42,00	0,38
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	61,00	2,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	41,60	0,21
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	35,00	7,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0050	35,00	0,17

1	2	3	4	5	6	7
		т				
15	08-03-526-1	Монтаж УЗО ВД-1-63	buc			190,481
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	29,90	2,09
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	38,00	0,04
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	51,00	2,50
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	21,00	25,62
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	240,00	3,36
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	24,00	29,28
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	68,00	0,41
	1019852	Краска	kg	0,0360	32,00	1,15
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	t	0,0010	1 620,00	1,62
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	2,10	12,81
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	14,30	14,30
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	9,80	0,20
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	68,00	0,07
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	42,00	0,25
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануне марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	61,00	0,73
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	41,60	0,08
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	35,00	0,07
16	08-03-591-3	Установка выключателя 2-х клавишный	100 buc			5 204,400
	1	Затраты труда	h-om	76,0000	57,66	4 382,15
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,0140	1 620,00	24,30
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0027	1 480,00	7,40
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0240	29,90	0,75
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	3,5400	51,00	180,55
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	9,7600	21,00	204,95
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	9,7600	24,00	234,25
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	41,60	4,15
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	4,6400	35,00	162,40
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1000	35,00	3,50
17	08-03-591-2	Установка выключателя 1-клавишный	100 buc			2 076,800
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	57,66	1 856,67
	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,00315	860,00	2,87
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	2,10	214,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	41,60	1,67
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	35,00	1,40
18	08-03-591-8	Установка розетки спаренной	100 buc			3 360,887
	1	Затраты труда	h-om	43,2000	57,66	2 490,91
	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,00016	0,00	0,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	0,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	240,00	244,80
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	380,00	391,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануне марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	61,00	6,71
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	41,60	1,66
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	35,00	224,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	35,00	1,40
19	08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный: с креплением лямпами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый-плафон на 1 лампу	100 buc			8 955,425
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	57,66	5 091,38
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	2 320,00	5,80
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0800	240,00	979,20
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	29,30	59,77
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	310,00	316,20
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом	kg	0,1100	61,00	18,90

1	2	3	4	5	6	7
		компануде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно				
	021102	Крапы на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	41,60	56,57
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,4000	35,00	1 484,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,3600	35,00	47,60
20	08-03-593-6	Светильник потолочный -герметичный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый на кухне	100 buc			8 957,383
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	57,66	5 091,38
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	2 320,00	7,73
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	240,00	979,20
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	29,30	59,77
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	310,00	316,20
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компануде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	61,00	18,92
	021102	Крапы на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	41,60	56,58
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	42,4000	35,00	1 484,00
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	35,00	896,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	1,3600	35,00	47,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Director: I I "Mester-Ghimisli"
/H.Ghimisli/

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**АТО Гагаузия, с. Чок-Майдан,
ЛТ им. Ф. Яниогло,
Капитальный ремонт
пищеблока.**


(denumirea obiectivului)

UTILAJ

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
						Total
1	2	3	4	5		6
1	33400029	Провод электрический ВВГнг сечением 3*6 мм2	m	36,00	15,30	550,80
2	33410001	Провод электрический ПВС сечением 3*2,5 мм2	m	73,00	16,79	1225,67
3	33320133- 1	Провод электрический ПВС сечением 3*1,5 мм2	m	57,00	12,84	731,88
4	5230128	Выключатель двухклавишный	buc	2,00	45,49	90,98
5	98712503	Выключатель одноклавишный	buc	3,00	39,84	119,52
6	0146987	Розетка спаренная	buc	16,00	48,56	776,96
7	320574841	Светильник потолочный	buc	4,00	198,25	793,00
8	9637411	Светильник герметичный простой (на кухне)	buc	6,00	124,70	748,20
9	58245632	Вводный щит	buc	1,00	487,42	487,42
10	7	Щиток на 24 групп	buc	1,00	194,20	194,20
11	200154114	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/IP 16A	buc	2,00	38,42	76,84
12	654987321	Автомат. выключатель однополюсный ВА47-29/IP 25A	buc	5,00	41,27	206,35
13	123456789	Автомат.выключатель трехполюсный 63A	buc	1,00	141,80	141,80
14	258741369	Устройство защитного отключения-УЗО ВД-1-63	buc	2,00	321,40	642,80

		Total		6786,42
		TVA 20 %		1357,28
		Total :		8143,70

Antreprenor:



I I "Mester-Ghimisli"

[Handwritten signature]

/H.Ghimisli/