

**10 АТО Гагауз Ери,
с.Конгазчик, Примария**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Тротуары, тропинки и площадки

Valoarea de deviz 760 170,94 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "ВОВСАТ", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,07	125,08 0,00	384,00 0,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	30,74	437,91 91,32	13 461,35 2 807,32
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см)	m3	15,37	162,29 41,50	2 494,44 637,84
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство	m2	307,40	142,94 27,49	43 941,14 8 449,64

		покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60				
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара	m	205,48	95,73 13,84	19 670,68 2 843,30
6	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	204,92	145,96 35,97	29 909,47 7 371,82
		<i>Total</i>	Lei			109 861,08
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. по улице вдоль парка. L=204,92м.,b=1,5м, S=307,4м2. P=410,4м Inclusiv salariu				109 861,08 22 109,92
		2. Тропинки из брусчатки толщ. 40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2				
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT",	100м2	10,57	124,98 0,00	1 321,00 0,00

		путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	105,66	437,89 91,32	46 267,56 9 648,77
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см)	m3	52,83	162,26 41,51	8 572,35 2 193,01
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	1 056,58	142,95 27,49	151 032,96 29 042,68
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тропиноки площадей	m	872,82	95,72 13,84	83 545,49 12 076,52
		Total	Lei			290 739,36
		Total Тропинки из брусчатки толщ. 40 мм. в парковой зоне. S=1056,58м2 Inclusiv salariu				290 739,36 52 960,98
		3. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне. S=535,45м				

12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	5,35	125,05 0,00	669,00 0,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	53,55	437,91 91,32	23 449,92 4 890,10
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см)	m3	26,77	162,27 41,50	4 343,95 1 111,03
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60	m2	535,45	142,95 27,49	76 541,38 14 718,28
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления	m	429,18	95,72 13,84	41 081,89 5 937,95

		тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)				
		<i>Total</i>	Lei			146 086,14
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. в спортивной зоне. S=535,45м Inclusiv salariu				146 086,14 26 657,36
		4. Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры. S=359,5м.				
17	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна минибульдозером на гусеничном ходу "BOBCAT", путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,60	125,00 0,00	450,00 0,00
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Щебёночное основание с трамбовкой, толщина 10см.	m3	35,95	437,88 91,32	15 741,92 3 282,82
19	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщиной 5см)	m3	17,98	162,28 41,50	2 917,78 746,22
20	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 3 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=40мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 3 см) *Сыпучие материалы рассчитанны с	m2	359,50	142,95 27,49	51 389,62 9 881,67

		коэффициентом k=0.6 Коэффициент к материалам=0,60				
21	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x22x7 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см) Монтаж поребриков окаймления тротуара (в местах въезда к домам и выездам на дорогу поребрики монтируются горизонтально)	m	339,85	95,72 13,84	32 530,40 4 701,93
		<i>Total</i>	Lei			103 029,72
		Total Тротуар из брусчатки толщ. 40 мм. перед Домом Культуры. S=359,5м. Inclusiv salariu				103 029,72 18 612,64

		Total	Lei	649 716,30
		Отчисления на соц.мед.страх.	22,5 %	27 076,70
		Транспорт материалов	5 %	26 092,74
		Итого		702 885,74
		Накладные расходы	5 %	35 144,30
		Итого		738 030,04
		Сметная прибыль	3 %	22 140,90
		Итого:		760 170,94
		Total deviz: Inclisiv salariu		760 170,94 120 340,90

Intocmit

Verificat

Нейковчен Н.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)