

Formular Nr.7  
WinCmeta

**Lucrari de reparatie exterioara, constructia  
acoperisului tip sarpant, consolidarea  
parapetului cu executarea braului din beton  
armat, executarea rampelor de acces si  
inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC  
energoeficient la Blocul Laborator din cadrul  
IMSP Spitalul Raional Cantemir**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1**  
**Marca Rezistenta**

Valoarea de deviz 661 229,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Centura de legatura CL1</b>				
1	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	144,4000	155,76 64,84	22 491,03 9 362,90
2	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	96,0000	40,20 40,20	3 859,28 3 859,28
3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj φ16 B500B l=800 mm	buc	96,0000	72,23 9,73	6 933,70 933,70
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	96,0000	33,07 27,88	3 174,76 2 676,60
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	250,0400	22,87 6,42	5 719,46 1 605,05

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	512,9000	21,06 4,60	10 800,98 2 361,21
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	28,8800	2 532,58 343,65	73 141,05 9 924,67
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	72,4600	56,13 13,62	4 067,35 986,64
		<i>Total</i>	lei			130 187,61
		<b>Total Centura de legatura CL1 Inklusiv salariu</b>				<b>130 187,61 31 710,05</b>
		<b>2. Elemente de legatura</b>				
		<b>2.1. Element de fixare EF1 (8 buc)</b>				
9	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	48,0000	48,63 48,63	2 334,24 2 334,24
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	43,5600	56,13 13,62	2 445,13 593,13
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,1100	2 532,55 343,64	278,58 37,80
12	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	17,0000	112,59 103,74	1 914,04 1 763,65
13	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	45,0000	155,76 64,84	7 008,98 2 917,80

1	2	3	4	5	6	7
14	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	81,4200	22,87 6,42	1 862,42 522,65
15	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 392,4000	21,06 4,60	29 322,05 6 410,11
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	6,7200	2 532,58 343,65	17 018,97 2 309,34
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	37,7300	56,13 13,62	2 117,88 513,75
		<i>Total</i>	lei			64 302,29
		<b>Total Element de fixare EF1 (8 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>64 302,29 17 402,47</b>
		<b>2.2. Element de fixare EF2 (19 buc)</b>				
18	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	38,0000	48,63 48,63	1 847,94 1 847,94
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj φ14 A500C l=600 mm	buc	38,0000	64,73 9,73	2 459,59 369,59
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	38,0000	33,07 27,88	1 256,68 1 059,49
21	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	4,5600	112,59 103,74	513,41 473,07
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	15,2000	155,76	2 367,48

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			64,84	985,57
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,7200	2 532,58 343,65	4 356,04 591,08
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	29,8700	56,13 13,62	1 676,67 406,72
		<i>Total</i>	lei			14 477,81
		<b>Total Element de fixare EF2 (19 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>14 477,81 5 733,46</b>
		<b>2.3. Structura portanta acoperis</b>				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum: Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	m3	16,1050	8 415,50 1 458,90	135 531,63 23 495,58
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	9,3150	9 003,70 1 562,00	83 869,43 14 549,99
27	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcuse, estacade.	m3	41,6680	509,33 132,92	21 222,87 5 538,59
		<i>Total</i>	lei			240 623,93
		<b>Total Structura portanta acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>240 623,93 43 584,16</b>
		<b>2.4. Scara verticala SV1</b>				
28	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	24,0000	40,20 40,20	964,82 964,82
29	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj $\phi$ 16 A240 l=200 mm	buc	24,0000	42,23 9,73	1 013,42 233,42
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,0000	33,07 27,88	793,69 669,15

1	2	3	4	5	6	7
31	CL17C	onfectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	152,2600	40,54 10,37	6 173,28 1 579,61
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,1520	1 762,89 472,04	267,96 71,75
		<i>Total</i>	lei			9 213,17
		<b>Total Scara verticala SV1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 213,17 3 518,75</b>
		<i>Total</i>	lei			328 617,20
		<b>Total Elemente de legatura Inclusiv salariu</b>				<b>328 617,20 70 238,84</b>
		Total	lei			458 804,81
		Asigurari sociale	24 %			24 467,73
		Transport	5 %			16 931,03
		Total				500 203,57
		Cheltuieli de regie	8 %			40 016,28
		Total				540 219,85
		Beneficiu de deviz	2 %			10 804,40
		Total				551 024,25
		TVA	20 %			110 204,85
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>661 229,10 101 948,89</b>

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1**  
**Marca Rezistenta**

**Valoarea de deviz 661 229,10 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

**Manopera:**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	65,5400	64,84	4 249,61
2.	7123010010200	Betonist	h-om	216,0315	64,84	14 007,48
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	157,2385	64,84	10 195,34
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	173,9100	64,84	11 276,32
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	528,0755	64,84	34 240,41
6.	7136080025001	Montator	h-om	38,5602	64,84	2 500,24
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1066	64,84	71,75
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5226	64,84	98,73
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	21,3164	64,84	1 382,16
10.	7422010060100	Timplar	h-om	23,7000	64,84	1 536,71
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	259,8938	64,84	16 851,52
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,4194	64,84	5 538,59
<b>Total manopera</b>						<b>101 948,89</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,0452	30,00	91,36
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1580	500,00	79,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2280	10,00	2,28
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2046	5 420,00	1 108,93
5.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,9326	5 420,00	10 474,69
6.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,7314	5 420,00	41 904,46
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2046	5 420,00	1 108,93
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1610	5 420,00	872,89
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	15,5366	5 420,00	84 208,10
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,4904	5 420,00	8 077,97
11.	2010237318750	Distantieri	buc	626,2928	1,00	626,29
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	26,5980	500,00	13 299,00
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,4560	38,50	17,56

14.	2320187315789	Decofrol	kg	24,5520	20,00	491,04
15.	23203226000361	Gudron	kg	41,5509	100,00	4 155,09
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	3,7091	58,00	215,13
17.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	66,7335	50,00	3 336,67
18.	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	1,8240	65,00	118,56
19.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	408,3464	35,00	14 292,12
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5226	58,00	88,31
21.	2430226100814-21	Grund ГФ-021	kg	0,9120	58,00	52,90
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1277	38,50	4,92
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	210,0067	2,77	581,72
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,7732	2,77	290,22
25.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0158	5 500,00	86,90
26.	2663102100000-20	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	7,0946	1 850,00	13 125,08
27.	2663102100000-250	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	32,4221	1 850,00	59 980,85
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	54,8370	50,00	2 741,85
29.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	40,7997	15,00	612,00
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	339,7465	15,00	5 096,20
31.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1 952,9325	15,00	29 293,99
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,3676	30,00	671,03
33.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	152,2600	28,50	4 339,41
34.	2811236309900	Confectii metalice	kg	192,8744	28,50	5 496,92
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	408,7270	28,50	11 648,72
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,1380	30,00	184,14
37.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,8546	80,00	148,37
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7613	80,00	60,90
39.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,3800	1,00	61,38
40.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	120,7875	55,00	6 643,31
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,3800	1,00	61,38
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,0230	55,00	56,26
43.	287413631330-200	Ancoraj φ16 A240 l=200 mm	buc	24,0000	32,50	780,00
44.	2874136313300-600	Ancoraj φ14 A500C l=600 mm	buc	38,0000	55,00	2 090,00
45.	2874136313300-800	Ancoraj φ16 B500B l=800 mm	buc	96,0000	62,50	6 000,00
46.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	115,3830	30,00	3 461,49
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,1380	30,00	184,14
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2181	4,31	5,25
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,8089	37,51	292,91
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>338 620,63</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1667	500,00	83,34
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,8130	500,00	1 906,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9656	100,00	196,56
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,3700	100,00	237,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	12,7172	500,00	6 358,58
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,7042	100,00	370,42

7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2084	450,00	543,77
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	22,4580	150,00	3 368,70
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5800	150,00	237,00
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	9,4133	100,00	941,32
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,6896	120,00	1 762,75
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,0920	500,00	2 046,00
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3333	550,00	183,34
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 235,29</b>

Total	lei	458 804,81
Asigurari sociale	24 %	24 467,73
Transport	5 %	16 931,03
Total		500 203,57
Cheltuieli de regie	8 %	40 016,28
Total		540 219,85
Beneficiu de deviz	2 %	10 804,40
Total		551 024,25
TVA	20 %	110 204,85

**Total deviz: 661 229,10**

Intocmit

Velemax Engineering SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Spitalul Raional Cantemir

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect**

**Lucrari de reparatie exterioara, constructia acoperisului tip sarpant, consolidarea parapetului cu executarea braului din beton armat, executarea rampelor de acces si inlocuirea ferestrelor si urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir**

**Investitor**

**IMSP Spitalul Raional Cantemir**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 1 Marca Rezistenta

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Centura de legatura CL1</b>				
1	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,76 <hr/> 64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 491,03
2	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,20 <hr/> 40,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,61
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 859,28
3	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj φ16 B500B l=800 mm	buc			72,23 <hr/> 9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	2874136313300-800	Ancoraj φ16 B500B l=800 mm	buc	1,0000	62,50	62,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 933,70
4	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,07 <hr/> 27,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,77	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	37,51	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 174,76
5	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime	kg			22,87 <hr/> 6,42

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 719,46
6	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,06 4,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,84	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 800,98
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 532,58 343,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2663102100000-250	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	37,51	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			73 141,05
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			56,13 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,50	29,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,00	1,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 067,35
		<b>2. Elemente de legatura</b>				
		<b>2.1. Element de fixare EF1 (8 buc)</b>				
9	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,63 48,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 334,24
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			56,13 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,50	29,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,00	1,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 445,13

1	2	3	4	5	6	7
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 532,55 343,64
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2663102100000-250	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	37,51	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Total	lei			278,58
12	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			112,59 103,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,77	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	37,51	1,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	100,00	0,60
		Total	lei			1 914,04
13	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,76 64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			7 008,98
14	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,87 6,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	64,84	6,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,84	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		Total	lei			1 862,42
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,06 4,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	64,84	4,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	64,84	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		Total	lei			29 322,05
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 532,58 343,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2663102100000-20	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	37,51	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Total	lei			17 018,97
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			56,13
						13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,50	29,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,00	1,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		Total	lei			2 117,88
		<b>2.2. Element de fixare EF2 (19 buc)</b>				
18	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			48,63
						48,63
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	64,84	42,15
		Total	lei			1 847,94
19	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj $\phi$ 14 A500C l=600 mm	buc			64,73
						9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	2874136313300-600	Ancoraj $\phi$ 14 A500C l=600 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			2 459,59
20	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,07
						27,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,77	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	37,51	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		Total	lei			1 256,68
21	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			112,59
						103,74
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	2,77	6,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	37,51	1,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0060	100,00	0,60
		Total	lei			513,41
22	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			155,76
						64,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	64,84	55,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	500,00	65,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 420,00	5,42
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 367,48
23	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton cl.B16/20 (B250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 532,58 343,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	64,84	314,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2663102100000-250	Beton cl.B16/20 (B250)	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	37,51	5,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	150,00	90,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 356,04
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			56,13 13,62
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,50	29,94
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	58,00	1,17
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	80,00	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	120,00	9,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	100,00	1,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 676,67
		<b>2.3. Structura portanta acoperis</b>				
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic / Consum:Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	m3			8 415,50 1 458,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,84	1 313,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,84	145,89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 420,00	54,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 420,00	5 040,60
	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 420,00	650,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	28,50	96,90
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	50,00	150,50
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	100,00	258,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	50,00	72,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	100,00	33,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	100,00	23,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			135 531,63
26	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 003,70 1 562,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	64,84	1 405,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	64,84	156,26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 420,00	867,20
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 420,00	325,20
	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 420,00	4 498,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	50,00	169,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	50,00	98,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	28,50	1 083,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	100,00	44,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			83 869,43
27	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade.	m3			509,33

1	2	3	4	5	6	7
						132,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,77	13,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	450,00	13,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	550,00	4,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 222,87
		<b>2.4. Scara verticala SV1</b>				
28	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			40,20
						40,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	64,84	2,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	64,84	37,61
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			964,82
29	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Ancoraj $\phi$ 16 A240 l=200 mm	buc			42,23
						9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	64,84	9,73
	287413631330-200	Ancoraj $\phi$ 16 A240 l=200 mm	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 013,42
30	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,07
						27,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	64,84	21,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,77	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	500,00	0,50
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	37,51	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	100,00	1,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			793,69
31	CL17C	onfectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			40,54
						10,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	64,84	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	64,84	0,65
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	28,50	28,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,31	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	58,00	0,58
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,77	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	30,00	0,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 173,28
32	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 762,89
						472,04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	64,84	472,04
	2430116100000-115	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814-21	Grund ГФ-021	kg	6,0000	58,00	348,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-I NI 1708-61 A1	kg	0,8400	38,50	32,34
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	38,50	115,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	10,00	15,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			267,96

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Velemax Engineering SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Spitalul Raional Cantemir**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.