

**Post de pompieri. pe teren cu nr.
cadastral 8043215.052, din
raionul Strasen, sat. Zubresti
,str. Haiducul Zubrea**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Incalzire, Ventilatie

Valoarea de deviz 146 294,27 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Ventilare				
1	VA02F1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315)	m2	9,89	427,66 216,68	4 229,60 2 142,94
2	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(d 160)	m2	5,02	526,65 321,26	2 643,77 1 612,73
3	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm(d 125)	m2	3,92	526,76 321,24	2 064,89 1 259,26
4	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	200,00	58,27 25,49	11 653,40 5 098,20
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,20	1 259,25 548,05	251,85 109,61

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Вентиляционная решётка металлическая для наружной установки Д 400 мм	buc	2,00	1 700,29 42,48	3 400,57 84,97
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Вентиляционная решётка металлическая для наружной установки Д 150 мм	buc	1,00	1 248,29 42,49	1 248,29 42,49
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Вентиляционная решётка металлическая для наружной установки 400 x 400мм	buc	2,00	1 035,29 42,48	2 070,57 84,97
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Вентиляционная решётка металлическая для наружной установки 200 x 400мм	buc	2,00	898,28 42,48	1 796,57 84,97
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Вентиляционная решётка приточная Д 125 мм для внутренней установки	buc	6,00	673,28 42,48	4 039,71 254,91
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie//Оконный проветриватель ПО 400 Vents	buc	5,00	616,29 42,49	3 081,43 212,43
12	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu folie , gata confectionate IZOTEC Mat-Al gr=50 mm	m2	15,00	68,70 40,28	1 030,56 604,14
Total 1.1. Ventilare						37 511,21
Incluziv salariu						11 591,62
Cheltuieli directe			lei			37 511,21

1	2	3	4	5	6	7
		Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24,00 %			2 781,99
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10,00 %			2 532,36
		Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %			6 209,71
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			2 942,11
Total 1. Lucrari de constructie						51 977,38
Incluziv salariu						11 591,62
		2. 2. Montare utilaj				
		2.1. 2.1. Incalzirea				
13	IB02B	Convect radiator tip panou - // (Агрегат инфракрасного обогрева, потолочной установки. N=3кВт 220в. Размер 1,36мх0,25м.	buc	2,00	96,31 93,47	192,62 186,93
14	IB02B	Convect radiator tip panou - // (Агрегат инфракрасного обогрева, потолочной установки. N=3кВт 220в. Размер 1,36мх0,13м.	buc	1,00	96,16 93,47	96,16 93,47
15	IB02B	Convect radiator tip panou - // Электро конвекторы настенные N=2кВт , 220в	buc	3,00	96,28 93,47	288,83 280,40
16	IB02B	Convect radiator tip panou - // Электро конвекторы настенные N=1кВт , 220в	buc	1,00	96,16 93,47	96,16 93,47
Total 2.1. Incalzirea						673,77
Incluziv salariu						654,27
		2.2. 2.2. Вентиляция				
17	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	1,00	2 321,21 1 848,10	2 321,21 1 848,10
18	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,00	5 630,35 4 821,20	5 630,35 4 821,20
19	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00	1 048,65 842,90	1 048,65 842,90
20	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	1,00	1 362,23	1 362,23 886,24

1	2	3	4	5	6	7
					886,24	
21	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	buc	1,00	1 730,82 1 159,84	1 730,82 1 159,84
Total 2.2. Вентиляция						12 093,26
Incluziv salariu						9 558,28
		Cheltuieli directe	lei			12 767,03
		Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %	24,00 %			2 451,01
		Cheltuieli de transport (VR) * 10 %	10,00 %			231,45
		Cheltuieli de regie (VR) * 76 %	76,00 %			7 761,54
		Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %			1 392,66
Total 2. Montare utilaj						24 603,69
Incluziv salariu						10 212,55
		3. 3. Utilaj				
		3.1. 3.1. Отопление				
22		(Агрегат инфракрасного обогрева, потолочной установки. N=3кВт 220в. Размер 1,36мх0,25м.	buc	2,00	8 500,00 0,00	17 000,00 0,00
23		(Агрегат инфракрасного обогрева, потолочной установки. N=3кВт 220в. Размер 1,36мх0,13м.	buc	1,00	7 800,00 0,00	7 800,00 0,00
24		Электро конвекторы настенные N=2кВт , 220в	buc	3,00	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
25		Электро конвекторы настенные N=1кВт , 220в	buc	1,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
Total 3.1. Отопление						33 300,00
Incluziv salariu						0,00
		3.2. 3.2. Вентиляция				
26		Канальный вентилятор смешанного типа, Для круглых воздуховодов Д=315мм , О= 1500м3/час, Н=200Па. С электродвигателем N=0.32 квт, n=2433 об/мин, 220в	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
27		Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла. 0=400 м3/час, Н=50Па. С электродвигателями	buc	1,00	2 850,00 0,00	2 850,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=0,43кВт и эл. калориферами 5+9,9 кВт, 220в				
28		Система удаления выхлопных газов DP-100-6. Комплектно воздуховодом , вытяжным вентилятором , шланговым отсосом, автоматической заслонкой с пультом управления. 370м3/час	buc	1,00	4 582,00 0,00	4 582,00 0,00
29		Кухонная вытяжка Elica Elite 14 Lux WH/A/60, С вентилятором L=300М3/час, N=200Вт, 220в	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
Total 3.2. Вентиляция						11 582,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		44 882,00	
Cheltuieli de aprovizionare -depozitare (VR) * 1 %			1,00 %		448,82	
Total 3. Utilaj						45 330,82
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		121 911,89	
TVA (VR) * 20 %			20,00 %		24 382,38	

Total deviz: **146 294,27**
Incluziv salariu **21 804,17**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)