

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a pardoselelor la casa de cultura din s. Larga, raionul
Briceni.**

Valoarea de deviz 449 997,78 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	30,00	21,11 20,81	633,36 624,36
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloș de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	30,00	390,27 117,30	11 708,13 3 519,12
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	405,00	542,81 85,14	219 838,20 34 481,70
4	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	405,00	82,96 52,03	33 597,71 21 072,15

1	2	3	4	5	6	7
5	CG09A	Plinte din PVC h = 100 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,00	82,31 56,76	6 914,04 4 767,84

		Total	lei	272 691,44
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 471,64
		Transportarea materialelor	10,00 %	20 807,96
		Total	100,00 +	308 971,04
		Cheltuieli de regie	14,50 %	44 800,80
		Total	100,00 +	353 771,84
		Beneficiu de deviz	6,00 %	21 226,31
		Total	100,00 +	374 998,15
		TVA	20,00 %	74 999,63
		Total deviz:		449 997,78
		Inclisiv salariu		64 465,17

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenume)

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a pardoselelor la casa de cultura din s. Larga, raionul
Briceni.**

Valoarea de deviz 449 997,78 lei

Intocmit in prețuri curente 03.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,50	94,60	2 412,30
2.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	324,00	94,60	30 650,40
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,20	94,60	4 370,52
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,30	94,60	312,18
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	231,45	94,60	21 895,17
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,00	94,60	4 824,60
Total manopera						64 465,17

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0168	0,00	0,00
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	32,40	40,00	1 296,00
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,00	0,00	0,00
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,75	6 500,00	4 875,00
5.	20101029042001	Grinzi de rasinoase impregnate	m3	5,265	6 500,00	34 222,50
6.	20101029042121	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m	m3	15,00	10 000,00	150 000,00
7.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,39	6 500,00	2 535,00
8.	2310107311410	Creozot de huila	kg	3,00	0,00	0,00
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	21,75	0,00	0,00
10.	2414147327483	Lignolineum	kg	40,50	0,00	0,00
				3,00	220,67	662,01
11.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	76,95	140,67	10 824,56
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,504	0,00	0,00
13.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	40,50	0,00	0,00
14.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,20	0,00	0,00
15.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,08	0,00	0,00
16.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	85,68	25,00	2 142,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	0,00	0,00
18.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	2,25	0,00	0,00
19.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,84	0,00	0,00
20.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	202,50	2,00	405,00
21.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	3,00	35,00	105,00
22.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,50	25,00	1 012,50
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,042	0,00	0,00

24.	4100126202818	Apa	m3	0,90	0,00	0,00
Total materiale de construcții						208 079,57

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,80	10,00	18,00
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,30	10,00	3,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,57	10,00	125,70
Total utilaje de construcții						146,70

Total	lei	272 691,44
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	15 471,64
Transportarea materialelor	10,00 %	20 807,96
Total	100,00 +	308 971,04
Cheltuieli de regie	14,50 %	44 800,80
Total	100,00 +	353 771,84
Beneficiu de deviz	6,00 %	21 226,31
Total	100,00 +	374 998,15
TVA	20,00 %	74 999,63

Total deviz:

449 997,78

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)