

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI**

Obiectul **Construcția trotuarului L=954,0 m din s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primaria s.Cotiujeni, raionul Briceni**
(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic.	m ³	28,62
2	TsC02A1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg.I.	100 m ³	0,80
3	TsA01A1	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de împrumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a cărei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor.	m ³	19,50
4	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă.	m ³	9,54
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm.	m	1 908,0
6	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare.	m ²	858,60
7	DB16D	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală (resursele : nisip bitumat, oțel pătrat se exclud; norma mixtură asfaltică – 0,097 t/m ²).	m ²	858,60

Președintele grupului de lucru

Contabil – Armașula L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S

