Alaiba Larisa
Semnat digital de Alaiba Larisa
Data: 2019.05.21 14:40:13 +03'00'

Investitor

Obiect **Extinderea retelelor de alimentarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Catranic, r-nul Falesti.**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Retele exterioare de alimentare cu apa

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Filtru d 15mm	buc			40,63
	00250015	Filtru d 15mm	buc	1,0000	40,63	40,63
2		Robinet cu bila d 15mm	buc			36,67
	00250115	Robinet cu bila d 15mm	buc	1,0000	36,67	36,67
3		Contor de apa d 15mm	buc			229,17
	00250215	Contor de apa d 15mm	buc	1,0000	229,17	229,17
4		Camin "Kompact KIT" PE d=0,8m H-1,0m	buc			1 840,04
	00250315	Camin "Kompact KIT" PE d=0,8m H-1,0m	buc	1,0000	1 840,04	1 840,04
5	Valrom	Garniture etansare pentru camin d640 mm "Kompact KIT"	buc			225,09
	00250316	Garniture etansare pentru camin d640 mm "Kompact KIT"	buc	1,0000	225,09	225,09
		2. Lucrari de montare				
6	AcB06B	Camin vizitare din PE-montare	buc			122,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	40,00	108,80
	1421102200525	Nisip	m3	0,0700	186,67	13,20
7	RpAcB02A	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 15mm	buc			58,13
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,4400	40,00	57,60
	2513736621810	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri	kg	0,0200	26,00	0,53
8	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Y d 15mm	buc			92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
9	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija ,garnitura etansare, piesa flxare si superioara montate subteran in camin PE	buc			20,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	40,00	20,00
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasamente				
10	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			672,40
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,0500	328,00	672,40
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
12	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаная подготовка)	m3			215,74
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	40,00	24,40
	1421102200525	Nisip	m3	1,0250	186,67	191,34
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			738,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (Вытес. грунт)				
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,2500	328,00	738,00
14	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,80
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0640	200,00	12,80
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			146,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	211,25	0,85
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	328,00	131,20
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			357,52
	2952260003553	Buldozer	h-ut	1,0900	328,00	357,52
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			494,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	2952270004021	Mai mecanic	h-ut	9,4300	15,00	141,45
		3.2. Conducte si armaturi				
20	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul 90 mm	m			67,98
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	40,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	40,00	2,44
	252121671000111	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d90mm	m	1,0050	57,61	57,90
	3410440005604	Tractor	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
21	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN10 SDR17 d20mm	m			9,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	40,00	1,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	40,00	0,72
	252121671000120	Teava polietilena PE100 PN10 SDR17 d20mm	m	1,0030	4,60	4,61
	3410440005604	Tractor	h-ut	0,0400	35,00	1,40
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
22		Banda de avertizare	m			1,05
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0000	1,05	1,05
23	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			3,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	40,00	1,60
	4100116202820	Apa	m3	0,1000	9,00	0,90
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0300	30,00	0,90
24	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	40,00	2,80
	4100116202820	Apa	m3	0,1500	9,00	1,35
	3410540005603	Autocisterna	h-ut	0,0500	30,00	1,50
25	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	40,00	0,16
	28752774100000	Compresor	h-ut	0,0020	50,00	0,10
26	AcA52A	Teava din polietilena, Гильзы в колодцах д 32мм	m			7,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	40,00	1,44
	252121671000132	Teava polietilena d32mm	m	1,0030	6,14	6,16
27	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта д 90 mm	buc			231,04
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	40,00	48,00
	25231567190	Mufa d 90mm	buc	1,0100	106,38	107,44
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	50,00	54,00
28	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта д 20мм	buc			109,26
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	40,00	32,00
	25231567120	Mufa d 20mm	buc	1,0100	34,91	35,26
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
29	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Сиделка д 90x20 mm	buc			467,68
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	40,00	48,00
	25231567191	Сиделка д 90x20 mm	buc	1,0100	340,67	344,08
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	20,00	21,60
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	50,00	54,00
30	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Сиделка д 63x20мм	buc			411,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	40,00	32,00
	25231567121	Сиделка д 63x20мм	buc	1,0100	334,19	337,53
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
31	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE д 20x15 мм	buc			21,32
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3500	40,00	14,00
	25231567122	Racord compresiune PE д 20x15 мм	buc	1,0300	7,11	7,32
32	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu din otel cu flanse d80 mm	buc			937,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	40,00	42,00
	28752741101501	Teu din otel cu flanse d80 mm	buc	1,0000	860,00	877,20
	3110320003006	Grup termic de sudura	h-ut	0,2400	75,00	18,00
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana din fonta д80 mm	buc			1 374,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2874117300080	Vana din fonta д80 mm	buc	1,0000	1 300,00	1 352,00
		3.3. Demolarea si reconditionarea				
		3.3.1. Drumul din pietris				
34	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			770,81
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,3500	328,00	770,81
35	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			260,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	40,00	36,00
	1421102200525	Nisip	m3	1,1000	186,67	205,34
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	45,70	19,19
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			301,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	211,25	242,94
	2592270004021	Compactor	h-ut	0,4200	45,70	19,19
		3.3.2. Transportarea gunoiului				
37	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			852,81

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator	h-ut	2,6000	328,00	852,81
38	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			12,80
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0640	200,00	12,80
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			146,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	211,25	0,81
	2952260003554	Buldozer	h-ut	0,4000	328,00	131,20

INTOCMIT
Antreprenor
S.R.L. "Uralis"

_____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:
Investitor

_____
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.