

**Lucrări de construcție montaj, strada Florilor ,
PC07+67,20-PC13+00,00, satul Ustia, raionul Dubăsari”**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de constructie-montaj, strada Florilor, s. Ustia r-l Dubasari

Valoarea de deviz 3 817 180,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str Florilor 1.1 Lucari de terasament				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei si apriza drumului)	100 m3	19,657	2 547,51 0,00	50 076,32 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului din decapare)	100 m3	19,657	1 123,58 0,00	22 086,29 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 715,25	15,45 0,00	57 412,83 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	19,657	191,55 34,06	3 765,32 669,44
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,29	1 123,58 0,00	5 943,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea pamintului din depozit pentru rambliere acostamentelor)				
6	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 000,17	15,45 0,00	15 455,89 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,64	133,38 0,00	2 352,74 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Aostamente rambleate)	100 m3	5,292	1 559,71 0,00	8 253,98 0,00
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea din depozit , asternerea pamintului in spatele bordurii)	100 m3	0,816	1 123,58 0,00	916,84 0,00
10	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	118,29	15,45 0,00	1 827,95 0,00
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (consolidarea cu pamint in spatele bordurelor, garduri si insule de dirijare)	m3	81,58	29,33 29,33	2 392,42 2 392,42
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	0,816	956,66 834,37	780,63 680,85

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (platforma drumului)	100m2	35,16	220,17 0,00	7 741,24 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	10,55	1 095,37 0,00	11 556,15 0,00
Total str Florilor1.1 Lucari de terasament						190 562,35
Incluziv salariu						3 742,70
		2. 1.2. Montarea pietrei de bordura				
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30fr.8-32mm , conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordurr)	m3	58,92	807,47 93,65	47 575,97 5 518,09
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 cm, pe fundatie de beton MONOLIT c16/20 XF4 (	m	982,00	208,38 64,33	204 627,20 63 170,10
Total 1.2. Montarea pietrei de bordura						252 203,17
Incluziv salariu						68 688,19
		3. 1.3. Constructia sistemului rutier				
17	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip hmed. =0,20m	m3	474,30	45,51 13,53	21 584,23 6 416,24
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,743	1 123,59 0,00	5 329,18 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea 111,42m3x1,3=770,09m3) k=1,3-ct. de afinare				
19	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	687,75	15,45 0,00	10 628,00 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	4,743	191,55 34,06	908,54 161,53
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec optimal fr.0-32mm(balast) conform SM SR EN 13242+A1:2010, hmed. =10cm	m3	317,51	775,83 14,19	246 332,52 4 505,47
22	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate LA30, conform SM SR EN 13242+A1, fr. 0-63mm, stabilizat cu 4% ciment 32,5R conform SR EN 197-1:2011, h=0,20m prin metoda amestecarii in sta?ii fixe, cu asternere mecanica	m3	602,51	1 521,41 83,25	916 664,63 50 157,75
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic , 0,65l/m2	t	4,688	12 722,40 0,00	59 642,59 0,00
24	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul., liant 50/70 cu normativul de consum 0,0972t/m2 conform CP D 02:25:2021 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica k=1,5	m2	2 930,40	280,38 7,09	821 612,84 20 791,19
Total 1.3. Constructia sistemului rutier						2 082 702,53
Incluziv salariu						82 032,17
		4. 1.4 Lucrari pentru siguranta rutiera				
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	17,00	803,94 103,11	13 667,05 1 752,94

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (CKM2.35) 13kg				
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 900mm (B1)	buc	7,00	1 039,30 41,62	7 275,13 291,37
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 850*850 (G2)	buc	16,00	1 039,30 41,62	16 628,86 665,98
28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 600*600 (B3)	buc	2,00	1 039,30 41,62	2 078,61 83,25
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat (C291)	buc	1,00	1 039,30 41,62	1 039,30 41,62
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	89,54	123,92 44,46	11 095,81 3 981,13
31	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoarea rosie)	m2	36,69	123,92 44,46	4 546,63 1 631,31
Total 1.4 Lucrari pentru siguranta rutiera						56 331,39
Incluziv salariu						8 447,60
Cheltuieli directe			lei		2 581 799,43	
Fondul social			24,00 %		39 098,56	
Total			100,00 +		2 620 897,99	
Cheltuieli de regie			14,50 %		380 030,21	
Total			100,00 +		3 000 928,20	
Beneficiu			6,00 %		180 055,69	
Total			100,00 +		3 180 983,89	

TVA	20,00 %	636 196,78
-----	---------	------------

Total deviz:
Incluziv salariu

3 817 180,67
162 910,66

Intocmit

(SA Drumuri Criuleni)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)