

**Amenajarea spatiului public,
amplasat pe teren cu nr.
cadastral 011119.182, in or.
Singera mun.Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Gard nou

Valoarea de deviz 305 399,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,680	94,60	2 807,73
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,500	94,60	5 723,30
3.	7212030022700	Sudor	h-om	7,952	94,60	752,26
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	598,800	94,60	56 646,48
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	151,079	94,60	14 292,07
6.	7422010060100	Timplar	h-om	191,180	94,60	18 085,63
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,925	94,60	844,31
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	137,000	94,60	12 960,19
Total manopera						112 111,97

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	299,400	25,00	7 485,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,928	26,50	316,10
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,750	4,50	12,38
4.	2320166200676	White spirit	kg	5,500	39,81	218,96
5.	2430116104160	Email alchidic	kg	9,350	82,33	769,79
6.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,720	82,33	470,93
7.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,750	35,00	96,25
8.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	11,976	82,33	985,99
9.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,050	39,81	240,85
10.	266310210000012	Beton C12/15	m3	7,682	1 750,00	13 443,50
11.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,000	6,00	66,00
12.	2710703518270	Otel profilat	kg	1 257,480	28,00	35 209,44
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,952	22,50	178,92
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	795,150	28,00	22 264,20
15.	286314631023731	Bila cu capac D60 mm	buc	53,000	30,10	1 595,30
16.	286314631023732	Balamali D20	buc	24,000	25,83	619,92
17.	286314631023733	Roata pentru curea SPA80-22	buc	2,000	202,50	405,00
18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	9,964	65,56	653,23

19.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	474,000	1,50	711,00
20.	2874125884800	Nit cu cap semirodund	kg	9,582	30,00	287,46
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,546	3,59	48,63
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,749	23,33	17,47
Total materiale de constructii						86 096,32

Utilaje de constructii:

1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,452	25,00	111,30
2.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,855	750,00	1 391,25
Total utilaje de constructii						1 502,55

Total:

Cheltuieli directe	lei	199 710,84
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	26 906,87
Transportarea materialelor	5,00 %	4 304,82
Total	100,00 +	230 922,53
Cheltuieli de regie	7,00 %	16 164,58
Total	100,00 +	247 087,11
Beneficiu de deviz	3,00 %	7 412,61
Total	100,00 +	254 499,72
TVA	20,00 %	50 899,94

Total deviz:

305 399,6

6

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)