

**Amenajarea teritoriului grădiniței de copii nr.2 din satul Geamăna, raionul Anenii Noi.**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1**  
**(Iluminarea exterioare)**

**Valoarea de deviz 116 857,24 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	270,321	30,92	8 358,33
2.	7137010011500	Electrician	h-om	266,60	30,92	8 243,27
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	190,619	30,92	5 893,94
<b>Total manopera</b>						<b>22 495,54</b>

**Materiale:**

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0032	35 000,00	112,00
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	35 000,00	7,00
3.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	14 000,00	14,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,16	5,00	0,80
5.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,016	14 000,00	224,00
6.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0002	35 000,00	7,00
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0049	14 000,00	68,60
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0017	17 000,00	28,90
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0215	17 000,00	365,50
10.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0069	17 000,00	119,00
11.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	18 000,00	1,80
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,20	45,00	144,00
13.	1019852	Vopsea	kg	6,1375	25,00	153,44
14.	110-9126	Placi metalice	buc	0,80	26,00	20,80
15.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0008	18 000,00	14,40
16.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,665	10,00	66,65
17.	446-22222	stilpi din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,00	2 750,00	22 000,00
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0587	650,00	38,16
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,2882	90,00	25,94
20.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0686	87,00	5,97
21.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente sau cu mercur ЖKY08-150-002Y1	buc	16,00	511,00	8 176,00
22.	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,96	21,00	20,16
23.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,00	8,00	24,00

24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,08	17,00	1,36
25.	Cablu APвзБ6Шп-4x10	Cablu APвзБ6Шп-4x10 mm2	m	215,00	22,50	4 837,50
26.	Cap terminal din ras	Cap terminal ПКВЭ-1	buc	20,00	23,18	463,60
27.	Caramida	Caramida	buc	900,00	3,20	2 880,00
28.	Console metalice, sp	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat	buc	8,00	123,33	986,64
29.	Лампа ДНаТ-150	Лампа ДНаТ-150	buc	16,00	60,00	960,00
30.	ящик с 1 предохранит	ящик с 1 предохранителем 6А	buc	8,00	42,06	336,48
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>42 103,69</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	3,04	180,00	547,20
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	3,04	290,00	881,60
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	24,872	170,00	4 228,24
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,92	280,00	537,60
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	10,664	37,00	394,57
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	10,664	37,00	394,57
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,80	65,00	832,00
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	12,48	65,00	811,20
9.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,24	280,00	1 747,20
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,28	200,00	656,00
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	24,872	200,00	4 974,40
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>16 004,58</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	97 381,03
TVA (ПЗ) * 20 %	20,00 %	19 476,21

**Total deviz:**

**116 857,24**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)