

Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Завершение капитального ремонта Дома культуры мун.Комрат (Echipment electric de forta/ Puminat electric interior (marca EEF/IEI)

Valoarea de deviz 95 381,03 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				0,000
		2. Монтажные работы				
		2.1. Щиты и шкафы				
1	08-03-575-1	Установка выключателя в АВР	buc	1,0000	65,179 64,579	65,179 64,579
2	08-03-575-1	Установка выключателей и приборов в сущств. ПР11-3068-ГРЦ-2	buc	1,0000	65,179 64,579	65,179 64,579
3	08-03-572-4	Щит распределительный РП2-ПР11 3064-монтаж	buc	1,0000	504,033 201,233	504,033 201,233
4	08-03-575-1	Установка выключателей и приборов в ПР11-3064-РП-2	buc	7,0000	65,179 64,579	456,254 452,054
5	08-03-572-3	Щит навесной РП-2 -ЩРН-24з-136	buc	1,0000	320,431 133,771	320,431 133,771
6	08-03-575-1	Установка выключателя и приборов в щит	buc	6,0000	65,179 64,579	391,075 387,475
7	Цена поста-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 8клемм ШНИ-	buc	1,0000	15,000 0,000	15,000 0,000

		6*9-8-У2-С				
8	Цена поста-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 8клемм ШНИ-6*9-8-У2-Ж	buc	1,0000	<u>16,000</u> 0,000	<u>16,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 833,151
		Total Щиты и шкафы Inclusiv salariu				1 833,151 1 303,691
		2.2. Кабельные изделия				
9	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5-провод ПВ1 1*2,5 -1 прокладка	100 m	0,5000	<u>671,472</u> 323,472	<u>335,736</u> 161,736
10	08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6-провод ПВ1 1*2,5 -последующие	100 m	0,6000	<u>464,042</u> 132,042	<u>278,425</u> 79,225
11	08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16-провод ПВ1 1*10мм2 -1 прокладка	100 m	1,0000	<u>1 824,008</u> 453,208	<u>1 824,008</u> 453,208
12	08-02-412-10	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 35 -провод ПВ1 1*10мм2 -последующие	100 m	6,0000	<u>1 678,273</u> 323,473	<u>10 069,636</u> 1 940,836
13	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6- провод ПВ1 1*6мм2 -1 прокладка	100 m	0,5000	<u>1 292,128</u> 388,628	<u>646,064</u> 194,314
14	08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 -провод ПВ1 1*6,0 последующие	100 m	0,6000	<u>1 019,542</u> 132,042	<u>611,725</u> 79,225
		<i>Total</i>	Lei			13 765,594

		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				13 765,594 2 908,544
		2.3. Электроосветительное оборудование				
15	08-03-594-1	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc	0,0100	5 230,900 5 074,100	52,309 50,741
16	08-03-594-2	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2-светильник с люминисцентной лампой	100 buc	0,0600	6 845,367 6 688,567	410,722 401,314
17	08-03-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 buc	0,3500	9 901,340 9 744,540	3 465,469 3 410,589
18	цена рыночная	Светильник AOT OPL 218	buc	6,0000	289,000 0,000	1 734,000 0,000
19	цена рыночная	Светильник AOT OPL 418 1P20	buc	27,0000	305,000 0,000	8 235,000 0,000
20	цена рыночная	Светильник AOT OPL -418 1P54	buc	8,0000	410,000 0,000	3 280,000 0,000
21	цена рыночная	Светильник с компактн.люминесц. лампой NBT11	buc	1,0000	385,000 0,000	385,000 0,000
22	цена рыночная	Лампа накаливания 60Вт	buc	1,0000	4,000 0,000	4,000 0,000
23	цена рыночная	Лампа люминисцентная ЛБ-18	buc	156,0000	11,000 0,000	1 716,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 282,500
		Total Электроосветительное оборудование Inclusiv salariu				19 282,500 3 862,644
		2.4. Электроустановочные изделия				
24	08-03-591-9	Розетка с ЗК для скрытой установки одноместная РС16-256	100 buc	0,0100	4 773,800 2 196,800	47,738 21,968
25	08-03-591-9	Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная 1P20 РС16-284	100 buc	0,2000	5 275,445 2 196,845	1 055,089 439,369

26	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный для скрытой установки	100 buc	0,1200	3 856,650 1 856,650	462,798 222,798
27	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный для скрытой проводки C16-164	100 buc	0,0700	4 391,243 1 891,243	307,387 132,387
28	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный для открытой установки A16-224 1P44	100 buc	0,0100	6 055,300 2 531,300	60,553 25,313
29	Цена поставка	Коробка для установки выключателей и розеток У-197	buc	50,0000	3,300 0,000	165,000 0,000
30	08-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 160мм2 40*4мм	100 m	0,0400	2 995,200 1 228,150	119,808 49,126
		<i>Total</i>	Lei			2 218,373
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				2 218,373 890,961
		2.5. Трубы				
31	08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100 m	0,2500	1 640,168 1 372,308	410,042 343,077
32	цена рыночная	Труба ПВХ Д=25мм	m	25,0000	7,000 0,000	175,000 0,000
33	08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 m	0,2500	2 272,564 1 983,504	568,141 495,876
34	цена рыночная	Труба ПВХ Д=32мм	m	25,0000	12,000 0,000	300,000 0,000
35	08-02-407-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40	100 m	1,5000	2 912,250 2 392,890	4 368,375 3 589,335
36	цена рыночная	Труба стальная Д=40мм	m	150,0000	33,000 0,000	4 950,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 771,558
		Total Трубы Inclusiv salariu				10 771,558 4 428,288
		2.6. Насосная станция				

37	08-03-591-8	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке (РСв20-3-ФСр)	100 buc	0,0100	5 722,900 2 490,900	57,229 24,909
38	08-02-148-1	Кабеля в трубе	100 m	0,0800	765,262 714,987	61,221 57,199
39	цена рыночная	Кабель АВБбШв-1 3*6,0mm2	m	8,0000	44,000 0,000	352,000 0,000
40	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc	1,0000	141,550 89,950	141,550 89,950
41	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6-провод ПВ1 1*4мм -1прокладка	100 m	0,0200	1 038,200 389,200	20,764 7,784
42	08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100 m	0,0600	2 272,867 1 983,500	136,372 119,010
43	цена рыночная	Труба стальная Д=50мм	m	6,0000	44,000 0,000	264,000 0,000
44	Цена поста-ка	Коробка ответвительная металлическая У995 171*101*150мм 1P54	buc	1,0000	65,000 0,000	65,000 0,000
45	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,0050	45 607,000 15 395,200	228,035 76,976
		<i>Total</i>	Lei			1 326,171
		Total Насосная станция Inklusiv salariu				1 326,171 375,828
		<i>Total</i>	Lei			49 197,347
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	22,5 %			3 098,240
		<i>Транспорт материалов</i>	10 %			3 479,965
		<i>Прямые затраты</i>				55 775,552
		<i>Накладные расходы</i>	76 %			10 465,167
		<i>ИТОГО:</i>				66 240,719
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			3 974,443

		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				70 215,162 13 769,956
		3. Оборудование				
46	цена рыночная	Автомат.выключатель трехполюсный ВА 47-29 40А (С)	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
47	цена рыночная	Автомат.выключатель трехполюсный ВА 47-29 50А (С)	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
48	Цена поставщик а	Пункт распред. ПР11 3064 -РП- 2	buc	1,0000	3 900,000 0,000	3 900,000 0,000
49	цена рыночная	Автомат.выключатель трехполюсный ВА88-35 250А	buc	1,0000	1 685,000 0,000	1 685,000 0,000
50	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА 47-100 10А (С)	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
51	цена рыночная	Автомат.выключатель трехполюсный ВА 47-100 10, 32А (С)	buc	3,0000	289,000 0,000	867,000 0,000
52	цена рыночная	Комплект силовых шин УКМ 10- SS-02	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
53	цена рыночная	Комплект шин N и PE УКМ0- NP-02	buc	1,0000	660,000 0,000	660,000 0,000
54	цена рыночная	Щит ЩРН-24з -136 1Р31 разм.395*310*120мм	buc	1,0000	456,000 0,000	456,000 0,000
55	цена рыночная	Выключатель нагрузки трехполюсный ВН-32 3Р 100А	buc	1,0000	85,000 0,000	85,000 0,000
56	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА 47-29 16А (В)	buc	3,0000	25,000 0,000	75,000 0,000
57	цена рыночная	Диф.автомат выключатель АД12 2/16А/30мА	buc	2,0000	205,000 0,000	410,000 0,000
58	цена рыночная	Автомат.выключатель однополюсный ВА 47-29 10А (В)-насосная	buc	1,0000	26,000 0,000	26,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 269,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				9 269,000

	Total	Lei	79 484,19
	TVA	20 %	15 896,84
			95 381,03
	Total deviz: Inclisiv salariu		13 769,97

Intocmit

Нейковчен Н.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)