

**Amenajarea unor portiuni de
drum prin asfaltare din s.
Ghiliceni, comuna Ghiliceni,
raionul Telenesti**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Caiet descifrat №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,899
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,4853
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20 cm	m3	263,00
	7129020012800	Pavator	h-om	157,80
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	53,389
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	320,597
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,046
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	67,854
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,945
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l pe m2	t	0,85
	2320322600040 1	Bitum	t	0,8755
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,255

1	2	3	4	5
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	78,90
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	155,17
	1421102200000	Nisip bitumat (la pret de bitum)	t	3,945
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	21,04
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,679
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	8,679
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,679
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l pe m2	t	0,39
	2320322600040 1	Bitum	t	0,4017
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,117
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 315,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	65,75
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	123,61
	1421102200000	Nisip bitumat (la pret de bitum)	t	3,945
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	14,465
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,9695
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,9695
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,9695
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (410 x 0.5 x 2)	m2	410,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,997
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	51,66
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4391
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3977
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,51
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1845
Total				
Asigurari sociale				
Cheltuieli de regie				

Beneficiu de deviz
Total
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

