

**Ремонт участка дороги улиц
Фонтанная-Первомайская-
Вокзальная**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 13-03-2020

Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная

Valoarea de deviz 2 094 831,86 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	63,81	2,50 0,00	159,53 0,00
2	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Очистка и погрузка очищенного материала вручную, в автотранспорт)	t	10,80	68,00 68,00	734,40 734,40
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (разработка и погрузка разрушенных бордюров)	100 m3	0,05	525,00 0,00	26,25 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	73,30	7,67 0,00	562,58 0,00
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по	m	167,00	155,81 29,50	26 019,80 4 926,50

1	2	3	4	5	6	7
		бетонному основанию 30x15 см)				
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	6 381,00	17,35 1,75	110 729,49 11 134,84
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	160,00	555,10 15,00	88 816,32 2 400,00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,91	10 918,07 0,00	20 853,51 0,00
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	151,00	1 436,55 10,50	216 919,67 1 585,50
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 381,00	135,20 2,50	862 713,75 15 952,50
		Total	lei			1 327 535,30
		Total Раздел Inclusiv salariu				1 327 535,30 36 733,75

1	2	3	4	5	6	7
		2. Раздел Отвод воды				
11	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	3,30	243,59 80,00	803,86 264,00
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,187	675,00 0,00	126,22 0,00
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	2,20	601,00 49,50	1 322,20 108,90
14	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	22,00	3 003,00 605,00	66 066,00 13 310,00
15	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc	47,00	1 076,50 56,50	50 595,50 2 655,50
		<i>Total</i>	lei			118 913,79
		Total Раздел Отвод воды Inclusiv salariu				118 913,79 16 338,40

		Total	lei	1 446 449,09
		Соц. мед. страхование	22,5 %	11 941,23
		Накладные расходы	14 %	204 174,65
		Итого		1 662 564,97
		Сметная прибыль	5 %	83 128,25
		Итого		1 745 693,22
		НДС	20 %	349 138,64
		Total deviz:		2 094 831,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				53 072,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги улиц
Фонтанная-Первомайская-
Вокзальная**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13-03-2020

Ремонт участка дороги улиц Фонтанная-Первомайская-Вокзальная

Valoarea de deviz 2 094 831,86 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13-03-2020:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	121,48	50,00	6 074,00
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	319,05	50,00	15 952,50
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	53,11	50,00	2 655,50
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,916	50,00	2 095,80
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	525,8869	50,00	26 294,35
		Total manopera				53 072,14

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	599,814	1 346,00	807 349,64
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	203,20	360,00	73 152,00
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	19,143	100,00	1 914,30
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,53	360,00	910,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,336	100,00	133,60
6.	14221022055070	Beton asfaltic	t	152,51	1 346,00	205 278,46
7.	23203226000401	Bitum	t	1,9673	10 529,00	20 713,70
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	487,64	1,66	809,48
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,515	0,00	0,00
10.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	167,835	120,00	20 140,20
11.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	22,66	2 000,00	45 320,00
12.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	70,191	10,00	701,91
13.	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	47,94	1 000,00	47 940,00
14.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	212,192	10,00	2 121,92
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,002	10,00	10,02
16.	4100126202818	Apa	m3	0,22	10,00	2,20
		Total materiale de construcții				1 226 498,24

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,5575	150,00	383,62
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,924	250,00	231,00

3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,462	150,00	69,30
4.	2922140007000	Macara	h-ut	74,36	100,00	7 436,00
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	116,1342	540,00	62 712,47
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,573	244,00	139,81
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,783	450,00	3 052,36
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,8193	289,00	9 773,78
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	68,6993	289,00	19 854,10
10.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	20,083	289,00	5 803,99
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,0249	289,00	1 741,20
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	38,7419	510,00	19 758,37
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5082	300,00	152,47
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,5575	50,00	127,88
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	116,1342	200,00	23 226,84
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,2503	250,00	562,58
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	118,5295	100,00	11 852,94
Total utilaje de construcții						166 878,71

Total	lei	1 446 449,09
Соц. мед. страхование	22,5 %	11 941,23
Накладные расходы	14 %	204 174,65
Итого		1 662 564,97
Сметная прибыль	5 %	83 128,25
Итого		1 745 693,22
НДС	20 %	349 138,64

Total deviz:

2 094 831,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Ремонт участка дороги улиц
Фонтанная-Первомайская-Вокзальная

Investitor Примэрия г. Тараклия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			2,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	100,00	2,50
2	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Очистка и погрузка очищенного материала вручную, в автотранспорт)	t			68,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	50,00	68,00
3	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (разработка и погрузка разрушенных бордюров)	100 m3			525,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	300,00	525,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,68
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			155,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	50,00	22,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,66	4,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	100,00	0,80
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	120,00	120,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			17,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	50,00	1,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,32
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	540,00	9,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	100,00	1,82
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	200,00	3,64
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innogoire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			555,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63	m3	1,2700	360,00	457,20

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	10,00	0,50
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	289,00	63,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 918,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 529,00	10 844,87
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	244,00	73,20
9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 436,55 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 346,00	1 359,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	289,00	11,53
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	289,00	38,44
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	510,00	16,63
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			135,20 2,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 346,00	126,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	100,00	0,30
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,00	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	289,00	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	510,00	2,70
		2. Раздел Отвод воды				
11	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			243,59 80,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	450,00	8,60
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
12	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
13	TsC54C	Strat de fundație din pietris (Слой основания из щебня)	m3			601,00 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	360,00	414,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,00	105,00
14	DI123	Montarea secțiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru	m3			3 003,00

1	2	3	4	5	6	7
		edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)				605,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	2 000,00	2 060,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	100,00	338,00
15	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Установка решеток с чугунной рамой, на сливном отверстии)	buc			1 076,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1300	50,00	56,50
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.