

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului eroilor cazuti pentru
apararea Patriei din s.Banesti, r-ul
Telenesti**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

Deviz local №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 495 757,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	380,0000	11,05 11,05	4 199,00 4 199,00
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m 2	3,8000	51,00 0,00	193,80 0,00
3	TrB02B2- 2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t	24,0000	39,00 39,00	936,00 936,00
4	TrB01A2- 4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	46,0000	79,30 79,30	3 647,80 3 647,80
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m 2	3,8000	383,50 383,50	1 457,30 1 457,30
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3800	1 704,90 573,30	647,86 217,85
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	38,0000	663,75 64,35	25 222,50 2 445,30
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	200,0000	250,77 43,55	50 154,40 8 710,00
9	DD08A	Pavaj ornamentat din pavele de granit 4.7cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2	380,0000	551,56 144,30	209 592,80 54 834,00
10	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	150,0000	48,11 9,10	7 215,90 1 365,00

1	2	3	4	5	6	7
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	150,0000	44,13 36,40	6 619,95 5 460,00
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	286,7200	41,54 13,65	11 910,86 3 913,73

<i>Прямые затраты</i>	lei	321 798,18
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	20 924,64
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 8 %</i>	8,00 %	18 406,26
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	361 129,07
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 10 %</i>	10,00 %	36 112,91
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	397 241,97
<i>Beneficiu de de viz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	15 889,68
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	413 131,65
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	82 626,33

Total de viz: **495 757,98**

Inclusiv salariu: **87 185,98**

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)

Obiect:

**Lucrari de amenajare a parcului Monumentului eroilor
cazuti pentru apararea Patriei din s.Banesti, r-ul
Telenesti**

Investitor:

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatie
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpDB35 A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			11,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	65,00	11,05
2	TsC01C	Scarificarea mecanica a terenului, cu autogreder cu scarificator pina la 175 cp pe adincimea de 40 cm, teren catg. 3.	100m2			51,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0600	850,00	0,00
3	TrB02B2 -2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 20 m	t			39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	65,00	39,00
4	TrB01A2 -4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t			79,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	65,00	79,30
5	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			383,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	65,00	383,50
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 704,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			663,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			250,77

1	2	3	4	5	6	7
						43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 800,00	81,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,10	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	115,00	115,58
9	DD08A	Pavaj ornamentat din pavele de granit 4.7cm, executat pe sustrat din amestec uscat de nisip si ciment, dimensiuni pavele: 10x10x10 cm	m2			551,56 144,30
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3300	65,00	140,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	65,00	3,58
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0600	430,00	25,80
	10113051	Ciment, marca 400	kg	16,6000	2,10	34,86
	1120206201037	Savura de granit	t	0,0340	500,00	17,00
	2666122800316	Pavele de granit despicat	m2	1,0300	320,00	329,60
10	RpED01 A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			48,11 9,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,1400	65,00	9,10
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	22,80	23,26
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	10,00	2,00
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	15,00	3,75
11	RpEA05 A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m			44,13 36,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,5600	65,00	36,40
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,50	7,29
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	20,00	0,44
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			41,54 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,00	27,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	86,00	0,43
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,35	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	15,00	0,22

Intocmit:

_____ (funcția, semnătura)

Verificat:

_____ (funcția, semnătura)

**Lucrari de amenajare a parcului
Monumentului eroilor cazuti pentru
apararea Patriei din s.Banesti, r-ul
Telenesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz 495 757,98 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera

1.	7129020012800	Pavator	h-om	926,70	65,00	60 235,50
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	105,00	65,00	6 825,00
3.	7212030022700	Sudor	h-om	2,87	65,00	186,37
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	54,48	65,00	3 540,99
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	184,81	65,00	12 012,75
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,47	65,00	4 385,37
		Total manopera				87 185,98

Materiale

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,30	15,00	64,51
2.	10113051	Ciment, marca 400	kg	6 308,00	2,10	13 246,80
3.	1120206201037	Savura de granit	t	12,92	500,00	6 460,00
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,70	430,00	18 791,00
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,80	430,00	774,00
6.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	22,80	430,00	9 804,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,00	2,10	1 331,40
8.	2661122803601	Tub flexibil	m	168,30	6,50	1 093,95
9.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea caburilor	buc	30,00	10,00	300,00
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,00	1 800,00	16 200,00
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	201,00	115,00	23 115,00
12.	2666122800316	Pavele de granit despicat	m2	391,40	320,00	125 248,00
13.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,87	21,00	60,21
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	286,72	27,00	7 741,44
15.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	78,30	20,00	1 566,00
16.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	37,50	15,00	562,50
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,43	86,00	123,29
18.	3130134817404	Cablu de energie	m	153,00	22,80	3 488,40
19.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,29	3,35	7,68
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,20	20,00	24,00
21.	4100126202818	Apa	m3	3,80	20,00	76,00
		Total materiale de construcții				230 078,19

Utilaje de construcții

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,96	120,00	1 915,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,98	250,00	1 995,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,23	850,00	193,80

4.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,58	120,00	430,01
Total utilaje de construcții						4 534,01

<i>Прямые затраты</i>	lei	321 798,18
<i>Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %	20 924,64
<i>Transportarea materialului (ПЗ) * 8 %</i>	8,00 %	18 406,26
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect</i>	100,00 +	361 129,07
<i>Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp+Colect) * 10 %</i>	10,00 %	36 112,91
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu</i>	100,00 +	397 241,97
<i>Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu) * 4 %</i>	4,00 %	15 889,68
<i>TOTAL ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi</i>	100,00 +	413 131,65
<i>TVA (ПЗ+Asigur+Transp+Colect+Cheltu+Benefi) * 20 %</i>	20,00 %	82 626,33

Total deviz:

495 757,98

Intocmit:

(funcția, semnătura)

Verificat:

(funcția, semnătura)