

Obiect Finalizarea lucrarilor de constructia
gradinitei de copii nr.3din com.Sipoteni r-n
Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Bloc J. Semnalizarea antiincendiara

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-005-02	Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida	100 m			1 730,930 1 524,530
	1	Muncitor	h-om	29,0000	52,57	1 524,530
	5009031	Scoabe	10 buc	24,0000	5,00	120,000
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,7600	15,00	86,400
2	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor /sonerie /	buc			316,420 315,420
	1	Muncitor	h-om	6,0000	52,57	315,420
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	10,00	0,500
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,0500	10,00	0,500
3	10-08-001-05	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru: 1 gaza/наладка луча на пулье	buc			319,110 315,420
	1	Muncitor	h-om	6,0000	52,57	315,420
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	5,00	1,500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0160	15,00	0,240
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,950
4	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, box, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			105,140 105,140
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,140
5	10-01-051-19	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu "ТСВ", capacitate 20x2 la fasonarea unui cablu: prin lipire	10 buc			420,560 420,560
	1	Muncitor	h-om	8,0000	52,57	420,560
6	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum	buc			108,865 105,140
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	15,00	0,075
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
7	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de mina	buc			108,865 105,140
	1	Muncitor	h-om	2,0000	52,57	105,140
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	5,00	1,250
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050	15,00	0,075
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,400
		2. Utilaj				
8		Датчик пожарный дымовой SPD	buc			55,000 0,000
	26-01	Датчик пожарный дымовой SPD	buc	1,0000	55,00	55,000
9		Извещатель ручной пожарн ИПР Рубеж	buc			105,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	26-02	Извещатель ручной пожарный ИПР Рубеж	buc	1,0000	105,00	105,000
10		Сирена AU SL100	buc			350,000
						0,000
	26-03	Sirena AU SL 100	buc	1,0000	350,00	350,000
11		Бокс распределит 100x100	buc			365,000
						0,000
	26-04	Бокс распределит 100x100	buc	1,0000	365,00	365,000
12		Кабель стгнализаций 4x0,5/негорющий /	m			3,250
						0,000
	26-04	Кабель сигнал. 4x0,5 негорющий	m	1,0000	3,25	3,250
13		Крепеж	set			25,000
						0,000
	26-05	Крепеж	set	1,0000	25,00	25,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.