

Lucrari de reparatie cu schimbarea invelitorii acoperisului edificului Casei de Cultura din s. Izvoare r. Floresti.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						64 895,550
		Capitolul 2.Centura si fundatii monolite.				
11	RCsB21A k=0.3 sal. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 K==0,300	buc	145,000	21,600 1,800	3 132,000 261,000
12	RpCU07C k man=0.2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii K==0,200	buc	145,000	7,590 5,800	1 100,550 841,000
13	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Ancoraj D=12 tija filetata, L=500mm,145buc)(Doar manopera,restul resurselor se exclud)	kg	64,200	10,500 10,500	674,100 674,100
14	pret piata 1 п. K=1,000	Tija feletata M12 L=500mm	buc	145,000	21,000 0,000	3 045,000 0,000
15	CC02K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	158,400	20,902 4,950	3 310,935 784,100
16	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	567,900	19,503 3,550	11 075,781 2 016,050
17	CB02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	73,800	89,454 60,000	6 601,697 4 428,000
18	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12,200	1 649,090 265,000	20 118,900 3 233,000
Total Capitolul 2.Centura si fundatii monolite.						49 058,963
Incluziv salariu						12 237,250
		Capitolul 3.Fundatie F1.				
19	RCsB21A k=0.3 sal. п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050 K==0,300	buc	300,000	21,600 1,800	6 480,000 540,000
20	RpCU07C k man=0.2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golorilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii K==0,200	buc	300,000	7,590 5,800	2 277,000 1 740,000
21	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri,inglobate total sau partial in beton(Ancoraj D=12mm tija filetata,L=500mm, 150buc) (Doar manopera,restul resurselor se exclud)	kg	66,600	10,500 10,500	699,300 699,300
22	pret piata 1 п. K=1,000	Tija filetata M12 L=500mm	buc	150,000	21,000 0,000	3 150,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
23	CC02L2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,100	19,503 3,550	4 936,217 898,550
24	CB02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,000	89,465 60,000	3 757,530 2 520,000
25	CA04F n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	3,600	1 649,206 265,000	5 937,140 954,000
Total Capitolul 3.Fundatie F1. Incluziv salariu						27 237,187 7 351,850
		Capitolul 4.Acoperis.				
26	CE40A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(se exclud piese forjate)	m3	16,000	6 169,610 1 125,000	98 713,760 18 000,000
27	CE41A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (se exclud pese forjate)	m3	10,180	5 904,538 1 204,499	60 108,197 12 261,800
28	pret piata 2 n. K=1,000	Piesa inglobata din Otel C245-MC-1 150x150x100x4mm(Coltar Future)	buc	540,000	32,000 0,000	17 280,000 0,000
29	pret piata 3 n. K=1,000	Piesa inglobata din Otel C245- MC-2 150x350x4mm (Conector plat LP)	buc	65,000	25,000 0,000	1 625,000 0,000
30	CN51A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	8,830	60,461 12,503	533,868 110,400
31	CE30A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eter nit etc.,din scinduri brute de rasinoase(24mm grosime),la constructii obisnuite. (Asteriala scindura 100x25mm norma-8,83m3)	m2	1 006,00 0	54,187 14,750	54 512,200 14 838,500
32	CE17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de inveli toare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Película anticóndens Material marunt=1,030	m2	1 006,00 0	21,065 12,500	21 191,491 12 575,000
33	CE07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla,vopsita galvanizat, gr.0.4mm,zincata pe ambile parti (Zn-225gr/m2) acoperit cu strat de protectie din poliester. pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv executarea doliilor,sorturilor,racordurilor la strapungeri Material marunt=1,050	m2	1 006,00 0	223,887 57,500	225 230,825 57 845,000
34	CR03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,740	6 700,500 1 100,000	4 958,370 814,000
35	CE31A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pazii la streasina sau frontoane din lambriu din lemn(scinduri se exclude,se include lambriu din lemn n=1.15m2/m2	m2	145,000	151,450 12,750	21 960,250 1 848,750
36	CN17A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	145,000	81,400 50,000	11 803,000 7 250,000

1	2	3	4	5	6	7
37	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,740	60,338 12,500	44,650 9,250
38	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	35,700	235,840 42,500	8 419,500 1 517,250
39	CE19E3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 8x14 cm,din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,030	m	183,000	168,233 71,500	30 786,663 13 084,500
40	CE21D3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Burlane dreptunghiulare, cu sectiunea de 7,5x11,5cm,din tabla zin cata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,020	m	170,000	128,831 72,500	21 901,270 12 325,000
41	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de opritori de zapada din tabla protejata anticoraziv.	m	114,000	60,390 20,000	6 884,460 2 280,000
42	CB14A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	145,000	45,412 37,500	6 584,675 5 437,500
43	CE42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea lucarnelor	buc	5,000	1 567,050 330,150	7 835,250 1 650,750
44	CE05A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoro ziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	7,940	183,025 50,000	1 453,219 397,000
45	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,190	1 519,018 40,504	1 807,631 48,200
Total Capitolul 4.Acoperis. Incluziv salariu						603 634,279 162 292,900
		Capitolul 5.Scari de acces.				
46	RCsB21C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,050	buc	8,000	52,375 8,500	419,000 68,000
47	RpCU07B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	8,000	23,740 21,500	189,920 172,000
48	CL17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	250,000	31,435 8,000	7 858,750 2 000,000
49	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructi ilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si cons tructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12	t	0,250	866,828 322,000	216,707 80,500

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv				
Total Capitolul 5.Scari de acces. Incluziv salariu						8 684,377 2 320,500
		Capitolul 6.Lucrari diverse.				
50	TrB22D3A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5t(770m2*1.15=885.5*5kg/m2=4.42tn, 35.7m3x0.5tn/m3=17.85tn)	t	22,270	22,501 17,000	501,100 378,600
51	TrB05A2-3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	22,270	122,000 122,000	2 716,950 2 716,950
52	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	10,000	55,500 55,500	555,000 555,000
53	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	10,000	54,600 0,000	546,000 0,000
Total Capitolul 6.Lucrari diverse. Incluziv salariu						4 319,050 3 650,550

Cheltuieli directe	lei	762 889,43
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	60 659,66
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	4 986,25
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	828 535,34
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	8 285,35
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	836 820,69
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	8 368,20
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	845 188,89
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	169 037,78

Total deviz:
Incluziv salariu

1 014 226,67
252 748,60

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)