

		готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
71	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	19,6000	422,963 57,083	8 290,083 1 118,835
72	DE18B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	196,0000	172,739 60,197	33 856,852 11 798,620
Total			Lei		66 164,063	
Total Amenajarea teritoriului					66 164,063	
Inclusiv salariu					17 760,895	
Total			Lei		1 160 608,89	
Asigurari sociale si medicale			22,5 %		87 681,11	
Cheltuieli de transport			5 %		37 741,97	
Cheltuieli de regie			7 %		90 022,24	
Beneficiu de deviz			2 %		27 521,08	
TVA			20 %		280 715,06	

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 684 290,35
389 693,82

Intocmit

(funcția, semnătura)

