

**Parc polifunctional in
s.Bolduresti, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PPB-2-3
Imprejmuiri

Valoarea de deviz 132 507 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA12B1	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu	m3	3,03	115,891 115,891	351,149 351,149
2	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (betonatul stilpllor)	m3	3,03	1 128,519 296,940	3 419,414 899,727
3	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit	kg	1 232,50	38,224 25,947	47 110,854 31 979,678
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	135,00	75,445 63,426	10 185,008 8 562,510
5	CA03F	Perete de sprijin h=600mm	m3	4,62	1 457,391 221,991	6 733,145 1 025,599
6	CA03F	Perete de sprijin h=400mm	m3	2,49	1 457,539 222,002	3 629,272 552,786
7	CI06A	Placaj din piatra artificiala (de Cosauti)	m2	11,60	351,623 164,331	4 078,824 1 906,240

1	2	3	4	5	6	7
8	CG22A1	Pereu din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm,	m2	16,00	125,069 60,543	2 001,104 968,688
Cheltuieli directe			lei		77 509	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		10 406	
Transportarea materialelor			10,00 %		3 065	
Cheltuieli de regie			14,50 %		13 192	
Beneficiu de deviz			6,00 %		6 251	
TVA			20,00 %		22 084	

Total deviz:

132 507

Incluziv salariu

46 248

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)