

1	2	3	4	5	6	7
		минеральным грунтом)				
		Total Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				1 310,06 4,01
		2. Gard metalic H=1,6m+Porti si portita				
7	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m (K=0,25)	buc	20,00	20,86 18,23	417,30 364,50
8	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей)	kg	824,00	15,11 2,92	12 447,86 2 402,78
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,824	640,75 234,89	527,98 193,55
		Total Gard metalic H=1,6m+Porti si portita Inclusiv salariu				13 393,14 2 960,83
		3. Spatii verzi				
10	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	8,12	244,52 189,52	1 985,52 1 538,92
11	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	26,00	26,78 0,53	696,35 13,85
12	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	26,00	0,52 0,00	13,53 0,00
13	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	26,00	10,57 10,57	274,83 274,83
		Total Spatii verzi				2 970,23