

Primăria com. Mereseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s. Mereseni**

Valoarea de deviz 4 905 157,99 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Livezilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=600m 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	36,000	89,934 31,915	3 237,631 1 148,940
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,360	832,769 0,000	299,797 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	57,600	22,411 0,000	1 290,852 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	195,250 46,100	70,290 16,596
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu				4 898,570 1 165,536
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,650	833,055	541,486

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea si incarcarea pamintului)			0,000	0,000
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	104,000	22,416 0,000	2 331,273 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,650	195,971 45,957	127,381 29,872
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	8,000	63,121 37,021	504,967 296,171
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	36,000	191,463 0,000	6 892,681 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	9,000	506,052 0,000	4 554,465 0,000
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				14 952,253 326,043
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				19 850,823 1 491,579
		1.2. Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1.0m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea casetei)	100 m3	1,800	832,770 0,000	1 498,986 0,000
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,000	1 069,791 1 069,791	6 418,745 6 418,745

1	2	3	4	5	6	7
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3	1,500	1 307,017 1 125,961	1 960,526 1 688,942
14	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-15cm	m3	90,000	626,516 19,149	56 386,449 1 723,410
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	90,000	762,367 38,298	68 613,062 3 446,820
		Total Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1.0m Inclusiv salariu				134 877,768 13 277,917
		1.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	540,000	897,406 76,596	484 599,267 41 361,840
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t	1,980	10 312,344 0,000	20 418,441 0,000
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	3 300,000	259,049 7,660	854 861,156 25 276,680
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t	0,990	10 317,394 0,000	10 214,220 0,000
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 300,000	188,496	622 035,167

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud			6,383	21 063,900
21	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	6,600	1 853,940 0,000	12 236,004 0,000
		Total Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				2 004 364,25 5 87 702,420
		1.4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m2	600,000	70,257 4,047	42 154,346 2 428,093
		Total Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m Inclusiv salariu				42 154,346 2 428,093
		1.5. Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 5 unit				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	2,400	191,584 0,000	459,802 0,000
24	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	0,600	505,910 0,000	303,546 0,000
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	36,000	897,406 76,596	32 306,618 2 757,456
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,144	10 292,076 0,000	1 482,059 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic, 0.6l/m2				
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	240,000	259,049 7,660	62 171,721 1 838,304
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t	0,072	10 292,403 0,000	741,053 0,000
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2	240,000	188,496 6,383	45 238,921 1 531,920
30	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,480	1 853,940 0,000	889,891 0,000
		Total Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 5 unit Inclusiv salariu				143 593,611 6 127,680
		1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere)				
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13.0kg/buc)	buc	1,000	796,350 139,150	796,350 139,150
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, dimendiunile 700mm	buc	1,000	1 075,770 56,170	1 075,770 56,170
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	45,000	139,168 60,000	6 262,549 2 700,009
		Total Capitolul VI. Amplasarea si				8 134,669

1	2	3	4	5	6	7
		organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere) Inclusiv salariu				2 895,329
		Total Reparatia strazii Livezilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=600m Inclusiv salariu				2 352 975,47 2 113 923,018
		2. Reparatia strazii Valea Morilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=370m 2.1. Lucrari pregatitoare 2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	22,000	89,934 31,915	1 978,552 702,130
35	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3	0,222	831,937 0,000	184,690 0,000
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	35,520	22,405 0,000	795,831 0,000
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,222	196,297 46,005	43,578 10,213
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inclusiv salariu				3 002,651 712,343
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	8,000	63,121 37,021	504,967 296,171
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2	22,200	191,470 0,000	4 250,632 0,000
40	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	5,550	506,082	2 808,757

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)			0,000	0,000
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				7 564,356 296,171
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				10 567,007 1 008,514
		2.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	333,000	$\frac{897,406}{76,596}$	$\frac{298\ 836,215}{25\ 506,468}$
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t	1,220	$\frac{10\ 317,643}{0,000}$	$\frac{12\ 587,524}{0,000}$
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	2 035,000	$\frac{259,049}{7,660}$	$\frac{527\ 165,120}{15\ 587,286}$
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t	0,610	$\frac{10\ 309,446}{0,000}$	$\frac{6\ 288,762}{0,000}$
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2	2 035,000	$\frac{188,496}{6,383}$	$\frac{383\ 589,092}{12\ 989,405}$
46	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	4,070	$\frac{1\ 853,940}{0,000}$	$\frac{7\ 545,536}{0,000}$
		Total Capitolul II. Amenajarea si				1 236 012,24

1	2	3	4	5	6	7
		constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				9 54 083,159
		2.3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m2	370,000	70,258 4,047	25 995,642 1 497,324
		Total Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m Inclusiv salariu				25 995,642 1 497,324
		2.4. Capitolul IV. Amenajarea accesului lateral				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea si incarcarea pamintului)	100 m3	0,178	831,730 0,000	148,048 0,000
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	28,500	22,416 0,000	638,855 0,000
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,178	195,966 45,899	34,882 8,170
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,480	1 069,685 1 069,685	513,449 513,449
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	0,120	505,908 0,000	60,709 0,000
53	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-15cm	m3	7,200	626,598 19,149	4 511,503 137,873
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra	m3	7,200	897,428 76,596	6 461,484 551,491

1	2	3	4	5	6	7
		sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)				
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t	0,030	10 347,700 0,000	310,431 0,000
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2	48,000	259,043 7,660	12 434,049 367,661
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t	0,015	10 012,800 0,000	150,192 0,000
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2	48,000	188,483 6,383	9 047,192 306,384
59	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,100	1 853,940 0,000	185,394 0,000
		Total Capitolul IV. Amenajarea accesului lateral Inclusiv salariu				34 496,188 1 885,028
		2.5. Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere)				
60	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13.0kg/buc)	buc	1,000	796,350 139,150	796,350 139,150
61	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, dimendiunile 700mm	buc	1,000	1 075,770 56,170	1 075,770 56,170
62	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate	m2	27,750	139,170 60,003	3 861,972 1 665,070

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)				
		Total Capitolul V. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaj, semne rutiere) Inklusiv salariu				5 734,092 1 860,390
		Total Reparatia strazii Valea Morilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=370m Inklusiv salariu				1 312 805,17 8 60 334,415

		Total	lei	3 665 780,63
		Fondul social	24,00 %	41 821,78
		Total	100,00 +	3 707 602,41
		Cheltuieli de regie	5,00 %	185 380,12
		Total	100,00 +	3 892 982,53
		Beneficiu de deviz	5,00 %	194 649,13
		Total	100,00 +	4 087 631,66
		TVA	20,00 %	817 526,33
		Total deviz: Inklusiv salariu		4 905 157,99 <hr/> 174 257,42

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Mereseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s. Mereseni

Valoarea de deviz 4 905 157,99 lei

Intocmit in prețuri curente 24.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,300	127,66	676,598
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,440	127,66	56,170
3.	7129020012800	Pavator	h-om	591,220	127,66	75 475,145
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	618,530	127,66	78 961,540
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,548	127,66	835,918
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,645	127,66	12 465,362
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	45,329	127,66	5 786,700
Total manopera						174 257,42

Materiale:

1.	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	539,812	1 853,94	1 000 779,059
2.	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	792,843	1 700,00	1 347 833,100
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	114,300	470,00	53 721,000
4.	1411122201672-84 01	Piatra sparta sort 8-31.5 mm, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	122,220	470,00	57 443,400
5.	14111222016721-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1 116,848	470,00	524 918,560
6.	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,006	470,00	2,820
7.	14111226-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	185,989	470,00	87 414,830
8.	1421102200467-27 8	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	118,584	470,00	55 734,480
9.	23203226000401	Bitum	t	5,212	10 000,00	52 120,000
10.	2430126108720	Email alb	kg	53,108	79,17	4 204,561
11.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,462	40,74	1 037,322
12.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,293	32,50	269,522
13.	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara 700mm	buc	2,000	1 004,00	2 008,000
14.	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,200	1 572,00	314,400
15.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,056	915,83	51,286
16.	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	2,000	500,00	1 000,000
17.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,000	1,50	6,000
18.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,000

19.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,45	1,800
20.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,080	65,00	5,200
21.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,040	65,00	2,600
22.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,45	3,600
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	156,164	50,28	7 851,926
Total materiale de construcții						3 196 735,45

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marșaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,492	71,03	248,037
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,518	47,88	72,682
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	68,404	725,24	49 609,316
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	74,661	424,54	31 696,582
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	330,224	424,54	140 193,299
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,670	325,69	3 475,112
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,654	424,54	1 126,729
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	18,202	424,54	7 727,477
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixțuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	74,224	630,57	46 803,428
10.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,222	370,12	2 673,007
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,564	369,61	208,460
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,145	19,20	271,584
13.	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	4,704	71,03	334,126
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,926	730,12	5 056,811
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	16,077	329,11	5 291,101
Total utilaje de construcții						294 787,76

Total	lei	3 665 780,63
Fondul social	24,00 %	41 821,78
Total	100,00 +	3 707 602,41
Cheltuieli de regie	5,00 %	185 380,12
Total	100,00 +	3 892 982,53
Beneficiu de deviz	5,00 %	194 649,13
Total	100,00 +	4 087 631,66
TVA	20,00 %	817 526,33

Total deviz:

4 905 157,99

Intocmit

SA "Drumuri Ialoveni"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria com. Mereseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazii Livezilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=600m				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			89,934 31,915
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	127,66	31,915
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	725,24	58,019
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			832,769 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	370,12	832,769
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			22,411 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	730,12	22,411
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,250 46,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	46,100
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	470,00	1,306
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	147,844
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea si incarcarea pamintului)	100 m3			833,055 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	370,12	833,055
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			22,416 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	730,12	22,416
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,971 45,957
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	45,957
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	470,00	2,169
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	147,845
8	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi,	m			63,121

1	2	3	4	5	6	7
		la racordarea lucrarilor)				37,021
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	127,66	37,021
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	915,83	3,205
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	50,28	2,011
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	71,03	20,883
9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			191,463
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	725,24	191,463
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			506,052
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	424,54	506,052
		1.2. Capitolul II. Amenajarea casetei de largire a partii carosabile, b=1.0m				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea casetei)	100 m3			832,770
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	370,12	832,770
12	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			1 069,791
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	127,66	1 069,791
13	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (doar compactarea)	100 m3			1 307,017
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	127,66	1 125,961
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	19,20	181,056
14	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-15cm	m3			626,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	127,66	19,149
	1421102200467-27 8	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	470,00	573,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	50,28	3,520
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	725,24	15,665
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	424,54	11,590
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	329,11	3,192
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (piatra sparta LA30 fr. 31.5-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3			762,367
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	127,66	38,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	470,00	596,900
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	50,28	2,514
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	725,24	30,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	424,54	92,550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	329,11	1,646
		1.3. Capitolul III. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3			897,406
						76,596

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,596
	14111226-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	470,00	95,410
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	470,00	572,930
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,542
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	725,24	30,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	424,54	109,531
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	329,11	4,937
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t			10 312,344 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 297,980
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	47,88	14,364
18	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			259,049 7,660
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,660
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 700,00	239,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	630,57	4,982
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t			10 317,394 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 303,030
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	47,88	14,364
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2			188,496 6,383
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,383
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 853,94	174,270
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	424,54	2,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	424,54	2,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	630,57	3,342
21	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 853,940 0,000
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 853,94	1 853,940
		1.4. Capitolul IV. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m2			70,257 4,047
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	127,66	4,047
	1411122201672-84 01	Piatra sparta sort 8-31.5 mm, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	470,00	59,220
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	50,28	0,352
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	725,24	2,546
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	329,11	0,319
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	325,69	3,583
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	424,54	0,191
		1.5. Capitolul V. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acceselor laterale, 5 unit				
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			191,584
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	725,24	191,584
24	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			505,910
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	424,54	505,910
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3			897,406
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,596
	14111226-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	470,00	95,410
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	470,00	572,930
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,542
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	725,24	30,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	424,54	109,531
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	329,11	4,937
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t			10 292,076
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 277,778
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	47,88	14,299
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			259,049
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,660
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 700,00	239,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	630,57	4,982
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t			10 292,403
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 277,778
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	47,88	14,625
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2			188,496
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,383
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 853,94	174,270
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	424,54	2,250
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	424,54	2,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	630,57	3,342
30	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 853,940
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 853,94	1 853,940
		1.6. Capitolul VI. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		(marcaj, semne rutiere)				
31	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.35) (13.0kg/buc)	buc			796,350 ----- 139,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	127,66	42,128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	127,66	97,022
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 572,00	157,200
	2811106301794-135	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,000
32	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, dimendiunile 700mm	buc			1 075,770 ----- 56,170
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	127,66	28,085
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	127,66	28,085
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara 700mm	buc	1,0000	1 004,00	1 004,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,300
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,600
33	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			139,168 ----- 60,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	127,66	48,511
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	127,66	11,489
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	79,17	57,794
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,74	14,259
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,705
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	71,03	3,409
		2. Reparatia strazii Valea Morilor din s. Mereseni, r-nul Hincesti, L=370m				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
		2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			89,934 ----- 31,915
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	127,66	31,915
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	725,24	58,019
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)	100 m3			831,937 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	370,12	831,937
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			22,405 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	730,12	22,405
37	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			196,297 ----- 46,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	46,005
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	470,00	2,117
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	148,176
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				

1	2	3	4	5	6	7
38	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m			63,121 37,021
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	127,66	37,021
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	915,83	3,205
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	50,28	2,011
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	71,03	20,883
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			191,470 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	725,24	191,470
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			506,082 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	424,54	506,082
		2.2. Capitolul II. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
41	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5, conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3			897,406 76,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,596
	14111226-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	470,00	95,410
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	470,00	572,930
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,542
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	725,24	30,460
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	424,54	109,531
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	329,11	4,937
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t			10 317,643 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 303,279
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	47,88	14,364
43	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul patrat din norma se exclude	m2			259,049 7,660
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,660
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 700,00	239,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	424,54	3,354
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	630,57	4,982
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t			10 309,446 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 295,082
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	47,88	14,364
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelulu patrat din norma se exclud	m2			188,496 6,383
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,383
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 853,94	174,270
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,0053	424,54	2,250

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	424,54	2,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	630,57	3,342
46	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t			1 853,940 0,000
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 853,94	1 853,940
		2.3. Capitolul III. Lucrari de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta, b=1.0m				
47	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (piatra sparta sort 8-31.5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m2			70,258 4,047
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	127,66	4,047
	1411122201672-84 01	Piatra sparta sort 8-31.5 mm, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,1260	470,00	59,220
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	50,28	0,352
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	725,24	2,546
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	329,11	0,319
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	325,69	3,583
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	424,54	0,192
		2.4. Capitolul IV. Amenajarea accesului lateral				
48	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea si incarcarea pamintului)	100 m3			831,730 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	370,12	831,730
49	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			22,416 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	730,12	22,416
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,966 45,899
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	127,66	45,899
	1411122201752-31.5	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	470,00	2,640
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	369,61	147,427
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			1 069,685 1 069,685
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	127,66	1 069,685
52	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			505,908 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	424,54	505,908
53	DI110	Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine cu D<45 SM-EN 13242+A1 H-15cm	m3			626,598 19,149
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	127,66	19,149
	1421102200467-27 8	Agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45	m3	1,2200	470,00	573,400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	50,28	3,520
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	725,24	15,713
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	424,54	11,616
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	329,11	3,200
54	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (piatra sparta LA30, fr. 8-31.5,	m3			897,428 76,596

1	2	3	4	5	6	7
		conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	127,66	76,596
	14111226-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	0,2030	470,00	95,436
	14111222016721-463	Piatra sparta LA30 fr. 8-31.5 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,2190	470,00	572,943
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	50,28	7,542
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	725,24	30,420
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	424,54	109,555
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	329,11	4,937
55	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2	t			10 347,700 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 333,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	47,88	14,367
56	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul patrat din normă se exclude	m2			259,043 7,660
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	127,66	7,660
	111100010001310	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 leg bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 700,00	239,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	424,54	3,352
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	424,54	3,352
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	630,57	4,979
57	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.3l/m2	t			10 012,800 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 000,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	47,88	12,800
58	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat și oțelul patrat din normă se exclude	m2			188,483 6,383
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	127,66	6,383
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	1 853,94	174,270
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	424,54	2,247
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	424,54	2,247
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	630,57	3,337
59	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la normă DB16H) conform proiectului	t			1 853,940 0,000
	11110001000-773	Beton asfaltic cu criblura, BA16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 853,94	1 853,940
		2.5. Capitolul V. Amplasarea și organizarea siguranței rutiere (marcaj, semne rutiere)				
60	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutieră din metal, confecționați industrial (SCM2.35) (13.0kg/buc)	buc			796,350 139,150
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	127,66	42,128
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	127,66	97,022
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 572,00	157,200
	2811106301794-135	Stîlp metalic confecționat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,000
61	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere noi pe stîlpi noi de formă triunghiulară, dimensiunile 700mm	buc			1 075,770 56,170
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	127,66	28,085

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	127,66	28,085
	2615107326105-7001	Indicator de forma triunghiulara 700mm	buc	1,0000	1 004,00	1 004,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,45	0,900
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,300
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,600
62	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			139,170 ----- 60,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	127,66	48,511
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	127,66	11,492
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	79,17	57,796
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	40,74	14,258
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	32,50	3,704
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	71,03	3,409

APROBAT:

Intocmit
SA "Drumuri Ialoveni"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria com. Mereseni
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.