

**Lucrari de reparatie la cabinetul
radiografic (renghecabinet) la
IMSP Spitalul raional Leova.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 240 404,781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc	5,000	93,600 93,600	468,000 468,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	186,000	17,700 16,200	3 292,200 3 013,200
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,000	15,300 13,200	765,000 660,000
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	36,000	36,125 32,400	1 300,500 1 166,400
		<i>Total</i>	lei			5 825,700
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 825,700 5 307,600
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	186,000	5,258 1,800	977,895 334,800
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	186,000	97,222 38,400	18 083,292 7 142,400

1	2	3	4	5	6	7
		preparare mecanica a mortarului.				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,000	27,686 12,000	5 149,596 2 232,000
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,000	41,188 33,000	11 203,063 8 976,000
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,000	5,258 1,800	1 430,040 489,600
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,000	61,680 33,000	16 776,960 8 976,000
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	86,000	358,550 114,600	30 835,258 9 855,600
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	86,000	178,102 28,080	15 316,751 2 414,880
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	86,000	334,586 83,400	28 774,430 7 172,400
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,000	2 282,009 51,000	13 692,054 306,000
		<i>Total</i>	lei			142 239,339
		Total Lucrari interioare Inklusiv salariu				142 239,339 47 899,680
		<i>Total</i>	lei			148 065,039
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				148 065,039 53 207,280
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de	m	110,000	2,100	231,000

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp			2,100	231,000
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	227,600 126,600	227,600 126,600
17	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,000	156,225 43,200	937,350 259,200
18	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	1,000	201,825 88,800	201,825 88,800
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	16,000	6,000 6,000	96,000 96,000
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVG 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	55,000	26,040 5,400	1 432,217 297,000
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	58,000	25,969 4,200	1 506,202 243,600
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	113,858 18,600	1 366,290 223,200
23	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	4,000	92,750 16,200	371,000 64,800

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	7,000	728,400 65,400	5 098,800 457,800
25	RpEJ05C	Incercari, verificari electrice la scurt circuit	buc	1,000	400,000 360,000	400,000 360,000
		<i>Total</i>	lei			11 868,284
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				11 868,284 2 448,000

		Total	lei	159 933,323
		Asigurarea medicala si sociala	24 %	13 357,267
		Transportarea materialelor	7 %	6 707,000
		Total		179 997,590
		Cheltuieli de regie	6 %	10 799,855
		Total		190 797,445
		Beneficiul de deviz	5 %	9 539,872
		Total		200 337,318
		TVA	20 %	40 067,464
		Total deviz: Inclusiv salariu		240 404,781 55 655,280

Intocmit

#Vic Dar Com# S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul raional Leova.

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 240 404,781 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,5200	60,00	3 571,200
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,4000	60,00	7 344,000
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,0400	60,00	7 142,400
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,7880	60,00	9 587,280
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,2200	60,00	913,200
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,9000	60,00	774,000
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,8000	60,00	2 448,000
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,3400	60,00	9 800,400
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,3200	60,00	4 219,200
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,2600	60,00	9 855,600
Total manopera						55 655,280

Materialie:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	7,0000	90,00	630,000
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,0400	70,00	282,800
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,7150	5,00	68,575
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320	292,00	38,544
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 737,2000	1,80	3 126,960
6.	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000	1,60	38,400
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,6095	1,15	164,001
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,0000	1,50	21,000
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,9000	45,00	40,500
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,9555	25,00	123,888
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,7000	19,05	1 308,735
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	85,00	0,510
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,8000	55,00	5 984,000
14.	24302261000001	Fuga	kg	50,3788	25,00	1 259,470
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,3491	34,16	524,324
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,4225	6,50	152,246
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,9000	20,20	563,580
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,4707	2,20	144,036
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	203,1105	2,75	558,554
20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,6000	11,50	2 352,900
21.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 647,3896	4,63	12 257,414

22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,5800	6,50	107,770
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,0400	2,80	3 718,512
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	286,9328	7,70	2 209,383
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	89,4658	179,00	16 014,378
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,7515	70,00	6 352,605
27.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	217,1500	3,70	803,455
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,0000	12,00	1 632,000
29.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3000	50,00	15,000
30.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,4292	49,00	3 892,029
31.	2710703520285	Profil de suport	m	190,1460	45,00	8 556,570
32.	2722103107001-225870	Conductor de aluminiu sau cupru VVg3*2,5	m	126,3295	18,00	2 273,931
33.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	75,00	918,000
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000	5,50	88,000
35.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,0600	2 200,00	13 332,000
36.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 399,3017	0,50	699,651
37.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,0000	5,00	120,000
38.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	14,0000	10,00	140,000
39.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,1400	650,00	4 641,000
40.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0100	100,00	101,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,6438	20,00	212,876
42.	4100126202818	Apa	m3	3,5445	20,00	70,889
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,9000	12,00	274,800
		Total materiale de constructii				95 814,286

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	58,5900	50,00	2 929,500
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,9400	50,00	147,000
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8600	50,00	93,000
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1616	45,00	142,272
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,2240	40,00	288,960
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,4180	50,00	270,900
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	57,6600	50,00	2 883,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,3000	150,00	1 395,000
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6020	150,00	90,300
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0850	45,00	183,825
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,5000	80,00	40,000
		Total utilaje de constructii				8 463,757

Total	lei	159 933,3 23
Asigurarea medicala si sociala	24 %	13 357,26 7
Transportarea materialelor	7 %	6 707,000
Total		179 997,5 90
Cheltuieli de regie	6 %	10 799,85 5
Total		190 797,4 45

Beneficiul de deviz	5 %	9 539,872
Total		200 337,3 18
TVA	20 %	40 067,46 4
Total deviz:		240 404,7 81

Intocmit #Vic Dar Com# S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la cabinetul
radiografic (renghencabinet) la IMSP Spitalul
raional Leova.**

Investitor IMSP Spitalu Raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel	buc			93,600 93,600
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	60,00	93,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			468,000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17,700 16,200
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	60,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 292,200
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			15,300 13,200
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	60,00	6,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			765,000
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			36,125 32,400
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	60,00	16,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	60,00	16,20
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	45,00	1,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	50,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 300,500
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,258 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			977,895
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			97,222 38,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	60,00	38,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952270000000	Aregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	50,00	15,50
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	50,00	15,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 083,292
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,686 12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,50	12,65
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,20	3,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 149,596
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			41,188 33,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,70	8,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	45,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 203,063
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,258 1,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,05	2,86
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	12,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 430,040
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			61,680 33,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	55,00	22,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,50	0,39
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 776,960
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			358,550 114,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	60,00	114,60
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	70,00	73,87

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	49,00	45,26
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	45,00	99,50
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,75	6,49
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,20	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,50	1,77
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	34,16	3,00
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,15	1,91
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,50	8,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	45,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	45,00	2,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 835,258
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			178,102 ----- 28,080
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	60,00	28,08
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	4,63	142,53
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,16	3,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	40,00	3,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 316,751
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			334,586 ----- 83,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	60,00	83,40
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	179,00	186,21
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,70	9,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	25,00	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,80	36,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	45,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	150,00	1,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 774,430
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			2 282,009 ----- 51,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	60,00	51,00
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	2 200,00	2 222,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	50,00	2,50
	1714227322940	Cinpa fuior	kg	0,0220	292,00	6,42
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	85,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 692,054
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,100 ----- 2,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	60,00	2,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,000
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,010	buc			227,600 ----- 126,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1100	60,00	126,60
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	100,00	101,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			227,600
17	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			156,225 ----- 43,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	60,00	43,20

1	2	3	4	5	6	7
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	10,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			937,350
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc			201,825
						88,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	60,00	88,80
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	90,00	90,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	10,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,825
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			6,000
						6,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	60,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,000
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVG 3*2,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			26,040
						5,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	60,00	5,40
	2722103107001-225870	Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*2,5	m	1,0300	18,00	19,84
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	25,00	0,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 432,217
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			25,969
						4,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	60,00	4,20
	2722103107001-225870	Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*2,5	m	1,0300	18,00	20,39
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	25,00	1,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 506,202
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			113,858
						18,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	75,00	76,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,50	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,60	3,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	5,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 366,290
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			92,750
						16,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	70,00	70,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,50	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,50	0,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371,000
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			728,400 ----- 65,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	60,00	65,40
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	650,00	663,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 098,800
25	RpEJ05C	Incercari, verificari electrice la scurt circuit	buc			400,000 ----- 360,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000	60,00	360,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,5000	80,00	40,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			400,000

APROBAT:

Intocmit
#Vic Dar Com# S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.