

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали с 3 стыками (фитинги) полистиленовые, стыкуемые прессованием с навинчиванием с армированной полистиленовой трубой, с наружным диаметром 25 мм) - американки дм.25,мм				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om		57,66	25,95
	2875274110001	Piesa de legatura americanки	buc		55,00	55,00
257	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminu eloxat, inclusiv diblurile ( Беталическая экран для защиты радиаторов отопления , готовая окрашенная - 8шт2м*0,6м )	m2			282,496
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om		57,66	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	14,42
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	190,00	190,00
258	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Установка готовая вентиляционная решетка 160*60мм вмонтированная в кладку )	buc			205,710
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	27,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	1,73
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	176,00	176,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,76	0,88
		<b>9. Раздел ;2. Lucrari de montare - спортзал 2.1.Демонтажные работы</b>				
259	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	12,69
260	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж электрошитов. )	buc			9,802
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	9,80
261	RpEF13A	2.2. Монтажные работы : Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников - плафонов ) в подсобку	buc			280,721
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	108,40
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	160,00	160,00
	2051142950700	Dibluri	buc		2,00	8,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc		1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,00	0,32
262	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm2 (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2) 3*1,5мм2 Materiale marunte (banda izol..etc) din valoarea materialelor explicitate=1.1000	m			11,741
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	4,04
	68368357472	Conductor de aluminu sau cupru-3*1.5mm2	m		6,80	7,70
263	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой одинарный )	buc			60,308
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	17,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	38,00	38,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		2,00	0,01
264	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpara cu IED- simbol 0146A (Монтаж выключателей двойных .)	buc			72,380