

**Lucrari de reparatie capitala a  
gardului la IP LT "M.Eminescu"  
comuna Sipoteni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 402.433,31 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialelor	kg	782,460	4,32 2,72	3.380,23 2.128,29
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (200x0,6x0,5)	100 m3	0,600	2.634,00 0,00	1.580,40 0,00
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,000	35,36 35,36	212,16 212,16
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000	21,08 21,08	210,80 210,80
5	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de 10 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	493,600	23,24 2,38	11.468,80 1.174,77
6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=4mm pentru homut	kg	90,000	22,85 2,92	2.056,41 263,16
7	DE16B	Montarea, a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv/ coama la gard OL-26, 2,0x0,38m	buc	100,000	442,38 12,92	44.238,00 1.292,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,800	137,39 71,40	13.848,91 7.197,12
9	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	30,000	2.325,26 380,80	69.757,72 11.424,00
10	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilp metalic 50x50x5mm, h=1,7m = 103 buc; si sectii de gard, tipul conform proiectului L=2.0m si H=1.1m, 100 buc)	kg	3.638,460	39,07 13,60	142.159,73 49.483,06
11	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	86,000	54,60 0,00	4.695,60 0,00

	Total	Lei	293.608,76
	Asigurarea sociala	24 %	17.612,49
	Cheltuieli de transport	4 %	7.987,86
	Total		319.209,11
	Cheltuieli de regie	3 %	9.576,27
	Total		328.785,38
	Beneficiu de deviz	2 %	6.575,72
	Total		335.361,10
	TVA	20 %	67.072,21
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>402.433,31</b> <b>73.385,36</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a  
gardului la IP LT "M.Eminescu"  
comuna Sipoteni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 402.433,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	154,5000	68,00	10.506,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,1460	68,00	1.437,928
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	34,6492	68,00	2.356,146
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	95,7600	68,00	6.511,680
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	545,7690	68,00	37.112,292
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,2200	68,00	422,960
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	205,5030	68,00	13.974,204
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6492	68,00	1.064,146
					<b>Total manopera</b>	<b>73.385,36</b>

### Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0504	5.800,00	292,320
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3528	5.800,00	2.046,240
3.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,0720	390,00	3.538,080
4.	2320187315789	Decofrol	kg	12,0960	22,00	266,112
5.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	18,1923	135,00	2.455,961
6.	2663102100000	Beton	m3	31,6725	1.500,00	47.508,750
7.	2664102202002	Mortar 100	m3	2,8000	1.600,00	4.480,000
8.	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	100,0000	366,66	36.666,000
9.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	4,9360	45,00	222,120
10.	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D: 4 mm	kg	92,2500	19,00	1.752,750
11.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 10mm	kg	505,9400	19,00	9.612,860
12.	27107035182001	Teava otel patrat 50x50x5mm (H= 1.7 / 103 buc)	kg	1.148,6618	24,00	27.567,883
13.	27107035182002	Teava otel patrat 50x25x2 (2,0m la o sectie)	kg	435,8875	24,00	10.461,300
14.	27107035182003	Teava patrata otel 25x25x2mm ( 4,3m.l. Ia o sectie )	kg	584,7005	24,00	14.032,812
15.	27107035182004	Bara otel patrat 12x12mm (13buc la sectie)	kg	1.468,8463	24,00	35.252,311
16.	27107035182005	Capac metalic cu bila pe stilp	buc	102,9684	26,00	2.677,178
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,0400	45,00	226,800
18.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,9000	45,00	40,500
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,0640	35,00	282,240
20.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,6385	60,00	218,310
21.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,6385	3,00	10,915
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,7980	12,50	84,975
					<b>Total materiale de construcții</b>	<b>199.696,41</b>

### Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	30,0000	300,00	9.000,000
2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,7276	100,00	172,760
3.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-	h-ut	2,6340	600,00	1.580,400

		0,39 mc buldoex				
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	43,5000	40,00	1.740,000
5.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,3821	100,00	138,210
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	15,6492	80,00	1.251,936
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,4936	300,00	1.948,080
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,8260	600,00	4.695,600
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>20.526,99</b>

Total	Lei	293.608,76
Asigurarea sociala	24 %	17.612,49
Cheltuieli de transport	4 %	7.987,86
Total		319.209,11
Cheltuieli de regie	3 %	9.576,27
Total		328.785,38
Beneficiu de deviz	2 %	6.575,72
Total		335.361,10
TVA	20 %	67.072,21

**Total deviz: 402.433,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie capitala a gardului Investitor  
la IP LT "M.Eminescu" comuna Sipoteni**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialelor	kg			4,32
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	68,00	1,36
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	68,00	1,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	80,00	1,60
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (200x0,6x0,5)	100 m3			2.634,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2.634,00
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			35,36

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				35,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	68,00	35,36
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,08 21,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	68,00	21,08
5	RpCD02A	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam barelor de 10 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			23,24 2,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0350	68,00	2,38
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 10mm	kg	1,0250	19,00	19,47
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	100,00	0,28
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	100,00	0,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	300,00	0,30
6	RpCD01A	Armatari din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=4mm pentru homut	kg			22,85 2,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	68,00	2,92
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D: 4 mm	kg	1,0250	19,00	19,48
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
7	DE16B	Montarea, a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100mc/buc inclusiv/ coama la gard OL-26, 2,0x0,38m	buc			442,38 12,92
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	68,00	12,92
	2664102202002	Mortar 100	m3	0,0280	1.600,00	44,80
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	1,0000	366,66	366,66
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	300,00	18,00
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			137,39 71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	68,00	6,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	68,00	64,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	45,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	390,00	35,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5.800,00	20,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5.800,00	2,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
9	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice.	m3			2.325,26 380,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	68,00	350,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	68,00	30,60
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1.500,00	1.583,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2200	12,50	2,83
	2922140007000	Macara	h-ut	1,0000	300,00	300,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,4500	40,00	58,00
10	CO07B1	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilp metalic 50x50x5mm, h=1,7m = 103 buc; si sectii de gard, tipul conform proiectului L=2.0m si H=1.1m, 100 buc)	kg			39,07 13,60
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1500	68,00	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	68,00	3,40
	27107035182003	Teava patrata otel 25x25x2mm ( 4,3m.l. la o sectie )	kg	0,1607	24,00	3,86
	27107035182005	Capac metalic cu bila pe stilp	buc	0,0283	26,00	0,74

1	2	3	4	5	6	7
	27107035182004	Bara otel patrat 12x12mm (13buc la sectie)	kg	0,4037	24,00	9,69
	27107035182002	Teava otel patrat 50x25x2 (2,0m la o sectie)	kg	0,1198	24,00	2,88
	27107035182001	Teava otel patrat 50x50x5mm (H= 1.7 / 103 buc)	kg	0,3157	24,00	7,58
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	60,00	0,06
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	3,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	135,00	0,68
11	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t			54,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0910	600,00	54,60

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.