


SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Promovarea modului active de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului”**

2. Numărul și data contractului **Nr.187 din 04 septembrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria orașului Drochia**

4. Adresa beneficiarului **r-nul Drochia, or.Drochia, str.Independenții 15A**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **628 798.00LEI**

b) finală

(la data finalizării contractului) **628 798.00LEI**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată **45 zile**
- efectiv realizată **45 zile**
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: **Administrator**

Numele/Prenumele: **Badrajan Vladimir**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC "Primaterax-Nord" SRL**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 187 privind achiziția prin

“04” septembrie 2020

orașul Drochia

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1596451083970 din 14 august 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de \_\_\_\_ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*: „**Lucrări la Implementarea Proiectului “Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare “ Valea Curechiului “ or. Drochia. REPETAT”** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **628 798,0 lei MD ( șase sute douăzeci și opt mii șapte sute nouăzeci și opt lei zero bani) inclusiv TVA .**  
*(suma cu cifre și litere)*

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Garanția de bună execuție.
- e) Planul de management de mediu
- f) Planul de monitorizare de mediu

Antreprenorul general își asumă angajamentul de a respecta prevederile menționate.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 04 septembrie 2020.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

**SRL Primaterax-Nord**

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.  
Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

#### BENEFICIARUL

**Primăria orașului Drochia**

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD04TRPDBE312120B11030AB-  
628 798,0

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR GENERAL**



**BENEFICIAR**





Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul Drochia  
(denumirea )

Obiect **Lucrari la Implementarea  
Proiectului "Promovarea  
modului activ de viata si a  
interactiunii comunitare  
prin crearea oportunitatilor  
de agrement in zona de  
revitalizare" Valea  
Curechiului" or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **131 699 Lei**


**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe noiembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari generale de constructii.</b>                                                                                                                         |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2</b>                                                                                                        |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | DI107        | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                       | t    | 0,2600    | 8 330,385<br>0,000               | 2 165,90<br>0,00                                  |
| 2       | DB16D        | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н=4,0 см) | m2   | 420,0000  | 159,088<br>4,631                 | 66 816,82<br>1 944,94                             |
| 3       | CN54A pr     | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a                                               | m2   | 420,0000  | 23,644<br>4,889                  | 9 930,40<br>2 053,30                              |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5       | 6                                   | 7                                      |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|   |        | suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2)                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                     |                                        |
| 4 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip fibrilata, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 microni tufing type 1/4 100% PE cu densitatea minima 5000 DTEX, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001 | m2  | 40,0000 | <div>316,815</div> <div>4,312</div> | <div>12 672,62</div> <div>172,50</div> |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                                     | 91 585,74                              |
|   |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                     | <b>91 585,74<br/>4 170,74</b>          |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |         |                                     | 91 585,74                              |
|   |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                                     | <b>91 585,74<br/>4 170,74</b>          |

|  |  |                                          |        |         |
|--|--|------------------------------------------|--------|---------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 91 586  |
|  |  | Asigurari sociale si medicale            | 22,5 % | 938     |
|  |  | Total                                    |        | 92 524  |
|  |  | Cheltueli transportare                   | 5 %    | 4 291   |
|  |  | Total                                    |        | 96 815  |
|  |  | Cheltueli de regie                       | 9 %    | 8 713   |
|  |  | Total                                    |        | 105 528 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %    | 4 221   |
|  |  | Total                                    |        | 109 749 |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 21 950  |
|  |  | 131 699                                  |        |         |
|  |  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |        |         |
|  |  | 4 170                                    |        |         |



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primaria or. Drochia, r-ul Drochia

(denumirea)



(denumirea)

Administrator Badrajan V.

Primar Cereteu Nina

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea )

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul Drochia  
(denumirea )

Obiect **Lucrari la Implementarea  
Proiectului "Promovarea  
modului activ de viata si a  
interactiunii comunitare prin  
crearea oportunitatilor de  
agrement in zona de  
revitalizare" Valea Curechiului"  
or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **128 954 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari generale de constructii.</b>                                                                                                                                                                        |        |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2</b>                                                                                                                                                       |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03F1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint) | 100 m3 | 0,8400    | 787,500<br>0,000                 | 661,50<br>0,00                                    |
| 2       | TsI50A3      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km                                                                                                                                             | t      | 142,0000  | 15,200<br>0,000                  | 2 158,40<br>0,00                                  |
| 3       | TsA05B1      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii,                                  | m3     | 5,2800    | 56,920<br>56,920                 | 300,54<br>300,54                                  |



| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                        | 4   | 5        | 6                 | 7                             |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------|-------------------------------|
|   |        | subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.                                                                                        |     |          |                   |                               |
| 4 | DE11A  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, BP100.20.8        | m   | 86,0000  | 152,693<br>11,137 | 13 131,60<br>957,74           |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, H=10 см) | m3  | 42,0000  | 309,049<br>14,278 | 12 980,07<br>599,69           |
| 6 | DA11C  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=12 см)          | m3  | 50,4000  | 407,701<br>54,026 | 20 548,13<br>2 722,91         |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                             | Lei |          |                   | 49 780,24                     |
|   |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |          |                   | <b>49 780,24<br/>4 580,88</b> |
|   |        | <b>1.2. Gard de protectie</b>                                                                                                                                                            |     |          |                   |                               |
| 7 | CC01E  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6                                | kg  | 99,5700  | 14,026<br>2,574   | 1 396,58<br>256,34            |
| 8 | CC01F  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12                              | kg  | 320,4000 | 13,486<br>2,034   | 4 320,92<br>651,78            |



| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                    | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|--------------------------------|
| 9  | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3  | 18,5000  | 1 217,412<br>147,104 | 22 522,13<br>2 721,42          |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)                                                                                                                   | kg  | 482,0000 | 22,270<br>7,370      | 10 734,29<br>3 552,28          |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |          |                      | 38 973,92                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                      | <b>38 973,92<br/>7 181,82</b>  |
|    |       | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei |          |                      | 88 754,16                      |
|    |       | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                      | <b>88 754,16<br/>11 762,70</b> |

|  |                                                  |        |                |
|--|--------------------------------------------------|--------|----------------|
|  | Total                                            | Lei    | 88 754         |
|  | Asigurari sociale si medicale                    | 22,5 % | 2 647          |
|  | Total                                            |        | 91 401         |
|  | Cheltueli transportare                           | 5 %    | 3 396          |
|  | Total                                            |        | 94 797         |
|  | Cheltueli de regie                               | 9 %    | 8 532          |
|  | Total                                            |        | 103 329        |
|  | Beneficiu de deviz                               | 4 %    | 4 133          |
|  | Total                                            |        | 107 462        |
|  | TVA                                              | 20 %   | 21 492         |
|  |                                                  |        | <b>128 954</b> |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>11 763</b>  |



Viceprimar

*[Signature]*

V. Postovan

Responsabil Tehnic *[Signature]* J. Foaleg



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SC "Primaterax-Nord" SRL  
(denumirea)

Investitor  
Primaria or. Drochia, r-ul Drochia  
(denumirea)

Administrator Badrajan V.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



| Materie:                       |                 |                                                                                  |         |             |            |            |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|------------|
| Sl.                            | Simbol material | Descrierea materialului                                                          | Unitate | Preț unitar | Preț total | Preț total |
| 1                              | 1220000000      | Placaj                                                                           | h=20    | 63,8280     | 38,39      | 2,463,01   |
| 2                              | 1220000000      | Placaj beton                                                                     | h=20    | 3,3420      | 78,59      | 864,12     |
| 3                              | 1220000000      | Pavaj                                                                            | h=10    | 401,3800    | 16,59      | 1,919,97   |
| 4                              | 1220000000      | Sudor                                                                            | h=20    | 4,5200      | 38,39      | 166,30     |
| 5                              | 1220000000      | Locustor CM                                                                      | h=20    | 81,3800     | 34,93      | 1,192,99   |
| 6                              | 1220000000      | Manșier metalic                                                                  | h=20    | 13,8300     | 34,93      | 660,91     |
| 7                              | 1220000000      | Manșier deșeură CM                                                               | h=20    | 13,4200     | 34,93      | 470,72     |
| Total materii de construcție   |                 |                                                                                  |         |             |            | 11,701     |
| Materiale:                     |                 |                                                                                  |         |             |            |            |
| 1                              | 1411000000      | Carbun de forja (bulie)                                                          | kg      | 7,2300      | 2,90       | 20,97      |
| 2                              | 1411000000      | Cab beton C15 17 cm x 17 cm x 8 mm A III-B17                                     | kg      | 318,4180    | 11,05      | 3,528,93   |
| 3                              | 1411000000      | Pavaj beton pentru trotuar dimensiuni 40x40x60                                   | m3      | 64,4080     | 24,70      | 1,591,92   |
| 4                              | 1411000000      | Pavaj beton pentru trotuar dimensiuni 40x40x60                                   | m3      | 35,0620     | 190,80     | 6,691,16   |
| 5                              | 1411000000      | Dispozitivi                                                                      | kg      | 82,9930     | 9,10       | 7,56       |
| 6                              | 1411000000      | Beton clasa C15                                                                  | m3      | 4,1280      | 240,60     | 1,002,80   |
| 7                              | 1411000000      | Beton cl. B15                                                                    | m3      | 19,3460     | 850,00     | 16,447,02  |
| 8                              | 1411000000      | Beton beton pentru trotuar dimensiuni 60x60x60                                   | m       | 86,4960     | 95,00      | 8,214,85   |
| 9                              | 1411000000      | Cab beton C15 37 diam. mai puțin sau egal de 8 mm A III-B                        | kg      | 102,0500    | 11,06      | 1,127,75   |
| 10                             | 1411000000      | Serie de grădărie d = 2 mm                                                       | kg      | 4,5200      | 11,05      | 50,78      |
| 11                             | 1411000000      | Serie de cab beton, negru, D=1 mm                                                | kg      | 4,1697      | 11,05      | 46,40      |
| 12                             | 1411000000      | Conducte metalice înglobate în beton (cab beton) 100x100x4; 100x100x4; 100x100x4 | kg      | 452,0000    | 14,55      | 6,563,70   |
| 13                             | 1411000000      | Electrozi pentru sudură                                                          | kg      | 1,4100      | 15,00      | 21,15      |
| 14                             | 1411000000      | Purificator de aer                                                               | kg      | 1,4560      | 2,55       | 3,71       |
| 15                             | 1411000000      | Apă industrială în interior pt. beton                                            | m3      | 12,2640     | 6,30       | 6,13       |
| 16                             | 1411000000      | Acid pentru beton și beton                                                       | m3      | 2,1338      | 6,30       | 1,35       |
| Total materiale de construcție |                 |                                                                                  |         |             |            | 67,912     |