

Lot 3

Lucrari de reparatie a strazii Libertatii L=400 m S=2000 m² din com. Ciorescu. mun. Chisinau

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
	1.1. Amenajarea sistemului rutier			
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	7,420
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	20,3308
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	7,420
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	11,9462
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y=1,75 t/mc)	100 m3	7,420
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,6950
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 299,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	137,6940
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	93,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	191,5800
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,420
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6712
	1411122201752	Piatra sparta fr,16-32 mm	m3	0,0297
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,9680

1	2	3	4	5
7	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0464
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,3424
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0068
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA 30 fr. 4-16 mm, fr. 32-63 mm, conform SM EN 13242+A1) , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoare, gr. 20cm, S=1746 m2	m3	349,200
	7129020012800	Pavator	h-om	209,5200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	70,8876
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	425,6748
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,3800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,6664
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	90,0936
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2380
10	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta (LA 30 fr. 4-16 mm, fr. 32-63 mm, conform SM EN 13242+A1), pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoare, gr. 20 cm, S=374 m2	m3	74,800
	7129020012800	Pavator	h-om	123,4200
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 4-16 mm	m3	15,1844
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	91,1812
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,2200
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,4836

1	2	3	4	5
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1220
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,5650
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,2400
	2663102100957	Beton de ciment clasa C12/15	m3	0,6193
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1163
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (KIQO-1)	buc	15,000
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	15,0000
13	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	2,000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,6400
	2875274200000	Capac cu rama	buc	2,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,5400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1061
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0265
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65 l/m2	t	1,300
	23203226000401	Bitum	t	1,3390
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3900
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (gr. 5 cm, k-1,25 se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam. cald lt=30 mm")	m2	1 703,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	106,4375
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	200,1025
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,2824
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,2824
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice	h-ut	11,2824

1	2	3	4	5
		cu motor term. 92 cp		
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 5 cm. k-1,25 se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lamn. cald lt=30 mm")	m2	297,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,5500
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	34,8975
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,2322
	2. Consolidarea acostamentului			
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Y=1,75 t/mc)	100 m3	0,960
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1600
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	168,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8080
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,150
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,7770

PRIMAR

SCRIPNIC Ivan