

**Reconstructia edificiului
sectorului de politie nr.3 Gindesti
situat in rn Floresti ,or.Ghindesti
,str. Fabricii nr.7**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 113 587,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea				
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,000	330,14 24,75	7 923,42 594,00
2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	240,000	204,81 69,50	49 155,48 16 680,00
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	110,000	141,28 19,55	15 540,44 2 150,50
4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	3 818,42 204,25	11 455,25 612,75
5	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	1 410,00 171,75	2 820,00 343,50
		<i>Total</i>	Lei			86 894,59
		Total Amenajarea Inclusiv salariu				86 894,59 20 380,75

	Total	Lei	86 894,59
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	4 585,67
	Transportarea	2 %	1 310,62
	Total		92 790,88
	Cheltueli de regie	1 %	927,92
	Total		93 718,80

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	1 %			937,20
		Total				94 656,00
		Tva	20 %			18 931,19
						113 587,19
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				20 380,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)