

**Reconstructia imobilului cu extindere pe
vertical pe imobilul/terenul situat in mun.
Chisinau,sectorul Centru, str. Sprincenoaia
nr.1 (Etapa II)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Lucrari de montare**

Valoarea de deviz 1 515 346 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. IIIYƏ				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500 BZUM	buc	1,000	448,88 165,90	448,88 165,90
2	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A	buc	12,000	176,32 128,10	2 115,79 1 537,20
3	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A	buc	2,000	445,95 299,60	891,91 599,20
4	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV	buc	12,000	226,49 170,10	2 717,82 2 041,20
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	2,000	67,40 60,90	134,80 121,80
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OHC-1B 4P)	buc	2,000	79,36 78,40	158,72 156,80
		Total IIIYƏ Inclusiv salariu				6 467,92 4 622,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. ГРЩ1				
7	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ЦМП16.6.4	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	215,78 109,20	1 294,67 655,20
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	270,00 162,40	539,99 324,80
10	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250	buc	1,000	308,22 193,20	308,22 193,20
11	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	293,31 196,70	586,61 393,40
		Total ГРЩ1 Inclusiv salariu				3 890,20 1 810,90
		1.3. ГРЩ2				
12	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ЦМП16.6.4	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	183,53 109,20	367,07 218,40
14	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	6,000	300,36 162,40	1 802,13 974,40
		Total ГРЩ2 Inclusiv salariu				3 329,91 1 437,10
		1.4. АВР				
15	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Панель АВР (1Н=250А) IP54 в комплекте: АВР126-63)	buc	1,000	531,09 162,40	531,09 162,40

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	270,00 162,40	539,99 324,80
17	08-03-530-2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A	buc	2,000	1 577,34 330,40	3 154,67 660,80
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	183,53 109,20	367,07 218,40
19	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	270,00 162,40	539,99 324,80
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	6,000	215,78 109,20	1 294,67 655,20
		Total ABP Inclusiv salariu				6 427,48 2 346,40
		1.5. ИЦ1, ИЦ3				
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ИЦМП16.6.4	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	8,000	315,81 162,40	2 526,46 1 299,20
23	08-03-521-15	Intreuptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	293,31 196,70	586,61 393,40
		Total ИЦ1, ИЦ3 Inclusiv salariu				4 273,78 1 936,90
		1.6. ИЦ2				
24	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ИЦМП16.6.4	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
25	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	5,000	307,15	1 535,76

1	2	3	4	5	6	7
	2	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100			162,40	812,00
26	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,000	290,51 196,70	290,51 196,70
		Total III C2 Inclusiv salariu				2 986,98 1 253,00
		1.7. III C4				
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	208,66 109,20	1 669,28 873,60
29	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	201,27 146,30	201,27 146,30
		Total III C4 Inclusiv salariu				2 209,07 1 185,80
		1.8. III K1, III K4				
30	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,000	338,52 165,90	677,04 331,80
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,000	208,19 109,20	3 331,03 1 747,20
32	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	2,000	203,12 146,30	406,23 292,60
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OIIС-1В 4P)	buc	2,000	79,36 78,40	158,72 156,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total IIIK1, IIIK4 Inclusiv salariu				4 573,02 2 528,40
		1.9. IIIK2				
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	7,000	211,06 109,20	1 477,41 764,40
36	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	201,27 146,30	201,27 146,30
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OПC-1B 4P)	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total IIIK2 Inclusiv salariu				2 096,56 1 155,00
		1.10. IIIK3				
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	208,66 109,20	1 669,28 873,60
40	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	1,000	288,64 196,70	288,64 196,70
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OПC-1B 4P)	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total IIIK3 Inclusiv salariu				2 375,80 1 314,60
		1.11. IIIK5				

1	2	3	4	5	6	7
42	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	203,63 109,20	2 036,35 1 092,00
44	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A	buc	1,000	201,27 146,30	201,27 146,30
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (OПC-1B 4P)	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total ИКК5 Inclusiv salariu				2 655,50 1 482,60
		1.12. ИСБ1				
46	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 ИСРВ-72з УХЛ3	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,000	208,66 109,20	1 669,28 873,60
48	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	6,000	1 259,66 191,80	7 557,97 1 150,80
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	6,000	80,44 78,40	482,66 470,40
50	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,000	1 288,49 191,80	2 576,98 383,60
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	2,000	79,36 78,40	158,72 156,80
52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	184,32 109,20	184,32 109,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, curent pina la 25 A				
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total III CB1 Inclusiv salariu				13 870,00 3 467,10
		1.13. III CB2				
54	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 III PB-72 ₃ YXJ3	buc	1,000	1 160,71 244,30	1 160,71 244,30
55	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	198,43 109,20	2 778,05 1 528,80
56	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	5,000	1 271,24 191,80	6 356,22 959,00
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	5,000	80,66 78,40	403,30 392,00
58	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	2,000	1 288,49 191,80	2 576,98 383,60
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Releu termic	buc	4,000	80,98 78,40	323,94 313,60
60	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	184,32 109,20	184,32 109,20
61	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total III CB2 Inclusiv salariu				13 862,88 4 008,90
		1.14. III CB3				
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90

1	2	3	4	5	6	7
		600x600x350				
63	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	203,63 109,20	2 036,35 1 092,00
64	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	272,85 162,40	272,85 162,40
65	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total III CB3 Inclusiv salariu				2 727,08 1 498,70
		1.15. III CB4				
66	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	10,000	203,63 109,20	2 036,35 1 092,00
68	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000	272,85 162,40	272,85 162,40
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare / Declansator independent	buc	1,000	79,36 78,40	79,36 78,40
		Total III CB4 Inclusiv salariu				2 727,08 1 498,70
		1.16. III O1				
70	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
71	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,000	205,78 109,20	1 852,04 982,80
		Total III O1 Inclusiv salariu				2 190,56 1 148,70
		1.17. III O2				
72	08-03-573-	Dulap (pupitru) de comanda	buc	1,000	338,52	338,52

1	2	3	4	5	6	7
	4	suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350			165,90	165,90
73	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	14,000	198,43 109,20	2 778,05 1 528,80
		Total ЩО2 Inclusiv salariu				3 116,57 1 694,70
		1.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр				
74	08-01-067-7	Instalatie (dulap) completa de condesare pe constructii montate, masa pina la 100 kg	buc	2,000	296,83 182,00	593,66 364,00
		Total Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр Inclusiv salariu				593,66 364,00
		1.19. ЯВА				
75	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
76	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	183,53 109,20	367,07 218,40
		Total ЯВА Inclusiv salariu				705,59 384,30
		1.20. ЩУ-МзП1				
77	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	338,52 165,90	338,52 165,90
		Total ЩУ-МзП1 Inclusiv salariu				338,52 165,90
		1.21. Аппараты напряжением до 1000 В				
78	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Пост управления кнопочьй)	buc	16,000	80,58 78,40	1 289,26 1 254,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total Аппараты напряжением до 1000 В Inclusiv salariu				1 289,26 1 254,40
		1.22. Кабельные изделия				
79	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	46,740	1 222,93 868,01	57 159,73 40 570,60
80	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 2x1.5 mm2	m	50,000	6,79 0,00	339,50 0,00
81	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 3x1.5 mm2	m	877,000	9,25 0,00	8 112,25 0,00
82	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 4x1.5 mm2	m	14,000	14,08 0,00	197,12 0,00
83	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 5x1.5 mm2	m	715,000	16,58 0,00	11 854,70 0,00
84	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 2x2.5 mm2	m	28,000	9,25 0,00	259,00 0,00
85	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 3x2.5 mm2	m	2 215,000	14,33 0,00	31 740,95 0,00
86	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 4x2.5 mm2	m	26,000	20,67 0,00	537,42 0,00
87	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 5x2.5 mm2	m	515,000	25,25 0,00	13 003,75 0,00
88	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 2x4,0 mm2	m	12,000	20,67 0,00	248,04 0,00
89	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 3x4,0 mm2	m	222,000	22,46 0,00	4 986,12 0,00
90	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	3,130	2 115,26 1 281,02	6 620,77 4 009,60
91	Pret de piata	Cablu BBГнг-LS 5x16,0 mm2	m	313,000	145,83 0,00	45 644,79 0,00
92	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,430	1 221,10 867,97	6 630,60 4 713,10
93	Pret de piata	Cablu BBГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	423,000	23,75 0,00	10 046,25 0,00
94	Pret de piata	Cablu BBГнг-FRLS 5x1.5 mm2	m	10,000	16,56 0,00	165,60 0,00
95	Pret de piata	Cablu BBГнг-FRLS 4x4,0mm2	m	50,000	49,17 0,00	2 458,50 0,00
96	Pret de piata	Cablu BBГнг-FRLS 5x4,0mm2	m	60,000	49,17 0,00	2 950,20 0,00
97	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	1,360	2 115,65	2 877,28

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg			1 281,10	1 742,30
98	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 5x16,0 mm2	m	136,000	180,00 0,00	24 480,00 0,00
99	08-02-148- 3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	3,000	2 950,04 1 624,00	8 850,12 4 872,00
100	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x35 mm2	m	70,000	52,50 0,00	3 675,00 0,00
101	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x50 mm2	m	180,000	68,33 0,00	12 299,40 0,00
102	Pret de piata	Cablu АВВГнг-LS 5x70 mm2	m	50,000	98,33 0,00	4 916,50 0,00
103	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,070	1 221,22 868,07	2 527,92 1 796,90
104	Pret de piata	Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 5x1.5мм2	m	202,000	37,25 0,00	7 524,50 0,00
105	Pret de piata	Кабель с медными жилами КВВГнг-FRLS 7x1.5мм2	m	5,000	34,91 0,00	174,55 0,00
106	08-02-405- 4	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2	100 m	0,500	5 792,56 3 598,00	2 896,28 1 799,00
107	Pret de piata	Провод с медной жилой ПВ - 1нг LS 120мм2	m	50,000	236,67 0,00	11 833,50 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				285 010,34 59 503,50
		1.23. Оборудование светотехническое				
108	08-03-594- 6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	1,600	13 198,97 7 770,00	21 118,35 12 432,00
109	Pret furnizor	Corp de iluminat FLAME UNI LED 1600-1x53 (IP20, 53W), sau analog	buc	160,000	208,39 0,00	33 342,40 0,00
110	08-03-594- 6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,090	13 147,78 7 770,00	1 183,30 699,30
111	Pret furnizor	Corp de iluminat LINER/S DR	buc	9,000	87,50	787,50

1	2	3	4	5	6	7
		1x14 (IP-20, 1x14), sau analog			0,00	0,00
112	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,210	10 193,43 6 180,00	2 140,62 1 297,80
113	Pret furnizor	Corp de iluminat CDLED, LED IP65-1x19, sau analog	buc	1,000	182,87 0,00	182,87 0,00
114	Pret furnizor	Corp de iluminat BAT118, 1x18, IP-20 sau analog	buc	9,000	104,17 0,00	937,53 0,00
115	Pret furnizor	Corp de iluminat BAT128, 1x28, IP-20 sau analog	buc	11,000	120,83 0,00	1 329,13 0,00
116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,180	10 160,33 6 179,44	1 828,86 1 112,30
117	Pret furnizor	Corp de iluminat INOX LED 70 - 1x64, IP65, 64 w, sau analog	buc	18,000	2 075,00 0,00	37 350,00 0,00
118	08-03-594-6	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,020	13 097,00 7 770,00	261,94 155,40
119	Pret furnizor	Corp de iluminat STAR NBT LED 32, IP65, 33 w, sau analog	buc	2,000	219,45 0,00	438,90 0,00
120	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,070	10 402,00 6 870,00	728,14 480,90
121	Pret furnizor	Corp de iluminat EM212, IP-65, "IESIRE" cu baterie pentru 3h, sau analog	buc	7,000	81,67 0,00	571,69 0,00
122	Pret furnizor	Corp de iluminat PBO42, sau analog	buc	2,000	175,00 0,00	350,00 0,00
123	Pret furnizor	Bec LED-14 W, sau analog	buc	9,000	70,00 0,00	630,00 0,00
124	Pret furnizor	Bec LED-18 W, sau analog	buc	9,000	42,00 0,00	378,00 0,00
125	Pret furnizor	Bec LED-19 W, sau analog	buc	1,000	46,37 0,00	46,37 0,00
126	Pret furnizor	Bec LED-28 W, sau analog	buc	11,000	50,40 0,00	554,40 0,00
127	Pret furnizor	Bec LED-32 W, sau analog	buc	2,000	54,91 0,00	109,82 0,00

1	2	3	4	5	6	7
128	Pret furnizor	Bec LED-53 W, sau analog	buc	158,000	57,75 0,00	9 124,50 0,00
129	Pret furnizor	Bec LED-64 W, sau analog	buc	18,000	63,00 0,00	1 134,00 0,00
130	Pret furnizor	Bec cu incandescenta 40W, 36V, sau analog	buc	1,000	15,96 0,00	15,96 0,00
131	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,070	10 402,00 6 870,00	728,14 480,90
132	Pret furnizor	Corp de iluminat EM212, IP-65, "Robinet Antiincendiu" cu baterie pentru 3h, sau analog	buc	7,000	172,20 0,00	1 205,40 0,00
		Total Оборудование светотехническое Inclusiv salariu				116 477,82 16 658,60
		1.24. Электроустановочные изделия				
133	08-03-591-12	Blocuri cu trei intreruptori si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300	5 176,97 4 858,00	1 553,09 1 457,40
134	Pret furnizor	Блок из 4-х розеток для скрытой установки 220В, 16А	buc	30,000	125,12 0,00	3 753,60 0,00
135	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,220	2 969,00 2 666,36	653,18 586,60
136	Pret furnizor	Розетка штепсельная для скрытой установки IP20 16А	buc	22,000	28,88 0,00	635,36 0,00
137	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,390	3 831,79 3 024,36	1 494,40 1 179,50
138	Pret furnizor	Розетка штепсельная для открытой установки IP20 16А	buc	39,000	25,81 0,00	1 006,59 0,00
139	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,440	2 441,95 2 254,32	1 074,46 991,90
140	Pret furnizor	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А, 220В	buc	44,000	25,81 0,00	1 135,64 0,00
141	Pret furnizor	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	118,000	6,83 0,00	805,94 0,00
142	Pret furnizor	Коробка распаечная стальная для скрытой проводки, У702У3	buc	120,000	68,25 0,00	8 190,00 0,00
143	Pret furnizor	Коробка ответвительная стальная для открытой	buc	164,000	15,14 0,00	2 482,96 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		проводки IP44, У994У2				
144	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,000	122,12 100,10	122,12 100,10
145	Pret furnizor	Ящик с понижающим трансформатором для питания сетей местного освещения 220/12 В	buc	1,000	948,13 0,00	948,13 0,00
146	Pret furnizor	Комплект подвески для светильников	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
147	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	2,130	3 904,25 2 057,93	8 316,06 4 383,40
148	Pret furnizor	Cablofil de sirma 100x200x3000 mm F5 "combitech" sau analog	buc	53,000	80,50 0,00	4 266,50 0,00
149	Pret furnizor	Cablofil de sirma 100x400x3000 mm F5 "combitech", sau analog	buc	18,000	87,78 0,00	1 580,04 0,00
150	Pret furnizor	Consola cu prindere de pod, 1000 mm, PSM/PSL1000 mm DKC	buc	132,000	87,50 0,00	11 550,00 0,00
151	Pret furnizor	Consola cu prindere de perete, 500 mm (BM-500mm DKC)	buc	32,000	64,75 0,00	2 072,00 0,00
152	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	3,680	4 744,13 2 632,04	17 458,41 9 685,90
153	Pret furnizor	Canal de cablu pentru montarea corpurilor de iluminat, 2000mm (KL-1)	buc	184,000	51,67 0,00	9 507,28 0,00
154	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 30x3)	100 m	1,840	4 456,08 1 161,85	8 199,19 2 137,80
155	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (Otel rotund d=10mm)	100 m	0,387	3 420,96 1 329,46	1 323,91 514,50
156	Pret furnizor	Suspensie prin cablu (K837)	buc	184,000	0,80 0,00	147,20 0,00
157	Pret furnizor	Suspensie (consola Y116)	buc	12,000	23,10 0,00	277,20 0,00
158	Pret furnizor	Suspensie prin cablu (K981)	buc	6,000	1,20 0,00	7,20 0,00
159	Pret furnizor	Consola pentru lampa (Y25M)	buc	18,000	23,10 0,00	415,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Electroinstalații incluziv salariu				88 976,26 21 037,10
		1.25. Tuburi				
160	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru pînă la 25 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	34,870	3 967,09 1 666,01	138 332,58 58 093,70
161	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	0,600	5 625,53 2 408,00	3 375,32 1 444,80
162	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm / Труба гофрированная ПВХ с зондом	100 m	0,590	7 061,56 2 408,47	4 166,32 1 421,00
163	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm / Труба ПВХ гладкая	100 m	1,800	5 484,49 2 408,00	9 872,09 4 334,40
164	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 70 mm / Труба ПВХ гладкая	100 m	2,020	9 174,71 2 736,93	18 532,92 5 528,60
165	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru 90 mm / Труба ПВХ гладкая	100 m	0,100	11 953,90 2 737,00	1 195,39 273,70
		Total Tuburi Inclusiv salariu				175 474,62 71 096,20
		<i>Total</i>	Lei			748 646,46
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			49 164,86
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			797 811,32
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			22 079,47
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			819 890,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36,00 %			73 747,30
		<i>TOTAL</i>	100,00 +			893 638,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			26 809,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				920 447,23 204 853,60
		2. Utilaj				
		2.1. 1ШУЭ				
166	Pret furnizor	Panou de evidente BZUM	buc	1,000	9 366,00 0,00	9 366,00 0,00
167	Pret furnizor	Предохранитель 400/315А ПН2-400	buc	6,000	22,52 0,00	135,12 0,00
168	Pret furnizor	Предохранитель 400/250А ПН2-400	buc	6,000	39,38 0,00	236,28 0,00
169	Pret furnizor	Рубильник 380В,400А, ВР32-3 5	buc	2,000	546,87 0,00	1 093,74 0,00
170	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5	buc	6,000	223,57 0,00	1 341,42 0,00
171	Pret furnizor	Трансформатор тока ТТИ-А 250/5	buc	6,000	223,58 0,00	1 341,48 0,00
172	Pret furnizor	Счётчик электронный 5А,380В	buc	2,000	6 851,25 0,00	13 702,50 0,00
173	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4Р	buc	2,000	2 061,89 0,00	4 123,78 0,00
		Total 1ШУЭ Inclusiv salariu				31 340,32
		2.2. ГРЩ1				
174	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000	7 221,55 0,00	7 221,55 0,00
175	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С25 sau analog	buc	6,000	361,56 0,00	2 169,36 0,00
176	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 47-100/3Р/С100 sau analog	buc	2,000	313,35 0,00	626,70 0,00
177	Pret furnizor	Intrerupator automat ВА 88-32/3Р/С125 sau analog	buc	1,000	1 054,17 0,00	1 054,17 0,00
178	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina OT250E sau analog	buc	1,000	1 961,75 0,00	1 961,75 0,00
		Total ГРЩ1 Inclusiv salariu				13 033,53
		2.3. ГРЩ1				
179	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000	7 221,55 0,00	7 221,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
180	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C25 sau analog	buc	2,000	361,56 0,00	723,12 0,00
181	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog	buc	2,000	361,56 0,00	723,12 0,00
182	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C80 sau analog	buc	1,000	313,35 0,00	313,35 0,00
183	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog	buc	3,000	313,35 0,00	940,05 0,00
		Total ГЩІ				9 921,19
		Inclusiv salariu				
		2.4. ABP				
184	Pret furnizor	Панель ABP (I _H =250A) IP54 в комплекте: ABP126-63	buc	1,000	3 478,12 0,00	3 478,12 0,00
185	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C100 sau analog	buc	2,000	313,35 0,00	626,70 0,00
186	Pret furnizor	Demaror magnetic ПМЛ4500, In=63 A	buc	2,000	2 396,62 0,00	4 793,24 0,00
187	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C10 sau analog	buc	2,000	361,56 0,00	723,12 0,00
188	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/3P/C32 sau analog	buc	2,000	361,56 0,00	723,12 0,00
189	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/1P/C10 sau analog	buc	5,000	145,93 0,00	729,65 0,00
190	Pret furnizor	Intrerupator automat BA 47-100/1P/C4 sau analog	buc	1,000	145,93 0,00	145,93 0,00
		Total ABP				11 219,88
		Inclusiv salariu				
		2.5. ЩС1, ЩС3				
191	Pret furnizor	Panou ЩМШ16.6.4	buc	2,000	7 221,55 0,00	14 443,10 0,00
192	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog	buc	8,000	303,88 0,00	2 431,04 0,00
193	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Hager-3P/100 A sau analog	buc	2,000	1 943,37 0,00	3 886,74 0,00
		Total ЩС1, ЩС3				20 760,88
		Inclusiv salariu				
		2.6. ЩС2				

1	2	3	4	5	6	7
194	Pret furnizor	Panou ЩМП16.6.4	buc	1,000	7 221,55 0,00	7 221,55 0,00
195	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P/C50, sau analog	buc	5,000	303,88 0,00	1 519,40 0,00
196	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Hager-3P/125 A sau analog	buc	1,000	1 730,75 0,00	1 730,75 0,00
		Total ЩС2 Inclusiv salariu				10 471,70
		2.7. ЩС4				
197	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-243-36 УХЛ3	buc	1,000	603,92 0,00	603,92 0,00
198	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	8,000	1 035,11 0,00	8 280,88 0,00
199	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000	85,74 0,00	85,74 0,00
		Total ЩС4 Inclusiv salariu				8 970,54
		2.8. ЩК1, ЩК4				
200	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-243-36 УХЛ3	buc	2,000	603,93 0,00	1 207,86 0,00
201	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	16,000	1 035,11 0,00	16 561,76 0,00
202	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	2,000	85,74 0,00	171,48 0,00
203	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4P	buc	2,000	2 061,89 0,00	4 123,78 0,00
		Total ЩК1, ЩК4 Inclusiv salariu				22 064,88
		2.9. ЩК2				
204	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ-243-36 УХЛ3	buc	1,000	603,93 0,00	603,93 0,00
205	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	7,000	1 035,11 0,00	7 245,77 0,00
206	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000	85,74 0,00	85,74 0,00
207	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4P	buc	1,000	2 061,89 0,00	2 061,89 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total ЩК2 Inclusiv salariu				9 997,33
		2.10. ЩК3				
208	Pret furnizor	Бокс на 24 модуля IP31 ЩРВ- 243-36 УХЛ3	buc	1,000	603,93 0,00	603,93 0,00
209	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	8,000	1 035,11 0,00	8 280,88 0,00
210	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000	85,74 0,00	85,74 0,00
211	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4Р	buc	1,000	2 061,89 0,00	2 061,89 0,00
		Total ЩК3 Inclusiv salariu				11 032,44
		2.11. ЩК5				
212	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ- 363 УХЛ3	buc	1,000	637,42 0,00	637,42 0,00
213	Pret furnizor	Intrerupator diferential DS202M sau analog, dI=30mA, In=20A	buc	10,000	1 035,11 0,00	10 351,10 0,00
214	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina VN-32/3P, In=25A sau analog	buc	1,000	85,74 0,00	85,74 0,00
215	Pret furnizor	Dispozitiv de protectie la supratensiune ОПС-1В 4Р	buc	1,000	2 061,89 0,00	2 061,89 0,00
		Total ЩК5 Inclusiv salariu				13 136,15
		2.12. ЩСВ1				
216	Pret furnizor	Бокс на 72 модуля IP31 ЩРВ- 723 УХЛ3	buc	1,000	1 547,00 0,00	1 547,00 0,00
217	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog	buc	2,000	230,77 0,00	461,54 0,00
218	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog	buc	4,000	230,77 0,00	923,08 0,00
219	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=10 A, sau analog	buc	2,000	266,30 0,00	532,60 0,00
220	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910- 9А, 380V sau analog	buc	6,000	145,32 0,00	871,92 0,00
221	Pret furnizor	Releu termic РТИ1310, In=4/6А, sau analog	buc	2,000	137,24 0,00	274,48 0,00

1	2	3	4	5	6	7
222	Pret furnizor	Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5A, sau analog	buc	4,000	137,24 0,00	548,96 0,00
223	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9A, 380V sau analog	buc	2,000	145,32 0,00	290,64 0,00
224	Pret furnizor	Releu termic РТИ1303, In=0.25/0.4A, sau analog	buc	2,000	137,24 0,00	274,48 0,00
225	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	1,000	119,78 0,00	119,78 0,00
226	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000	190,82 0,00	190,82 0,00
		Total ЩСВ1 Inclusiv salariu				6 035,30
		2.13. ЩСВ2				
227	Pret furnizor	Бокс на 72 модуля IP31 ЩРВ-72з УХЛ3	buc	1,000	1 547,00 0,00	1 547,00 0,00
228	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=2 A, sau analog	buc	8,000	230,77 0,00	1 846,16 0,00
229	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	1,000	230,77 0,00	230,77 0,00
230	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=4 A, sau analog	buc	5,000	230,77 0,00	1 153,85 0,00
231	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9A, 380V sau analog	buc	5,000	145,32 0,00	726,60 0,00
232	Pret furnizor	Releu termic РТИ1307, In=1.6/2.5A, sau analog	buc	6,000	137,24 0,00	823,44 0,00
233	Pret furnizor	Demaror magnetic КМИ10910-9A, 380V sau analog	buc	2,000	145,32 0,00	290,64 0,00
234	Pret furnizor	Releu termic РТИ1305, In=0.63/1.0A, sau analog	buc	2,000	137,24 0,00	274,48 0,00
235	Pret furnizor	Releu termic РТИ1306, In=1.0/1.6A, sau analog	buc	2,000	137,24 0,00	274,48 0,00
236	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	1,000	119,78 0,00	119,78 0,00
237	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000	190,82 0,00	190,82 0,00
		Total ЩСВ2				7 478,02

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.14. ЩСВ3				
238	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ-36з УХЛ3	buc	1,000	637,42 0,00	637,42 0,00
239	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	5,000	119,78 0,00	598,90 0,00
240	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog	buc	5,000	47,26 0,00	236,30 0,00
241	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=80 A, sau analog	buc	1,000	47,26 0,00	47,26 0,00
242	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000	190,82 0,00	190,82 0,00
		Total ЩСВ3 Inclusiv salariu				1 710,70
		2.15. ЩСВ4				
243	Pret furnizor	Бокс на 36 модуля IP31 ЩРВ-36з УХЛ3	buc	1,000	637,42 0,00	637,42 0,00
244	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	5,000	119,78 0,00	598,90 0,00
245	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=16 A, sau analog	buc	1,000	119,78 0,00	119,78 0,00
246	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=25 A, sau analog	buc	4,000	47,26 0,00	189,04 0,00
247	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog	buc	1,000	305,08 0,00	305,08 0,00
248	Pret furnizor	Declansator independent 12-60V, ABB S2-A1 sau analog	buc	1,000	190,82 0,00	190,82 0,00
		Total ЩСВ4 Inclusiv salariu				2 041,04
		2.16. ЩО1				
249	Pret furnizor	Бокс на 12 модулей IP31 ЩРВ-12з УХЛ3	buc	1,000	488,60 0,00	488,60 0,00
250	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=16 A, sau analog	buc	1,000	119,78 0,00	119,78 0,00
251	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	7,000	230,77 0,00	1 615,39 0,00
252	Pret	Intrerupator automat	buc	1,000	230,77	230,77

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	SH201/1P/B10 A, sau analog			0,00	0,00
		Total ЩО1 Inclusiv salariu				2 454,54
		2.17. ЩО2				
253	Pret furnizor	Бокс на 24 модулей IP31 ЩРВ-12з УХЛ3	buc	1,000	488,60 0,00	488,60 0,00
254	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=25 A, sau analog	buc	1,000	808,45 0,00	808,45 0,00
255	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P In=4 A, sau analog	buc	2,000	230,77 0,00	461,54 0,00
256	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P/B6 A, sau analog	buc	8,000	230,77 0,00	1 846,16 0,00
257	Pret furnizor	Intrerupator automat SH201/1P/B10 A, sau analog	buc	3,000	230,77 0,00	692,31 0,00
		Total ЩО2 Inclusiv salariu				4 297,06
		2.18. Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр				
258	Pret furnizor	Instalatie de condensatoare P=50kVAr (УКРМ-0.4-50/10) sau analog	buc	2,000	4 709,25 0,00	9 418,50 0,00
		Total Комплектная конденсаторная установка мощностью 50 кВАр Inclusiv salariu				9 418,50
		2.19. ЯВА				
259	Pret furnizor	Бокс модульный пластиковый КМПН-2/6 IP30	buc	2,000	75,30 0,00	150,60 0,00
260	Pret furnizor	Intrerupator automat SH203/3P In=63 A, sau analog	buc	2,000	305,08 0,00	610,16 0,00
		Total ЯВА Inclusiv salariu				760,76
		2.20. ЩУ-МзП1, ЩУ-МзП2				
261	Pret furnizor	Щкаф управления задвижкой ШК1402-20-A1, 380В, в комплекте	buc	1,000	10 876,25 0,00	10 876,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total ЩУ-МзП1, ЩУ-МзП2 Inclusiv salariu				10 876,25
		2.21. Аппараты напряжением до 1000 В				
262	Pret furnizor	Пост управления кнопочный двухштифовой "ПУСК", "СТОП", СВ-07	buc	16,000	34,12 0,00	545,92 0,00
		Total Аппараты напряжением до 1000 В Inclusiv salariu				545,92
		2.22. Электроустановочные изделия				
263	Pret furnizor	Телескопический подъемник для обслуживания светильников диапазон высот 2,3-4м, ВТ-2-4	buc	1,000	134 793,75 0,00	134 793,75 0,00
		Total Электроустановочные изделия Inclusiv salariu				134 793,75
		Total Utilaj Inclusiv salariu				342 360,68

		Total	Lei	1 262 788
		Taxa de valoare adaugata	20,00 %	252 558
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 515 346 204 849

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)