

**Устройство искусственного  
покрытия на футбольной  
площадке по ул. Киевская мун.  
Комрат**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 5

Valoarea de deviz 266 299,61 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Футбольная площадка</b>				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2	6,4000	526,40 526,40	3 368,96 3 368,96
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм	m3	32,0000	871,41 48,00	27 885,12 1 536,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм	m3	32,0000	871,41 48,00	27 885,12 1 536,00
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 45 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	640,0000	123,52 10,96	79 051,80 7 014,40

1	2	3	4	5	6	7
		(Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: высота ворса покрытия 45 мм, с сертификатом FIFA, Dtex=мин 12000/6, Стежков/м2=мин 8000 Нитей/м2=мин 98000. Срок носки при игровой нагрузке мин 4 часа/день. - 8 лет.) / Искусственный газон Бенефициара				
5		Песок кварцевый (недостающий объем по норме)	t	13,8700	2 000,00 0,00	27 740,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			165 931,00
		<b>Total Футбольная площадка Inclusiv salariu</b>				<b>165 931,00 13 455,36</b>

		Total	Lei	165 931,00
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 229,29
		Cheltuieli de transport	10 %	13 682,54
		Cheltuieli directe		182 842,83
		Cheltuieli de regie	14,5 %	26 512,21
		Total		209 355,04
		Beneficiu de deviz	6 %	12 561,30
		Total		221 916,34
		TVA	20 %	44 383,27
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>266 299,61 13 455,36</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Устройство искусственного  
покрытия на футбольной  
площадке по ул. Киевская мун.  
Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 5

**Valoarea de deviz 266 299,61 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 5:</b>						

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	38,4000	80,00	3 072,00
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,1120	80,00	3 368,96
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,6800	80,00	7 014,40
<b>Total manopera</b>						<b>13 455,36</b>

### Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	12,9920	500,00	6 496,00
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	78,0160	500,00	39 008,00
3.	1421102200801	Nisip cuarțos ГМ, fracție 0,63-0,315 mm	kg	26 682,800 0	2,00	53 365,60
4.	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	5 765,7600	5,50	31 711,68
5.	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	659,8592	0,00	0,00
6.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	181,3011	20,00	3 626,02
7.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	69,3172	35,00	2 426,10
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,6000	20,00	192,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>136 825,40</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6880	550,00	1 478,40
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,5120	320,00	5 283,84
3.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	4,5440	250,00	1 136,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,9600	25,00	24,00
5.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	24,3200	250,00	6 080,00
6.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,1920	250,00	48,00
7.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	5,4400	250,00	1 360,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,9600	250,00	240,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>15 650,24</b>

Total	Lei	165 931,00
Asigurarea sociale si medicale	24 %	3 229,29
Cheltuieli de transport	10 %	13 682,54
Cheltuieli directe		182 842,83
Cheltuieli de regie	14,5 %	26 512,21
Total		209 355,04
Beneficiu de deviz	6 %	12 561,30
Total		221 916,34
TVA	20 %	44 383,27

**Total deviz:**

**266 299,61**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Устройство искусственного покрытия**      **Investitor**  
**на футбольной площадке по ул. Киевская**  
**мун. Комрат**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Футбольная площадка</b>				
1	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна)	100m2			526,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5800	80,00	526,40
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм	m3			871,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) / Щебень М400 ГОСТ8267-93, фракция 20-40 мм	m3			871,41
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	80,00	48,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 45 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani. (Укладка покрытий из искусственной травы для футбольных полей: высота ворса покрытия 45 мм, с сертификатом FIFA, Dtex=мин 12000/6, Стежков/м2=мин 8000 Нитей/м2=мин 98000. Срок носки при игровой нагрузке мин 4 часа/день. - 8 лет.) / Искусственный газон Бенефициара	m2			123,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1370	80,00	10,96
	2774413590401-6	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	0,00	0,00
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru	m	0,2830	20,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
		acoperirea rosturilor din gazon artificial				
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	35,00	3,79
	1421102200801	Nisip cuarțos ГМ, fracție 0,63-0,315 mm	kg	20,0000	2,00	40,04
	2513206621441	Cauciuc farimitat fracție 0,63-0,315	kg	9,0000	5,50	49,55
	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	250,00	1,77
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0380	250,00	9,50
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	250,00	2,12
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	250,00	0,07
5		Песок кварцевый (недостающий объем по норме)	t			2 000,00
						0,00
	1421102200801	Nisip cuarțos ГМ, fracție 0,63-0,315 mm	kg	1 000,0000	2,00	2 000,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.