

Lucrari de reparatie a sectiei Chirurgie plastica si arsuri in incinta Et.1 IMSP SCTO

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie Et.1

Valoarea de deviz 445 062,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Triaj				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,000	224,487 115,265	6 959,103 3 573,221
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,961 1,361	74,421 20,421
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,000	16,239 9,076	243,580 136,140
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,000	91,670 69,431	1 375,057 1 041,471
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,000	4,961 1,361	74,421 20,421
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,000	32,371 24,959	485,566 374,385

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,000	4,961 1,361	153,803 42,203
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	31,000	39,958 24,959	1 238,698 773,729
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 604,649 5 981,991
		1.2. Pereti				
9	RpCP23A apl	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	2,000	10,133 9,983	20,267 19,967
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	65,000	72,863 72,608	4 736,095 4 719,520
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	87,000	12,903 12,253	1 122,526 1 065,976
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	87,000	17,916 6,353	1 558,665 552,728
13	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2	87,000	104,512 78,054	9 092,571 6 790,663
14	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	87,000	384,563 138,409	33 456,964 12 041,583
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,000	32,346 23,598	905,702 660,733
16	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60	buc	2,000	85,133 9,983	170,267 19,967

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				51 063,057 25 871,137
		1.3. Pardoseli				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	31,000	36,646 35,396	1 136,038 1 097,288
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,000	14,714 13,614	456,134 422,034
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,000	17,916 6,353	555,387 196,949
20	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	90,379 38,119	2 801,755 1 181,695
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	31,000	4,961 1,361	153,803 42,203
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,000	128,939 10,619	3 997,117 329,187
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial	m2	36,000	584,075 144,762	21 026,708 5 211,439
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				30 126,942 8 480,795
		1.4. Apa si canalizare				
24	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	6,000	6,807 6,807	40,842 40,842
25	RpSC04A	Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile	buc	1,000	43,111 43,111	43,111 43,111
26	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc	2,000	111,181 111,181	222,362 222,362
27	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	1,000	45,380 45,380	45,380 45,380
28	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete	buc	1,000	27,228	27,228

1	2	3	4	5	6	7
		cu D=1/2" pentru functionari multiple			27,228	27,228
29	RpSA19B	Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	53,290 16,791	1 492,111 470,137
30	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă din material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	18,000	17,508 14,975	315,151 269,557
31	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	70,006 31,766	1 050,091 476,490
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	52,879 21,782	317,274 130,694
33	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc	6,000	75,421 8,622	452,524 51,733
34	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,000	67,087 16,337	402,521 98,021
35	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 859,373 83,953	2 859,373 83,953
36	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	705,760 90,760	705,760 90,760
37	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu	buc	1,000	618,994 58,994	618,994 58,994

1	2	3	4	5	6	7
		cus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
38	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, a (Boiler 80 l)	buc	1,000	2 958,830 158,830	2 958,830 158,830
39	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	174,928 56,725	174,928 56,725
		Total Apa si canalizare Inclusiv salariu				11 726,480 2 324,817
		1.5. Incalzire				
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	6,600	7,261 7,261	47,921 47,921
41	IC36B	Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	16,000	45,341 15,883	725,456 254,128
42	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	8,000	20,037 17,244	160,299 137,955
43	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	2,000	1 194,593 90,760	2 389,187 181,520
44	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	14,000	11,218 8,168	157,058 114,358
45	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	6,000	56,686 10,437	340,118 62,624
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,000	28,387 6,807	227,096 54,456
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,000	39,588 4,538	79,176 9,076

1	2	3	4	5	6	7
48	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc	2,000	448,551 27,228	897,103 54,456
49	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc	4,000	36,243 6,807	144,974 27,228
50	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	32,000	177,399 24,959	5 676,768 798,688
51	IC38B	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	7,000	47,818 8,168	334,729 57,179
52	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,000	51,304 13,614	205,216 54,456
53	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc	4,000	65,829 19,059	263,318 76,238
54	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc	2,000	902,284 11,345	1 804,567 22,690
55	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc	2,000	79,291 77,146	158,583 154,292
56	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,000	27,896 12,706	334,757 152,477
		Total Incalzire Inklusiv salariu				13 946,326 2 259,742
		<i>Total</i>	lei			117 467,454
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		10 780,436
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		1 443,285
		<i>Total</i>		100,00 +		129 691,175
		<i>Cheltuieli de regie</i>		2,00 %		2 593,824
		<i>Total</i>		100,00 +		132 284,999
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		2 645,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +		134 930,699	
		<i>TVA</i>	20,00 %		26 986,140	
		Total Lucrari de reparatie Triaj Inclusiv salariu			161 916,839 44 918,482	
		2. Lucrari de electricitate . Triaj				
57	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc	6,000	23,598 23,598	141,586 141,586
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,000	9,984 9,984	139,770 139,770
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	15,000	53,453 14,068	801,792 211,017
60	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor simplu tip 1	buc	1,000	50,609 13,614	50,609 13,614
61	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc	1,000	63,609 13,614	63,609 13,614
62	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli	buc	1,000	951,153 79,869	951,153 79,869
63	RpEE09C	Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A	buc	2,000	199,971 115,265	399,942 230,530
64	RpEE09B	Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A	buc	4,000	151,289 109,366	605,155 437,463
65	RpEE09A	Montarea intreruptoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,	buc	10,000	71,588 37,665	715,884 376,654
66	RpEE09A	Montarea intreruptoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,	buc	6,000	71,588 37,665	429,530 225,992
67	RpEE09A	Montarea intreruptoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A	buc	2,000	73,588 37,666	147,177 75,331
68	RpEE09B	Montarea intreruptoarelor automate tripolare, racordate la	buc	1,000	369,289	369,289

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am			109,366	109,366
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led	buc	12,000	359,678 68,978	4 316,131 827,731
70	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	2,000	324,215 79,415	648,430 158,830
71	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp	m	192,000	26,736 9,984	5 133,379 1 916,851
72	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	180,000	36,807 11,345	6 625,350 2 042,100
73	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng	m	3,000	122,341 20,875	367,023 62,624
74	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m	372,000	25,565 20,421	9 510,161 7 596,612
		<i>Total</i>	lei			31 415,970
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		3 518,293
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		335,122
		<i>Total</i>		100,00 +		35 269,385
		<i>Cheltuieli de regie</i>		38,00 %		5 570,631
		<i>Total</i>		100,00 +		40 840,016
		<i>Beneficiu de deviz</i>		2,00 %		816,800
		<i>Total</i>		100,00 +		41 656,816
		<i>TVA</i>		20,00 %		8 331,363
		Total Lucrari de electricitate . Triaj				49 988,179 14 659,554

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3. Lucrari de reparatie Hol				
		3.1. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	10,500	4,961 1,361	52,095 14,295
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,500	16,239 9,076	170,508 95,298
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,500	91,672 69,431	962,551 729,030
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	10,500	4,961 1,361	52,095 14,295
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavelor	m2	10,500	32,372 24,959	339,909 262,069
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor	m2	98,000	4,961 1,361	486,217 133,417
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	98,000	39,958 24,959	3 915,884 2 445,982
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 979,259 3 694,386
		3.2. Pereti				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2	11,000	72,863 72,608	801,493 798,688
83	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m	68,000	11,720 11,345	796,960 771,460
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	25,000	12,903 12,253	322,565 306,315
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	25,000	17,916 6,353	447,892 158,830
86	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare,	m2	25,000	104,487	2 612,170

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil			78,054	1 951,340
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,000	16,239 9,076	795,714 444,724
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,961 1,361	243,109 66,709
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,000	77,590 55,364	3 801,910 2 712,816
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,000	4,961 1,361	243,109 66,709
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,000	32,371 24,959	1 586,193 1 222,991
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	380,000	4,961 1,361	1 885,332 517,332
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	380,000	39,958 24,959	15 184,040 9 484,420
94	RpCK09D	Briu de protectie din pfl grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m	68,000	148,093 38,119	10 070,338 2 592,106
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 790,825 21 094,440
		3.3. Incalzire				
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2	13,200	7,261 7,261	95,843 95,843
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului	m2	13,200	26,277 10,437	346,862 137,774
97	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la	m2	13,200	56,308	743,271

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer			37,665	497,183
98	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m	20,000	7,775 5,899	155,508 117,988
99	IC36B	Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	12,000	45,341 15,883	544,092 190,596
100	IC38B	Piesa de racordare (cot, teu, mufa) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	5,000	11,218 8,168	56,092 40,842
101	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	4,000	20,038 17,244	80,150 68,978
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 021,818 1 149,204
		3.4. Timplarii				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	37,200	19,060 19,060	709,018 709,018
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,300	2 583,229 43,111	44 689,866 745,820
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	19,900	2 583,229 43,111	51 406,267 857,909
105	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii	m	15,000	112,514 11,799	1 687,707 176,982

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarii Inclusiv salariu				98 492,858 2 489,729
		3.5. Glafuri				
106	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	146,000	36,580 29,951	5 340,725 4 372,817
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	37,000	4,961 1,361	183,572 50,372
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	37,000	77,590 55,364	2 870,830 2 048,453
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	110,000	18,014 11,799	1 981,518 1 297,868
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,000	16,239 9,076	600,842 335,812
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,000	32,371 24,959	1 197,736 923,483
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	37,000	4,961 1,361	183,572 50,372
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	37,000	39,958 24,959	1 478,446 923,483
		Total Glafuri Inclusiv salariu				13 837,241 10 002,660
		<i>Total</i>	lei			159 122,001
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		9 223,301
		<i>Transportarea materialelor</i>		2,00 %		2 409,893

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			170 755,195
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			3 415,104
		<i>Total</i>	100,00 +			174 170,299
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 483,406
		<i>Total</i>	100,00 +			177 653,705
		<i>TVA</i>	20,00 %			35 530,741
		Total Lucrari de reparatie Hol Inclusiv salariu				213 184,446 38 430,419
		4. Lucrari de electricitate Hol				
114	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise	buc	8,000	23,598 23,598	188,781 188,781
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,000	9,984 9,984	159,738 159,738
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc	15,000	53,453 14,068	801,792 211,017
117	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc	3,000	63,608 13,614	190,825 40,842
118	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1	buc	4,000	50,608 13,614	202,434 54,456
119	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led	buc	12,000	359,678 68,978	4 316,131 827,731
120	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"	buc	3,000	242,114 55,364	726,341 166,091
121	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate	buc	6,000	139,118 12,706	834,710 76,238
122	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp	m	50,000	26,736 9,984	1 336,817 499,180
123	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	50,000	36,807 11,345	1 840,374 567,250
124	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie	m	100,000	25,565	2 556,495

1	2	3	4	5	6	7
		din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri			20,421	2 042,100
		<i>Total</i>	lei			13 154,438
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 160,022
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			166,420
		<i>Total</i>	100,00 +			14 480,880
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			1 836,701
		<i>Total</i>	100,00 +			16 317,581
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			326,351
		<i>Total</i>	100,00 +			16 643,932
		<i>TVA</i>	20,00 %			3 328,786
		Total Lucrari de electricitate Hol Inclusiv salariu				19 972,718 4 833,424
		Total deviz: Inclusiv salariu				445 062,13 102 841,86

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a sectiei
Chirurgie plastica si arsuri in
incinta Et.1 IMSP SCTO**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie Et.1**

Valoarea de deviz 445 062,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	3111701008040	Lucru la masina	h-om	1,550	45,38	70,339
2.	7122050013400	Zidar	h-om	36,620	45,38	1 661,815
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,175	45,38	2 276,941
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	356,015	45,38	16 155,960
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	86,560	45,38	3 928,093
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	308,750	45,38	14 011,075
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	24,614	45,38	1 116,984
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	82,020	45,38	3 722,068
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	55,790	45,38	2 531,750
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,400	45,38	2 151,012
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,568	45,38	298,056
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	429,550	45,38	19 492,978
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	339,782	45,38	15 419,308
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	20,020	45,38	908,507
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,620	45,38	1 434,916
16.	7422010060100	Timplar	h-om	111,612	45,38	5 064,953
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,940	45,38	10 298,536
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,652	45,38	2 298,588
Total manopera						102 841,86

Materiale:

1.	11111222000072	Tablou electric, gata echipat 24 moduli	buc	1,010	850,00	858,500
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,153	360,00	55,080
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,817	360,00	1 374,120
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,339	360,00	482,040
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060	3,80	0,228
6.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,270	2,20	0,594
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	34,026	2,10	71,456
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,332	4,25	1,411
9.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,051	11,50	0,586
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 740,000	0,60	1 044,000
11.	20301129477351 1	Briu din pfl gr.20 cm latime	m	69,360	105,00	7 282,800
12.	2051142950700	Dibluri	buc	155,000	0,28	43,400
13.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	136,000	0,85	115,600
14.	2111000100020	Intrerupator	buc	5,000	32,00	160,000
15.	21110001000201	Intrerupator dublu	buc	4,000	45,00	180,000
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,360	10,00	13,600

17.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,150	5,40	0,810
18.	214578936214	Boiler 80l	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
19.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,125	20,00	2,500
20.	2320116200573	Benzina auto	l	0,682	20,00	13,640
21.	2320166200729	Parchetin	l	0,056	18,00	1,008
22.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,132	19,50	2,574
23.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,325	10,56	3,432
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,600	70,00	1 302,000
25.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	114,450	23,00	2 632,350
26.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,340	55,00	18,700
27.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	218,400	33,00	7 207,200
28.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,244	65,00	145,860
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,664	4,10	2,722
30.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,180	44,00	7,920
31.	24302261000001	Fuga	kg	28,710	36,00	1 033,560
32.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,180	28,00	5,040
33.	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	1,320	45,00	59,400
34.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	59,345	27,50	1 631,987
35.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,804	29,00	81,316
36.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	5,427	65,00	352,755
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,112	7,50	0,840
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	6,509	60,00	390,540
39.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,168	13,80	2,318
40.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,168	24,50	4,116
41.	2430226109307	Diluant decapant	kg	6,600	30,00	198,000
42.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,320	30,00	39,600
43.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,056	10,55	0,591
44.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	12,663	75,00	949,725
45.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	5,427	115,00	624,105
46.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,056	15,00	0,840
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,725	3,00	50,175
48.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	348,000	4,00	1 392,000
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,420	12,00	5,040
50.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	189,945	7,50	1 424,587
51.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,056	20,00	1,120
52.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	2,550	0,90	2,295
53.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,122	40,50	4,941
54.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,058	41,00	2,378
55.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	65,00	130,000
56.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	39,798	25,00	994,950
57.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	29,400	7,20	211,680
58.	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm	m	16,145	35,00	565,075
59.	25212167042352	Tub PVC gofrat d=20 mm	m	505,512	4,25	2 148,426
60.	25212167100001	Teava din polipropilena d=25 mm	m	28,840	28,60	824,824
61.	25212167100002	Teava din polipropilena d=63 mm	m	32,960	148,00	4 878,080
62.	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	28,560	24,00	685,440
63.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,612	35,00	21,420
64.	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - linoleum medical	m2	37,989	285,00	10 826,865
65.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 mm	buc	6,240	29,00	180,960
66.	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	74,340	0,76	56,498
67.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	16,000	0,32	5,120
68.	25231567194001	Mufa din material plastic ppr d-20 mm	buc	1,120	1,50	1,680
69.	25231567194301	Cot din material plastic ppr d-20 mm	buc	5,600	2,00	11,200
70.	25231567194501	Teu din material plastic ppr d-20 mm	buc	5,880	3,20	18,816
71.	25231567194601	Reductie din material plastic ppr d-20 mm	buc	1,120	2,40	2,688
72.	25231567195301	Racord drept M x Fe ppr d-20 mm	buc	28,000	9,00	252,000

73.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	12,000	0,29	3,480
74.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200	0,50	0,100
75.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	122,650	6,10	748,165
76.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,380	2,60	6,188
77.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	969,035	2,60	2 519,491
78.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	9,422	2,60	24,497
79.	2652102100713	Var pasta	m3	0,649	1 800,00	1 168,200
80.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	476,671	7,50	3 575,032
81.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,189	2,90	113,648
82.	2653102100831	Amestec uscat	kg	796,110	2,90	2 308,719
83.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	117,620	7,00	823,340
84.	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm rezistent la umezeala	buc	11,470	150,00	1 720,500
85.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,730	0,00	0,000
86.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	1,792	0,00	0,000
87.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,560	0,00	0,000
88.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,023	0,00	0,000
89.	26701122030001 2	Placi tip faianta	m2	91,350	195,00	17 813,250
90.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,056	3,00	0,168
91.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	295,652	3,00	886,956
92.	2710503808004	Fir de sudare	m	36,904	16,00	590,464
93.	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"	buc	6,090	65,00	395,850
94.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	115,500	5,00	577,500
95.	27431235490252 4	Baghete din aluminiu la pragul usii	m	15,750	95,00	1 496,250
96.	2746167335100	Priza	buc	30,600	33,00	1 009,800
97.	28112363062222	Grila ventilatie PVC 20x60	buc	2,000	75,00	150,000
98.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,618	18,00	11,124
99.	2811236311001	Doze	buc	0,772	15,00	11,580
100.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	39,000	4,80	187,200
101.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	198,240	2,50	495,599
102.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,700	20,00	14,000
103.	28121063060501 3	Usi din profiluri din aluminiu cu framuga gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	19,900	2 490,00	49 551,000
104.	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,300	2 490,00	43 077,000
105.	28221157000001	Radiator din aluminiu cu 10 elemente	buc	2,000	1 100,00	2 200,000
106.	2822115708000	Element de sustinere	buc	37,200	3,20	119,040
107.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	8,000	20,00	160,000
108.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	26,660	35,00	933,100
109.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	8,370	28,00	234,360
110.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000	0,52	4,160
111.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	0,25	1,000
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	898,800	0,09	80,892
113.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 395,000	0,09	125,550
114.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	620,000	0,12	74,400
115.	2874115836314	Surub cap inecat crestat L 4x30	buc	136,000	0,55	74,800
116.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,000	0,55	3,300
117.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000	0,17	2,720
118.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	152,000	0,17	25,840
119.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	12,000	0,20	2,400
120.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,000	0,09	0,720
121.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	4,000	0,10	0,400
122.	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	8,000	0,10	0,800
123.	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,040	1,00	4,040

124.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040	1,30	5,252
125.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	12,000	0,10	1,200
126.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,040	0,50	4,020
127.	28751142003002 2	Spalator cu picurator din inox	buc	1,020	2 500,00	2 550,000
128.	28751142029051	Sifon simplu din inox d=100 mm	buc	1,020	115,00	117,300
129.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,020	80,00	81,600
130.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020	80,00	81,600
131.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,040	20,00	40,800
132.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,240	0,55	3,432
133.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	74,340	0,50	37,170
134.	28752741101021 2	Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm	buc	19,000	1,40	26,600
135.	28752741101022	Piesa de racordare(Cot)=63 mm	buc	7,000	38,00	266,000
136.	28752741101023	Piesa de racordare (mufa) d=63 mm	buc	4,000	35,00	140,000
137.	28752741101024	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm)	buc	4,000	43,20	172,800
138.	28752741190001	Racord olandez d-25 mm	buc	4,000	29,00	116,000
139.	28752741190002	Racord olandez d=63 mm	buc	2,000	890,00	1 780,000
140.	28752742027001	Robinet de serviciu =25 mm	buc	6,000	46,00	276,000
141.	28752742040002	Bratara fixare 1 1/4" - 2"	buc	12,000	13,00	156,000
142.	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	18,000	1,25	22,500
143.	28752742040402	Bratara pt. tevi 1"	buc	12,000	1,50	18,000
144.	28752744005011 23	Corp de iluminat tip plafon	buc	6,240	120,00	748,800
145.	28752744005012 1	Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi	buc	2,040	240,00	489,600
146.	28752744005013 21	Corp de iluminat (2x36) led	buc	24,480	285,00	6 976,800
147.	2875276305105	Conector	buc	137,640	1,30	178,932
148.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000	0,42	2,520
149.	29131242013501	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	560,00	560,000
150.	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. spalator	buc	1,000	485,00	485,000
151.	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	6,090	50,00	304,500
152.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,000	35,00	70,000
153.	29131346260001	Separator termostatic 1" -1 1/4"	buc	2,000	421,00	842,000
154.	31301348174051	Cablu 3x1.5 VVGng mmp	m	266,805	14,60	3 895,353
155.	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	253,575	22,50	5 705,437
156.	31301348174053	Cablu VVGng 5x6 mmpi	m	3,183	88,50	281,695
157.	31501451002821 1	Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit"	buc	3,000	185,00	555,000
158.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,240	1,00	6,240
159.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	150,000	0,25	37,500
160.	3220137315778	Decapant	kg	0,410	40,00	16,400
161.	33206346250011	Intrerupator 63Am	buc	2,000	78,00	156,000
162.	33206346250012	Intrerupator automat 32 A	buc	4,000	38,00	152,000
163.	33206346250013	Intrerupator automat 10 A	buc	6,000	30,00	180,000
164.	33206346250014	Intrerupator automat 16 A	buc	10,000	30,00	300,000
165.	33206346250015	Intrerupator automat BA47 29/3/20A	buc	2,000	32,00	64,000
166.	33206346250017	Intrerupator UZO -25 Am	buc	1,000	256,00	256,000
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,200	2,10	78,120
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,153	10,00	91,530
169.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,030	10,00	0,300
170.	4100126202818	Apa	m3	4,639	10,00	46,390
171.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,300	3,00	135,900
		Total materiale de constructii				217 735,99

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,700	15,00	25,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,294	15,00	94,410
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,582	65,00	37,830
4.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,756	65,00	49,140
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,715	18,00	210,870
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,219	3,65	15,400

7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,432	6,20	2,678
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,426	20,00	88,520
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	9,600	6,00	57,600
		Total utilaje de construcții				581,95

Total deviz:

445 062,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a sectiei Chirurgie Investitor
plastica si arsuri in incinta Et.1 IMSP SCTO
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Triaj				
		1.1. Tavan				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			224,487 115,265
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	45,38	104,374
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	45,38	8,622
	3111701008040	Lucru la masina	h-om	0,0500	45,38	2,269
	26621027002021	Placi ghips-carton 250x120x1.25 cm rezistent la umezeala	buc	0,3700	150,00	55,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	35,00	30,100
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	28,00	7,560
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,09	4,050
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,20	3,840
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,30	5,772
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961 1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,239 9,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,38	9,076
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,670 69,431
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,38	69,431
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,65	0,071
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961 1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,371 24,959
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,38	20,421
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			39,958
						24,959
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,38	24,959
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		1.2. Pereti				
9	RpCP23A apl	Demontarea grilelor de ventilatie	buc			10,133
						9,983
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,38	9,983
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2			72,863
						72,608
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,38	36,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,38	36,304
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,903
						12,253
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,38	5,446
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,38	6,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			17,916
						6,353
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,38	6,353
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	27,50	11,412
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
13	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2			104,512
						78,054
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,38	59,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,38	18,152
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,60	8,814
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 800,00	8,090
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,00	9,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,030
14	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			384,563
						138,409
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,8500	45,38	129,333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,38	9,076
	267011220300012	Placi tip faianta	m2	1,0500	195,00	204,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,040
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,60	12,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	36,00	11,880

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,00	16,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	3,65	0,044
15	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			32,346
						23,598
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	45,38	23,598
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	3,00	0,006
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	2,60	0,221
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,20	7,560
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	15,00	0,030
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	12,00	0,180
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	24,50	0,147
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	7,50	0,030
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	10,55	0,021
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	18,00	0,036
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,010
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	13,80	0,083
16	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60	buc			85,133
						9,983
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2200	45,38	9,983
	28112363062222	Grila ventilatie PVC 20x60	buc	1,0000	75,00	75,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.3. Pardoseli				
17	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2			36,646
						35,396
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	45,38	17,698
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	45,38	17,698
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,750
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			14,714
						13,614
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	45,38	6,807
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,38	6,807
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,600
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			17,916
						6,353
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,38	6,353
	24302261010101	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	27,50	11,413
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
20	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90,379
						38,119
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	45,38	25,413
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	45,38	12,706
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,60	34,190
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	360,00	15,120
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	20,00	2,400
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	15,00	0,450
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
22	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			128,939
						10,619
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,38	10,619
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,50	115,324
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,623

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	3,65	0,153
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial	m2			584,075 ----- 144,762
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	45,38	90,760
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	45,38	54,002
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	65,00	9,799
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	75,00	26,381
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,00	16,402
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	115,00	17,336
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	25,00	27,637
	25231167163461	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" - linoleum medical	m2	1,0500	285,00	300,746
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	10,00	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,150
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	6,20	0,074
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,00	1,200
		1.4. Apa si canalizare				
24	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			6,807 ----- 6,807
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	45,38	6,807
25	RpSC04A	Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile	buc			43,111 ----- 43,111
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	45,38	43,111
26	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda	buc			111,181 ----- 111,181
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,4500	45,38	111,181
27	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc			45,380 ----- 45,380
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	45,38	45,380
28	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			27,228 ----- 27,228
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	45,38	27,228
29	RpSA19B	Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			53,290 ----- 16,791
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	45,38	16,791
	25212167170501	Teava din material plastic d=20 mm	m	1,0200	24,00	24,480
	25231567194301	Cot din material plastic ppr d-20 mm	buc	0,2000	2,00	0,400
	25231567194501	Teu din material plastic ppr d-20 mm	buc	0,2100	3,20	0,672
	25231567194601	Reductie din material plastic ppr d-20 mm	buc	0,0400	2,40	0,096
	25231567194001	Mufa din material plastic ppr d-20 mm	buc	0,0400	1,50	0,060
	25231567195301	Racord drept M x Fe ppr d-20 mm	buc	1,0000	9,00	9,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	40,00	0,200
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	20,00	0,040
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	65,00	1,351
30	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			17,508 ----- 14,975
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	45,38	14,975
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	1,25	1,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	5,40	0,027
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	360,00	0,440
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
31	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			70,006 ----- 31,766

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	45,38	31,766
	25212167002101	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d=50 mm	m	1,0300	35,00	37,672
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,56	0,111
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0040	19,50	0,082
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0180	20,00	0,376
32	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			52,879 21,782
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	45,38	21,782
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d-50 mm	buc	1,0000	29,00	30,160
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,56	0,296
	2320167317232	Dicloreton	kg	0,0110	19,50	0,224
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	20,00	0,417
33	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"	buc			75,421 8,622
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	45,38	8,622
	27212041223001	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	65,00	65,975
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	40,50	0,824
34	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			67,087 16,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	45,38	16,337
	29131242016002	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,0000	50,00	50,750
35	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc			2 859,373 83,953
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	45,38	83,953
	287511420030022	Spalator cu picurator din inox	buc	1,0000	2 500,00	2 550,000
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	80,00	81,600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	80,00	81,600
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	20,00	40,800
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	35,00	21,420
36	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			705,760 90,760
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	45,38	90,760
	29131242013701	Baterie amestecatoare pt. spalator	buc	1,0000	485,00	485,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	65,00	130,000
37	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			618,994 58,994
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	45,38	58,994
	29131242013501	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	560,00	560,000
38	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, a (Boiler 80 l)	buc			2 958,830 158,830
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	45,38	158,830
	214578936214	Boiler 80l	buc	1,0000	2 800,00	2 800,000
39	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm	buc			174,928 56,725
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	45,38	56,725
	28751142029051	Sifon simplu din inox d=100 mm	buc	1,0000	115,00	117,300
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,60	0,317
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	11,50	0,586
		1.5. Incalzire				
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			7,261 7,261
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,38	7,261

1	2	3	4	5	6	7
41	IC36B	Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			45,341 15,883
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	45,38	15,883
	25212167100001	Teava din polipropilena d=25 mm	m	1,0300	28,60	29,458
42	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			20,037 17,244
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,38	17,244
	28752742040402	Bratară pt. tevi 1"	buc	1,0000	1,50	1,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	5,40	0,027
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	360,00	0,450
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
43	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc			1 194,593 90,760
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	45,38	90,760
	28221157000001	Radiator din aluminiu cu 10 elemente	buc	1,0000	1 100,00	1 100,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,25	0,128
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	4,10	0,246
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,42	1,260
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	6,00	1,200
44	IC38B	Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			11,218 8,168
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,38	8,168
	287527411010212	Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm	buc	1,0000	1,40	1,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
45	ID01B	Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			56,686 10,437
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	45,38	10,437
	28752742027001	Robinet de serviciu =25 mm	buc	1,0000	46,00	46,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	4,25	0,085
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	4,10	0,164
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			28,387 6,807
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,38	6,807
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	20,00	20,000
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,32	0,640
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,17	0,340
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,00	0,600
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			39,588 4,538
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,38	4,538
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	35,00	35,000
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	0,50	0,050
48	ID07B	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4"	buc			448,551 27,228
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	45,38	27,228
	29131346260001	Separator termostatic 1" -1 1/4"	buc	1,0000	421,00	421,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	4,25	0,111
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	4,10	0,213
49	IC50A	Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm	buc			36,243 6,807
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,38	6,807
	28752741190001	Racord olandez d-25 mm	buc	1,0000	29,00	29,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	41,00	0,287
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	4,25	0,051
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	4,10	0,099
50	IC36F	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m			177,399

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.				24,959
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	45,38	24,959
	25212167100002	Teava din polipropilena d=63 mm	m	1,0300	148,00	152,440
51	IC38B	Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			47,818
						8,168
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,38	8,168
	28752741101022	Piesa de racordare(Cot)=63 mm	buc	1,0000	38,00	38,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
52	IC38F	Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			51,304
						13,614
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	45,38	13,614
	28752741101023	Piesa de racordare (mufa) d=63 mm	buc	1,0000	35,00	35,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	10,00	0,300
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	40,00	0,440
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	65,00	1,950
53	IC38L	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm	buc			65,829
						19,059
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4200	45,38	19,059
	28752741101024	Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm)	buc	1,0000	43,20	43,200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0400	10,00	0,400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0110	40,00	0,440
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0420	65,00	2,730
54	IC53C	Racord olandez avind diametrul de 63 mm	buc			902,284
						11,345
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	45,38	11,345
	28752741190002	Racord olandez d=63 mm	buc	1,0000	890,00	890,000
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	41,00	0,615
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	4,25	0,111
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	4,10	0,213
55	RpIC29D	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4"	buc			79,291
						77,146
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,7000	45,38	77,146
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0300	3,80	0,114
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	20,00	2,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0150	2,10	0,032
56	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			27,896
						12,706
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	45,38	12,706
	28752742040002	Bratara fixare 1 1/4" - 2"	buc	1,0000	13,00	13,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,000
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,29	0,290
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,200
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,10	0,100
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	6,00	0,600
		2. Lucrari de electricitate . Triaj				
57	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc			23,598
						23,598
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,38	23,598
58	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			9,984
						9,984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,38	9,984
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			53,453
						14,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,38	14,068
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,660
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,014

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,10	0,011
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,28	0,560
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,17	0,340
60	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1	buc			50,609
						13,614
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,38	13,614
	2111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,180
61	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			63,609
						13,614
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,38	13,614
	21110001000201	Intrerupator dublu	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,180
62	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli	buc			951,153
						79,869
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	45,38	79,869
	11111222000072	Tablou electric, gata echipat 24 moduli	buc	1,0000	850,00	858,500
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	1,30	5,252
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	1,00	4,040
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,020
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,90	1,172
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,300
63	RpEE09C	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A	buc			199,971
						115,265
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,5400	45,38	115,265
	33206346250011	Intrerupator 63Am	buc	1,0000	78,00	78,000
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,25	0,500
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	0,10	0,200
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	0,52	2,080
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,09	0,360
	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	4,0000	0,10	0,400
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0200	2,20	0,044
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,10	0,042
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
64	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A	buc			151,289
						109,366
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	45,38	109,366
	33206346250012	Intrerupator automat 32 A	buc	1,0000	38,00	38,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	2,20	0,022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,10	0,021
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,28	1,120
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,17	0,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
65	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A,	buc			71,588
						37,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,38	37,665
	33206346250014	Intrerupator automat 16 A	buc	1,0000	30,00	30,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	2,20	0,022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,10	0,021
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,28	1,120
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,17	0,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
66	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A,	buc			71,588
						37,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,38	37,665

1	2	3	4	5	6	7
	33206346250013	Intrerupator automat 10 A	buc	1,0000	30,00	30,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	2,20	0,022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,10	0,021
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,28	1,120
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,17	0,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
67	RpEE09A	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A	buc			73,588 37,666
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	45,38	37,666
	33206346250015	Intrerupator automat BA47 29/3/20A	buc	1,0000	32,00	32,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	2,20	0,022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,10	0,021
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,28	1,120
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,17	0,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
68	RpEE09B	Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am	buc			369,289 109,366
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4100	45,38	109,366
	33206346250017	Intrerupator UZO -25 Am	buc	1,0000	256,00	256,000
	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	2,20	0,022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,10	0,021
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,25	1,500
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,28	1,120
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,17	0,680
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,90	0,580
69	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led	buc			359,678 68,978
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	45,38	68,978
	287527440050132 1	Corp de iluminat (2x36) led	buc	1,0000	285,00	290,700
70	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc			324,215 79,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	45,38	79,415
	287527440050121	Corp de iluminat antibactericide cu doua lampi	buc	1,0000	240,00	244,800
71	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp	m			26,736 9,984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,38	9,984
	31301348174051	Cablu 3x1.5 VVGng mmp	m	1,0500	14,60	16,096
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
72	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp	m			36,807 11,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,38	11,345
	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	1,0500	22,50	24,806
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
73	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng	m			122,341 20,875
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	45,38	20,875
	31301348174053	Cablu VVGng 5x6 mmpi	m	1,0300	88,50	93,898
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	15,00	3,860
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,2000	18,00	3,708
74	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m			25,565 20,421
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,38	20,421
	25212167042352	Tub PVC gofrat d=20 mm	m	1,0200	4,25	4,552
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	0,50	0,079
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,1500	0,76	0,120
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,394
		3. Lucrari de reparatie Hol				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Tavan				
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961 1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,239 9,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,38	9,076
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			91,672 69,431
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	45,38	69,431
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,423
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	3,65	0,071
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961 1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			32,372 24,959
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,38	20,421
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,019
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,961 1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2			39,958 24,959
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,38	24,959
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		3.2. Pereti				
82	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta ceramica	m2			72,863 72,608
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	45,38	36,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	45,38	36,304
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
83	RpCK42E	Desfacerea Lambriului din lemn la pereti	m			11,720 11,345
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	45,38	5,446
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	45,38	5,899
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			12,903

1	2	3	4	5	6	7
						12,253
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,38	5,446
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,38	6,807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,150
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2			17,916
						6,353
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	45,38	6,353
	24302261010101	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,4150	27,50	11,412
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
86	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil	m2			104,487
						78,054
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3200	45,38	59,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,38	18,152
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,3900	2,60	8,814
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0045	1 800,00	8,064
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	360,00	9,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,065
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	15,00	0,030
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,239
						9,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,38	9,076
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			77,590
						55,364
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,38	55,364
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,65	0,058
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			32,371
						24,959
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,38	20,421
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			39,958

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti				24,959
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,38	24,959
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
94	RpCK09D	Briu de protectie din pfl grosime si 20 cm latime, montat pe pereti	m			148,093
						38,119
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8400	45,38	38,119
	203011294773511	Briu din pfl gr.20 cm latime	m	1,0200	105,00	107,100
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,85	1,700
	2874115836314	Surub cap inecat crestat L 4x30	buc	2,0000	0,55	1,100
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	2,90	0,029
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	15,00	0,045
		3.3. Incalzire				
95	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie	m2			7,261
						7,261
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	45,38	7,261
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului	m2			26,277
						10,437
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	45,38	10,437
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	30,00	15,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,10	0,840
97	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2			56,308
						37,665
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	45,38	37,665
	2430226100797	Grund de miniu alchidic G 355 - 3	kg	0,1000	45,00	4,500
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	30,00	3,000
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	65,00	11,050
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,10	0,063
98	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire)	m			7,775
						5,899
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1300	45,38	5,899
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,0170	55,00	0,935
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,0090	44,00	0,396
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0090	28,00	0,252
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0100	20,00	0,200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	3,00	0,030
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,10	0,063
99	IC36B	Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			45,341
						15,883
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	45,38	15,883
	25212167100001	Teava din polipropilena d=25 mm	m	1,0300	28,60	29,458
100	IC38B	Piesa de racordare (cot, teu, mufa) din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			11,218
						8,168
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	45,38	8,168
	287527411010212	Piesa de racordare cot, mufa, teu d=25 mm	buc	1,0000	1,40	1,400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,280
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	65,00	1,170
101	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			20,038
						17,244
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	45,38	17,244
	28752742040402	Bratară pt. tevi 1"	buc	1,0000	1,50	1,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	5,40	0,027
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,60	0,806
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	360,00	0,450

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,010
		3.4. Timplarii				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			19,060
						19,060
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,38	9,530
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,38	9,530
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 583,229
						43,111
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,38	38,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	28121063060503	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 490,00	2 490,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,09	0,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,498
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
104	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 583,229
						43,111
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	45,38	38,573
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	281210630605013	Usi din profiluri din aluminiu cu framuga gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 490,00	2 490,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,09	0,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,00	35,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	60,00	10,498
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
105	CK18C	Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii	m			112,514
						11,799
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,38	11,799
	274312354902524	Baghete din aluminiu la pragul usii	m	1,0500	95,00	99,750
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,540
		3.5. Glafuri				
106	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			36,580
						29,951
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	45,38	19,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	45,38	9,984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 800,00	1,800
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	360,00	2,232
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	15,00	0,015
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2			77,590
						55,364

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (glafuri)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,38	55,364
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	3,65	0,058
109	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			18,014
						11,799
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,38	11,799
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	5,00	5,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	360,00	0,360
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,09	0,540
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,239
						9,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,38	9,076
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,10	6,710
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,450
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,371
						24,959
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,38	20,421
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,38	4,538
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,384
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			4,961
						1,361
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,38	1,361
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	23,00	3,450
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2			39,958
						24,959
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,38	24,959
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	33,00	13,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,10	0,105
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020
		4. Lucrari de electricitate Hol				
114	RpEE23B	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intreruptoare si priza bipolara cu fise	buc			23,598
						23,598
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5200	45,38	23,598
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			9,984
						9,984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,38	9,984
116	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla	buc			53,453
						14,068
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	45,38	14,068
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	33,00	33,660
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,014
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	2,10	0,011
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,28	0,560
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	0,17	0,340
117	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intreruptor dublu	buc			63,608
						13,614
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,38	13,614
	21110001000201	Intreruptor dublu	buc	1,0000	45,00	45,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,014
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,180
118	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1	buc			50,608
						13,614
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	45,38	13,614
	2111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,00	32,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,90	0,015
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	0,90	0,180
119	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led	buc			359,678
						68,978
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	45,38	68,978
	2875274400501321	Corp de iluminat (2x36) led	buc	1,0000	285,00	290,700
120	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit"	buc			242,114
						55,364
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	45,38	55,364
	315014510028211	Montarea corpului cu lampa de semnalizare "Exit"	buc	1,0000	185,00	185,000
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,28	0,280
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,55	1,100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	0,90	0,225
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
121	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate	buc			139,118
						12,706
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	45,38	12,706
	2875274400501123	Corp de iluminat tip plafon	buc	1,0000	120,00	124,800
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	0,55	0,572
122	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp	m			26,736
						9,984
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	45,38	9,984
	31301348174051	Cablu 3x1.5 VVGng mmp	m	1,0500	14,60	16,096
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
123	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp	m			36,807
						11,345
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	45,38	11,345
	31301348174052	Cablu 3x2,5 mmp VVGng mmp	m	1,0500	22,50	24,806
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	2,50	0,656
124	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri	m			25,565
						20,421
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	45,38	20,421
	25212167042352	Tub PVC gofrat d=20 mm	m	1,0200	4,25	4,552
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	0,50	0,079
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	0,1500	0,76	0,120
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	2,50	0,394

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.