

Lucrari de reparatie birourilor la Inspectoratul de politie or.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 250 162,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. birou				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,64	27,61 27,61	238,53 238,53
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.0 3buc)	m2	5,40	1 816,29 53,24	9 807,99 287,52
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9x2.4 1buc)	m2	2,20	1 816,29 53,24	3 995,84 117,13
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (0.9x1.8 1buc)	m2	1,62	1 464,41 36,81	2 372,35 59,63

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,80	88,39 <u>86,77</u>	159,09 <u>156,18</u>
6	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m B=0.12m	m3	0,22	1 075,16 <u>255,70</u>	236,53 <u>56,25</u>
7	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,50	255,85 <u>252,41</u>	127,93 <u>126,21</u>
8	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice B=0.4m	m	3,50	183,59 <u>29,58</u>	642,56 <u>103,53</u>
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,40	365,07 <u>245,18</u>	17 669,48 <u>11 866,80</u>
10	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	6,22 <u>1,97</u>	301,14 <u>95,44</u>
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,40	111,18 <u>80,19</u>	5 380,94 <u>3 881,37</u>
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	6,22 <u>1,97</u>	301,14 <u>95,44</u>
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,40	42,52 <u>36,15</u>	2 057,93 <u>1 749,80</u>
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,40	6,22 <u>1,97</u>	301,14 <u>95,44</u>
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	48,40	54,75	2 649,75

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			36,15	1 749,80
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,60	305,69 144,61	5 074,39 2 400,55
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,60	82,52 46,01	1 369,88 763,81
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,60	231,64 85,45	3 845,26 1 418,51
19	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	2,00	315,75 61,79	631,50 123,58
20	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	68,42 17,75	68,42 17,75
21	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	37,85 9,20	946,16 230,06
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri	buc	4,00	94,25 20,38	377,00 81,51

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic TRIPLE				
23	RpCR27A 2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	26,00	8,77 7,23	228,14 187,99
24	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,00	10,52 10,52	84,14 84,14
25	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	4,00	1 073,37 42,73	4 293,46 170,90
26	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,00	96,82 15,12	774,55 120,95
Total birou						63 935,25
Incluziv salariu						26 278,81
		2. birou2				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,24	27,61 27,61	89,45 89,45
28	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m B=0.20m	m3	1,30	1 075,48 255,70	1 398,12 332,41
29	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	33,60	365,07 245,18	12 266,41 8 238,11
30	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	6,22 1,97	209,06 66,26
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	33,60	111,18	3 735,53

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			80,19	2 694,50
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	6,22 1,97	209,06 66,26
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,60	42,52 36,15	1 428,65 1 214,73
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,60	6,22 1,97	209,06 66,26
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,60	54,75 36,15	1 839,49 1 214,73
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,80	305,69 144,61	2 690,04 1 272,58
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,80	82,52 46,01	726,20 404,91
38	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,80	250,10 101,89	2 200,84 896,59
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	2,00	315,75 61,79	631,50 123,58
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri	buc	1,00	68,42 17,75	68,42 17,75

1	2	3	4	5	6	7
		din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
41	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	37,85 9,20	946,16 230,06
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	4,00	94,25 20,38	377,00 81,51

Total birou2

29 024,99

Incluziv salariu

17 009,69

3. WC						
43	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	38,40	365,07 245,18	14 018,76 9 414,98
44	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,40	6,22 1,97	220,26 69,81
45	CI08C6	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete curbe sau pentru stilpi, grinzi cu sectiuni complexe (cu mai mult de 3-4 fete), inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru	m2	7,40	412,54 249,78	3 052,77 1 848,40

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (H=1.6 L=4.6)				
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,00	111,18 80,19	3 446,47 2 486,00
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	6,22 1,97	192,88 61,13
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,00	42,52 36,15	1 318,10 1 120,74
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,00	6,22 1,97	192,88 61,13
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,00	54,75 36,15	1 697,15 1 120,74
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,30	53,12 51,27	440,91 425,55
52	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	8,30	160,37 69,02	1 331,06 572,86
53	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	8,30	330,17 164,33	2 740,42 1 363,95
54	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,30	305,69 144,61	2 537,20 1 200,27
55	SB28A	Sifon de pardoseala din	buc	1,00	97,33	97,33

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.			16,43	16,43
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	3,00	107,40 11,83	322,21 35,50
57	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	2 600,04 308,94	2 600,04 308,94
58	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	568,46 108,46	568,46 108,46
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 215,25 121,60	1 215,25 121,60
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	100,49 21,03	401,98 84,14
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	57,75 16,43	346,52 98,60
62	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00	39,42 19,06	236,53 114,57

1	2	3	4	5	6	7
63	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	55,43 24,98	443,43 199,83
64	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	63,95 24,32	767,41 291,85
65	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (LED)	buc	1,00	315,75 61,79	315,75 61,79
66	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 540,74 167,62	1 540,74 167,62
67	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	68,42 17,75	68,42 17,75
68	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolatie in manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 1x16-1x25 mmp	m	25,00	37,85 9,20	946,16 230,06
69	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic TRIPLE	buc	2,00	94,25 20,38	188,50 40,75

Total WC

41 247,60

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						21 643,25
4. Cazangeria si hala						
70	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,80	61,79 <hr/> 61,79	976,25 <hr/> 976,25
71	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,80	357,52 <hr/> 166,96	5 648,82 <hr/> 2 637,97
72	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	6,22 <hr/> 1,97	98,31 <hr/> 31,16
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,80	111,18 <hr/> 80,19	1 756,59 <hr/> 1 267,06
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	6,22 <hr/> 1,97	98,31 <hr/> 31,16
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	54,75 <hr/> 36,15	865,00 <hr/> 571,21
76	CN53A	Grunduirea - suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	6,22 <hr/> 1,97	376,43 <hr/> 119,30
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,80	54,75 <hr/> 36,15	865,00 <hr/> 571,21
Total Cazangeria si hala						10 684,71
Incluziv salariu						6 205,33
Cheltuieli directe				lei	144 892,54	

CASM (Π3) * 27,5 %	27,50 %	19 562,70
Total Π3+CASM	100,00 +	164 455,24
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 10 %	10,00 %	7 307,98
Total Π3+CASM+Transp	100,00 +	171 763,22
Cheltuieli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %	14,50 %	24 905,67
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu	100,00 +	196 668,89
Beneficiu (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	11 800,13
Total Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	208 469,02
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	41 693,80
Total deviz:		250 162,83
Incluziv salariu		71 137,09

Intocmit

(Zeabchin Aleksandr)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Taragan A.)

(funcția, semnătura)

