

Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 620 608,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,4700	80,00	22 677,600
		Total manopera				22 677,60

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	38,1000	250,00	9 525,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,1000	370,00	14 097,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,5620	370,00	311 747,940
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	57,1500	370,00	21 145,500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,3000	20,00	2 286,000
		Total materiale de construcții				358 801,44

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,1001	650,00	12 415,065
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,2510	360,00	37 170,360
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,6720	100,00	4 267,200
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,9311	360,00	695,196

5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,1708	350,00	759,780
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,6368	200,00	2 727,360
7.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	4,0386	300,00	1 211,580
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,9311	200,00	386,220
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7734	350,00	5 520,690
Total utilaje de constructii						65 153,45

Total	Lei	446 632,49
Asigurari sociale	24 %	5 442,62
Cheltueli de regie	10 %	45 207,51
Beneficiu	4 %	19 891,30
TVA	20 %	103 434,78

Total deviz: 620 608,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni**

Investitor Primaria or.Cornesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Kogilniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3 m				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			985,556
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,14
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,41
2	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			358,550
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	80,00	235,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	200,00	7,60
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71 - 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	350,00	23,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	650,00	92,30
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
4	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoare de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 398,600
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	370,00	1 398,60
		2. str. 2 Decembrie S=570 m2, L=190 m, B=3 m				
5	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 371,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	650,00	1 371,50
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
		3. str. Stejarului L=660 m, B=3 m, S=1980 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			985,531
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	360,00	429,13
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	200,00	318,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			358,550
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	80,00	235,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	200,00	7,60
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	350,00	23,45
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	650,00	92,30
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 966,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	80,00	395,20
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	370,00	6 993,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	370,00	555,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	370,00	370,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	100,00	112,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	350,00	144,90
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	300,00	31,80
11	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, k=3	100m2			1 398,600
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	370,00	1 398,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 620 608,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Kogilniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3 m				
0	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2600	2 346,500	2 956,590
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5486	650,00	2 956,590
1	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6300	985,556	620,900
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,7510	360,00	270,360
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,0017	200,00	200,340
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,7510	200,00	150,200

1	2	3	4	5	6	7
2	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,6000	358,550	4 517,730
	9310060019930	Muncitor	h-om	37,0440	80,00	2 963,520
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4788	200,00	95,760
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,8442	350,00	295,470
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7892	650,00	1 162,980
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,6000	9 966,400	125 576,640
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,2440	80,00	4 979,520
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	238,1400	370,00	88 111,800
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	18,9000	370,00	6 993,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	12,6000	370,00	4 662,000
	11202062010361	Savura	m3	12,6000	250,00	3 150,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,8000	20,00	756,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5292	650,00	343,980
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,2508	200,00	650,160
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,1120	100,00	1 411,200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	34,1460	360,00	12 292,560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,2164	350,00	1 825,740
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,3356	300,00	400,680
4	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	12,6000	1 398,600	17 622,360
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	47,6280	370,00	17 622,360
		<i>Total</i>	Lei			151 294,220

1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Kogilniceanu S=1260 m2, L=420 m, B=3 m Inclusiv salariu				151 294,220 7 943,040
		2. str. 2 Decembrie S=570 m2, L=190 m, B=3 m				
5	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700	1 371,500	781,755
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2027	650,00	781,755
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,7000	9 966,400	56 808,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,1580	80,00	2 252,640
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	107,7300	370,00	39 860,100
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	8,5500	370,00	3 163,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,7000	370,00	2 109,000
	11202062010361	Savura	m3	5,7000	250,00	1 425,000
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1000	20,00	342,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2394	650,00	155,610
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,4706	200,00	294,120
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,3840	100,00	638,400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	15,4470	360,00	5 560,920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,3598	350,00	825,930
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6042	300,00	181,260
		<i>Total</i>	Lei			57 590,235

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. 2 Decembrie S=570 m2, L=190 m, B=3 m Inclusiv salariu				57 590,235 2 252,640
		3. str. Stejarului L=660 m, B=3 m, S=1980 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9800	2 346,500	4 646,070
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1478	650,00	4 646,070
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	985,531	975,676
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1801	360,00	424,836
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5741	200,00	314,820
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1801	200,00	236,020
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8000	358,550	7 099,290
	9310060019930	Muncitor	h-om	58,2120	80,00	4 656,960
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7524	200,00	150,480
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,3266	350,00	464,310
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8116	650,00	1 827,540
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,8000	9 966,400	197 334,720

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	97,8120	80,00	7 824,960
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	374,2200	370,00	138 461,400
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	29,7000	370,00	10 989,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,8000	370,00	7 326,000
	11202062010361	Savura	m3	19,8000	250,00	4 950,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	59,4000	20,00	1 188,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,8316	650,00	540,540
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,1084	200,00	1 021,680
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	22,1760	100,00	2 217,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	53,6580	360,00	19 316,880
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,1972	350,00	2 869,020
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	2,0988	300,00	629,640
11	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, k=3	100m2	19,8000	1 398,600	27 692,280
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	74,8440	370,00	27 692,280
		<i>Total</i>	Lei			237 748,036
		Total str. Stejarului L=660 m, B=3 m, S=1980 m2				237 748,036
		Inclusiv salariu				12 481,920

		Total	Lei	446 632,49
		Asigurari sociale	24 %	5 442,62
		Cheltuieli de regie	10 %	45 207,51
		Beneficiu	4 %	19 891,30
		TVA	20 %	103 434,78

1	2	3	4	5	6	7	
		Total deviz:				620 608,70	
		Inclisiv salariu					

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)