

**Lucrari de reparatie curenta a
sediului primariei din s. Tudora
(etajul 1) din s. Tudora, r-nul
Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de reparatie curenta**

Valoarea de deviz 895 773,68 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demolari				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	159,500	20,40 18,45	3 253,35 2 942,97
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	435,500	16,92 15,57	7 367,88 6 779,95
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri	m2	33,600	16,92 15,57	568,45 523,09
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton	m2	61,300	46,72 44,97	2 864,23 2 756,96
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,000	28,32 26,52	1 812,71 1 697,51
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	60,600	13,74 12,69	832,35 768,72
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (de pe scari)	m2	22,300	27,76 13,26	619,09 295,74
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	5,000	16,92 15,57	84,59 77,84

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	15,700	24,22 24,22	380,21 380,21
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,400	9,23 9,23	77,50 77,50
11	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	56,000	5,77 5,77	322,90 322,90
12	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	78,000	3,46 3,46	269,85 269,85
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	38,000	12,69 12,69	482,04 482,04
14	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27,000	3,46 3,46	93,41 93,41
15	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	27,200	70,20 54,78	1 909,49 1 489,93
16	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	27,200	78,42 78,42	2 132,96 2 132,96
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	27,200	38,00 0,00	1 033,60 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				24 104,60 21 091,57
		1.2. Pereti				
18	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,020	51 080,50 9 812,00	1 021,61 196,24
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" intr-un strat,	m2	435,500	16,05 8,07	6 990,82 3 515,53

1	2	3	4	5	6	7
		la pereti (Norma consum 0.27kg/m2)				
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	84,000	138,11 98,02	11 600,99 8 233,85
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	435,500	92,74 70,35	40 386,18 30 635,33
22	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Ksalariu-2. Kmateriale si utilaj -5	m2	349,500	50,13 27,68	17 519,32 9 673,04
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	435,500	19,36 11,53	8 431,06 5 022,19
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	435,500	42,51 31,71	18 512,23 13 811,01
25	CN05E1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus	m2	74,000	69,92 40,36	5 174,30 2 986,79
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	361,500	4,31 1,73	1 557,99 625,32
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	361,500	49,29 31,71	17 819,42 11 464,25

1	2	3	4	5	6	7
28	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	9,100	25,13 14,99	228,67 136,42
		Total Pereti Inclusiv salariu				129 242,69 86 299,98
		1.3. Glafuri				
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,600	109,14 57,14	3 667,01 1 919,94
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,600	92,74 70,35	3 115,90 2 363,60
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,600	19,36 11,53	650,48 387,48
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,600	42,51 31,71	1 428,27 1 065,56
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,600	4,31 1,73	144,81 58,12
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,600	49,29 31,71	1 656,24 1 065,56
35	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	107,600	25,13 14,99	2 703,89 1 613,10
		Total Glafuri Inclusiv salariu				13 366,60 8 473,34
		1.4. Pardosele				
36	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	13,840	52,66 50,16	728,87 694,27

1	2	3	4	5	6	7
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric (Pelicola anticondens)	m2	110,000	29,44 14,41	3 238,93 1 585,65
38	CG22A apl.	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	82,500	166,61 51,89	13 745,19 4 281,26
39	CG22A1	Pardoseli din Polisterobeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	27,500	174,43 60,54	4 796,85 1 664,93
40	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	262,300	24,55 1,73	6 440,20 453,73
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	122,000	92,15 40,36	11 242,54 4 924,16
42	CG01A1 K-4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm	m2	122,000	61,95 27,68	7 557,51 3 376,57
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	110,600	129,50 13,49	14 322,48 1 492,26
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	91,800	381,95 74,96	35 063,43 6 881,14
45	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa 33 gr.12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,800	399,90 89,37	7 518,21 1 680,21
46	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	40,700	395,15 144,15	16 082,60 5 866,90

1	2	3	4	5	6	7
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,200	418,21 167,21	9 284,35 3 712,15
48	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	80,100	66,51 28,83	5 327,09 2 309,28
		Total Pardosele Inclusiv salariu				135 348,38 38 922,53
		1.5. Scari				
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pardosea (Norma consum 0.27kg/m2)	m2	2,300	16,05 8,07	36,92 18,57
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Adeziv pentru teracota": grosime 10mm	m2	22,300	64,92 13,49	1 447,64 300,88
51	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,300	418,21 167,21	9 326,17 3 728,87
52	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil	m	9,000	2 671,18 51,89	24 040,59 467,05
53	CK26B	Coltare din aluminiu la muchiile scarilor	m	31,000	177,56 23,06	5 504,48 714,98
		Total Scari Inclusiv salariu				40 355,81 5 230,35
		1.6. Tavan				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la tavan (Norma consum 0.27kg/m2)	m2	5,000	16,05 8,07	80,26 40,36
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,000	110,63 88,22	553,14 441,10
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	5,000	288,48 176,44	1 442,39 882,20

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (Ksalariu -2, Kmateriale si utilaj -5)				
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr. aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,000	19,36 11,53	96,80 57,66
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,000	42,51 31,71	212,54 158,56
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,000	4,31 1,73	21,55 8,65
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici EurotonLav in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,000	49,29 31,71	246,47 158,56
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	186,500	304,75 126,85	56 836,25 23 657,90
		Total Tavan Inclusiv salariu				59 489,38 25 405,00
		1.7. Timplarie				
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,800	2 585,60 46,70	30 510,13 551,11
63	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	46,000	3 177,95 46,13	146 185,61 2 121,89
		Total Timplarie Inclusiv salariu				176 695,74 2 673,00
		1.8. Sistemul de incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
64	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 22 500*1200)	buc	14,000	1 324,69 37,48	18 545,65 524,71
65	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	28,000	176,26 10,38	4 935,25 290,61
66	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Fara pretul tevii)	m	78,000	23,06 23,06	1 798,99 1 798,99
67	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa)	buc	12,000	15,42 10,38	185,09 124,55
68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	130,000	20,18 11,53	2 623,66 1 499,16
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				28 088,63 4 238,01
		<i>Total</i>	lei			606 691,84
		<i>ASM</i>		24,00 %		46 160,11
		<i>Total</i>		100,00 +		652 851,95
		<i>Transportarea</i>		5,00 %		20 590,75
		<i>Total</i>		100,00 +		673 442,70
		<i>Cheltueli de regie</i>		3,00 %		20 203,28
		<i>Total</i>		100,00 +		693 645,98
		<i>Beneficiu</i>		2,00 %		13 872,92
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				707 518,90 192 333,77
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
69	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	9,000	87,79 21,91	790,07 197,20
70	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	93,70 23,06	1 686,67 415,15
71	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple (Tip armstrong LED 60*60)	buc	51,000	590,50 100,91	30 115,76 5 146,15
		<i>Total</i>	lei			32 592,50
		<i>ASM</i>	24,00 %			1 382,04
		<i>Total</i>	100,00 +			33 974,54
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			1 341,70
		<i>Total</i>	100,00 +			35 316,24
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			2 879,25
		<i>Total</i>	100,00 +			38 195,49
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			763,91
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				38 959,40 5 758,50

		Total	lei			746 478,07
		TVA	20,00 %			149 295,61
		Total	lei			895 773,68
		Total deviz: Inclisiv salariu				895 773,68 198 092,28

Intocmit

Influent Group Construct SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Tudora

(funcția, semnătura, numele, prenumele)