

**Reconstructia etajului doi al
blocului lit."O"(nr.
cad.0100418.206.03 din cadrul
Spitalului clinic Municipal "sfintul
Arhangel Mihail", in vederea
amplasarii aparatajului medical
(angiograf) d**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA № 2-1-7
Dispozitive si mijloace de automatizare AIVC

Valoarea de deviz 44 460,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-03-001-01	Sensor de umiditate in canal-aer, Carel ASDH 1000000	buc	1,00	31,20 31,20	31,20 31,20
2	11-03-001-01	Sensor de umiditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000	buc	1,00	31,20 31,20	31,20 31,20
3	11-02-002-01	Sensor de temperatura TE036 PERRY Electric	buc	1,00	123,60 123,60	123,60 123,60
4	11-06-001-02	Panou, de control ventilare PCv- 500*400*22 IP31	buc	1,00	690,60 471,60	690,60 471,60
5	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 BA-47-29-1P/3A	buc	1,00	32,24 31,20	32,24 31,20
6	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Releu R4-2014- 23-5230-WT)	buc	9,00	32,12 31,20	289,12 280,80
7	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (releu T--R4-E- 2014-23-5230-RelPol)	buc	1,00	32,24 31,20	32,24 31,20

1	2	3	4	5	6	7
8	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5(Priza GZM4"RelPol"	buc	10,00	32,11 31,20	321,10 312,00
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Monobloc 8LPTILM4)	buc	6,00	32,11 31,20	192,66 187,20
10	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Buton rosu 8LP2TB104)	buc	1,00	32,24 31,20	32,24 31,20
11	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5Buton verde 8LP2TB103)	buc	1,00	32,24 31,20	32,24 31,20
12	Pret	Cleme IEC	buc	1,00	45,00 0,00	45,00 0,00
13	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,20	968,10 696,00	2 129,81 1 531,20
14	pret	Cablu KBBΓΗr-LSLTx-4*1.0mm2	M	120,00	18,00 0,00	2 160,00 0,00
15	pret	Cablu KBBΓΗr-LSLTx-4*1.5mm2	M	100,00	26,00 0,00	2 600,00 0,00
16	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,80	3 010,15 2 256,00	2 408,12 1 804,80
17	pret	Cablu canal metalic	M	80,00	82,00 0,00	6 560,00 0,00
Cheltuieli directe			lei	17 711,37		
Asigurarea sociale			24,00 %	1 175,62		
Transport			2,00 %	239,68		
Total			100,00 +	19 126,67		
Cheltuieli de regie			38,00 %	1 861,39		
Beneficiu			2,00 %	419,76		
Total Lucrari de montare				21 407,82		
Incluziv salariu				4 898,40		
		2. Utilaj				
18	Pret	Sensor de umeditate in canal-aer, Carel	buc	1,00	3 280,00	3 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		ASDH1000000			0,00	0,00
19	Pret	Sensor de umiditate in canal-aer, Carel ASDH 2000000	buc	1,00	4 460,00 0,00	4 460,00 0,00
20	Pret	Termostat electric TE036	buc	1,00	1 360,00 0,00	1 360,00 0,00
21	Pret	Panou de control ventilare PCv-500*400*220IP3	buc	1,00	1 840,00 0,00	1 840,00 0,00
22	Pret	Intrerupator automat BA47-29-1P 3A	buc	5,00	58,00 0,00	290,00 0,00
23	Pret	RELEU R4-2014-23-5260 WT RelPol	buc	10,00	245,00 0,00	2 450,00 0,00
24	Pret	RELEU T R4-E 2014-23-5260 WT RelPol	buc	1,00	113,33 0,00	113,33 0,00
25	Pret	Priza GZM4 "RelPol"	buc	10,00	112,00 0,00	1 120,00 0,00
26	Pret	Monobloc cu contacte protejate "Lovato Electric" 8LP2TILM4	buc	6,00	51,00 0,00	306,00 0,00
27	Pret	Buton Lovato Electric 8LP2TB2TB104	buc	1,00	287,00 0,00	287,00 0,00
28	Pret	Buton Lovato Electric 8LP2TB2TB103	buc	1,00	136,00 0,00	136,00 0,00
Total Utilaj						15 642,33
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			37 050,15
TVA			20,00 %			7 410,03

Total deviz:
Incluziv salariu

44 460,18
4 898,40