

Construcția Pistei de alergat la Liceul cu Profil Sportiv Lipoveni s, Lipoveni, r-ul Cîmîșlia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 30.3.1 Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 1 797 809,62 lei

Intocmit în prețuri curente 06.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasamente				
1	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	22,0000	779,00 0,00	17 138,00 0,00
2	TsC18B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 2	100 m ³	22,0000	685,00 0,00	15 070,00 0,00
3	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18?1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren cat. II.	100 m ³	22,0000	402,50 0,00	8 855,00 0,00
4	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 3 km	t	352,0000	19,00 0,00	6 688,00 0,00
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m ³	22,0000	128,44 27,00	2 825,68 594,00
6	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m ³	22,0000	272,50 0,00	5 995,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD31B	Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare de diametru 1,5 m la 10-14 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: peste 100 m2	100m2	11,0000	5 955,74 390,75	65 513,14 4 298,25
		<i>Total</i>	lei			122 084,82
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				122 084,82 4 892,25
		2. Executarea pistei de alergari				
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 20*40 7cm K=1,4 Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,4000	100m2	11,0000	3 526,95 715,05	38 796,45 7 865,55
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris.cu grosime 5*20 5cm Коэффициент к трудозатратам=1,4000 Коэффициент к материалам=1,4000 Коэффициент к машинам=1,4000	100m2	11,0000	3 526,95 715,05	38 796,45 7 865,55
10	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	110,0000	1 463,34 405,00	160 967,73 44 550,00
11	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb d=6mm ochiurile 100x100mm(Plasa Sudata 1210m2=5372.4kg)	m2	1 210,0000	127,64 3,38	154 447,43 4 083,75
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(1000*200*80)	m	426,0000	100,75 22,50	42 919,07 9 585,00
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 .(1000*300*180)	m	138,0000	203,08 44,25	28 025,59 6 106,50
14	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (Rigola tip OL-25 cu Grilaje	buc	200,0000	229,50 22,50	45 900,00 4 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		0.49*0.17*0.15)				
15	CG52A	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curator de instrumente)=1,0080	m2	1 100,0000	448,99 286,93	493 885,15 315 619,15
16	DF16A	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email cu microbule de sticla	1 km	1,0680	3 650,19 248,25	3 898,40 265,13
17	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	240,0000	73,22 12,00	17 573,40 2 880,00
18	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	240,0000	25,74 8,25	6 178,80 1 980,00
		<i>Total</i>	lei			1 031 388,47
		Total Executarea pistei de alergari Inclusiv salariu				1 031 388,47 405 300,63

		Total	lei	1 153 473,29
		Asigurari sociale	24 %	98 446,29
		Transportarea materialelor	5 %	57 673,67
		Cheltuieli de regie	10 %	130 959,33
		Beneficii	4 %	57 622,10
		TVA	20 %	299 634,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 797 809,62 430 702,52

Intocmit

S.R.L.,A.C.&Group S”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s. Lipoveni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)