

Gradinita 34

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Gradinita 34**

Valoarea de deviz 72 264,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale				
		1.1. Lucrari generale				
1	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3	0,900	78,27 78,27	70,44 70,44
2	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,150	690,05 142,02	2 173,66 447,37
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	11,000	490,99 27,86	5 400,91 306,48
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	128,000	43,44 24,97	5 559,78 3 196,26
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	128,000	14,68 7,36	1 879,65 942,05
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	128,000	134,27 21,55	17 186,87 2 758,87

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
7	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,000	216,46 111,71	2 597,53 1 340,53
8	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000	41,91 18,40	502,89 220,79
9	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	12,000	173,62 64,40	2 083,45 772,78
		Total Lucrari generale Inclusiv salariu				37 455,18 10 055,57
		1.2. Acoperis				
10	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere	m2	12,000	54,33 26,29	651,91 315,42
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.009m3/m2 - Gratar	m2	12,000	48,99 13,67	587,90 164,02
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	12,000	26,16 11,83	313,94 141,94
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,120	113,17 13,17	13,58 1,58
14	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	12,000	80,89 4,73	970,67 56,78
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	14,000	181,93 53,88	2 547,03 754,38

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)				
		Total Acoperis Inclusiv salariu				5 085,03 1 434,12
		1.3. Timplarie				
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 246,97 231,31	2 493,94 462,63
17	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante(pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVCnericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere,clasa incendiara - clasa "A", sticla "LOW-E".	m2	1,200	1 068,42 14,46	1 282,11 17,35
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,000	84,14 16,82	84,14 16,82
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,000	91,92 18,92	91,92 18,92
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	8,500	38,36 35,44	326,04 301,23
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,800	61,01 19,53	170,83 54,67
22	CK26D	Coltare de protectie perforat la muchii dinaluminiu	m	8,500	9,21 5,01	78,28 42,58
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,800	33,93 26,29	94,99 73,60
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	2,800	40,28 28,91	112,77 80,96

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
25	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	85,000	16,94 5,52	1 439,84 468,92
26	RpCP12C	Montarea si repararea gratiilor la ferestre,simple (fara costul grilei)	kg	20,000	14,19 13,67	283,86 273,36
		Total Timplarie Inclusiv salariu				6 458,72 1 811,04
		1.4. Sistema de Incalzire				
27	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	18,000	42,66 21,03	767,84 378,50
28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de Olandez d-25*3/4M	buc	4,000	51,46 9,46	205,85 37,85
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Olandez D de 25,0/3/4" F mm	buc	2,000	51,47 9,46	102,93 18,93
30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Complet pentru radiator 3/4" mm	buc	1,000	42,89 7,89	42,89 7,89
31	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d20 90*	buc	4,000	27,89 7,88	111,54 31,54
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	2,000	27,89 7,88	55,77 15,77

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot d20 45*				
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Dop d15 mm met	buc	1,000	24,89 7,89	24,89 7,89
34	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 600 mm, inclusiv tip 22	buc	1,000	612,29 26,29	612,29 26,29
35	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	49,09 7,88	98,17 15,77
36	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" d20 mm	buc	1,000	58,09 12,09	58,09 12,09
37	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	4,000	8,33 2,63	33,31 10,51
		Total Sistema de Incalzire Inklusiv salariu				2 113,57 563,03
		<i>Total</i>	lei			51 112,50
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 119,35
		<i>Transport</i>	3,00 %			1 117,46
		<i>Total</i>	100,00 +			55 349,31
		<i>Cheltuirli de regie</i>	1,00 %			542,31
		<i>Total</i>	100,00 +			55 891,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			2 213,98
		Total Lucrari generale Inklusiv salariu				58 105,60 13 863,76
		2. Lucrari electrice				
38	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2.5 mmp	m	30,000	35,20 17,87	1 055,88 536,21

1	2	3	4	5	6	7
39	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	1,000	63,14 23,13	63,14 23,13
40	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	2,000	63,42 23,13	126,85 46,26
41	RpEF04A	Montarea armaturilor etanșe sau impermeabile dreapta de plafon pentru lămpă de 20-200 W, montată pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	141,79 49,94	141,79 49,94
42	RpEF12A	Montarea lămpilor (becurilor), tip: cu incandescență	buc	1,000	12,61 5,26	12,61 5,26
		<i>Total</i>	lei			1 400,27
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			148,68
		<i>Transport</i>	3,00 %			22,18
		<i>Total</i>	100,00 +			1 571,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			502,21
		<i>Total</i>	100,00 +			2 073,34
		<i>Beneficiu</i>	2,00 %			41,46
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				2 114,80 660,80

		Total	lei			60 220,40
		TVA	20,00 %			12 044,08
		Total deviz: Inclusiv salariu				72 264,48 14 524,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)