

**Lucrari de termoizolare a unei
portiuни de retea termica, ce
alimenteaza cu agent termic
imobilele din str. I.Radu, 29/4-8,
mun Chisinau.**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Lucrari de termoizolare.

Valoarea de deviz 40 826,91 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	89,67	57,66	5 170,37
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,036	57,66	2 020,18
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,65	57,66	5 630,50
		Total manopera				19 062,11

Materiale:

1.	000000512	Pelicula (folie) PVC	m2	140,595	12,00	1 687,14
2.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiі (adeband)	kg	5,2994	15,00	79,49
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,10	5,00	10,50
4.	2320146200700	Petrol lampant	l	1,05	15,00	15,75
5.	2682162611301	Saltele din vata minerala sau vata sticle,cusute sau imbr.pe plasa de sirma	m2	110,0967	55,00	6 055,32
6.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	26,8212	15,00	402,32
7.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,9733	17,00	16,55
8.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	4,4342	17,00	75,38
9.	30211	Ruberoid	m2	131,943	22,00	2 902,75
		Total materiale de construcții				14 603,67

Utilaje de construcții:

1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	2,10	33,00	69,30
2.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,1284	199,00	224,55
		Total utilaje de construcții				356,65

Total:

Cheltuieli directe	p.	24 360,09
Inclusiv salariu in cheltuieli directe	100,00 %	12 821,05
Contributii la asig. sociale si medicale	22,50 %	2 884,74
Materiale	100,00 %	11 245,19
Transport materiale	7,00 %	787,16

Total	100,00 +	28 031,99
Cheltuieli de regie	14,50 %	4 064,64
Total	100,00 +	32 096,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 925,80
Total	100,00 +	34 022,42
Total	100,00 +	34 022,42
Total	100,00 +	34 022,42
TVA	20,00 %	6 804,48

Total deviz:

40 826,91

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)