

**Reconstructia si modernizarea
cladirii Centrului de Excelenta in
Constructii, str.Gh.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-11
Atelier (poz.4). Utilaj tehnologic.**

Valoarea de deviz 186 624,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare 1.1. (2.3) Atelier timplarie. Plan cota 0,000				
1	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок многопильный объем воздуха 1200м3, разм. 3120x1780x1390мм, ЦДК-5 (сущ), N=12 кВт)	t	2,300	1 292,24 906,63	2 972,15 2 085,25
2	M1E01B	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок многопильный объем воздуха 1200м3, разм. 3120x1780x1390мм, ЦДК-5 (сущ), N=12 кВт)	t	2,300	3 567,89 3 017,29	8 206,14 6 939,76
3	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фрезерный с шипорезной кареткой, объем воздуха 960м3, диам.отс.патрубка-160мм, разм.1325x1750x1400мм, ФШ-4 (замена), N=3,8/4,5 кВт)	t	0,850	1 293,55 906,58	1 099,52 770,59
4	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (ФШ-4 (замена))	t	0,850	7 346,67 5 520,46	6 244,67 4 692,39
5	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фуговальный с ручной подачей, объем воздуха 1320м3, диам.отс.патрубка-	t	0,850	1 293,55 906,58	1 099,52 770,59

1	2	3	4	5	6	7
		160мм, разм.2505x1000x1150мм, СФ-5 (замена), N=4 кВт)				
6	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (СФ-5(замена))	t	0,850	<u>7 346,67</u> 5 520,46	<u>6 244,67</u> 4 692,39
7	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок торцовочный шарнирно-маятниковый, объем воздуха 840м3, диам.отс.патрубка-140мм, разм.850x850x1760мм, ЦМЭ- 2М, N=1,5 кВт)	t	0,360	<u>7 346,94</u> 5 520,44	<u>2 644,90</u> 1 987,36
8	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок рейсмусовый односторонний, объем воздуха 1320м3, диам.отс.патрубка- 180мм, разм.930x900x1130мм, N=7 кВт, Т-600Р 65700000)	t	0,900	<u>7 347,00</u> 5 520,50	<u>6 612,30</u> 4 968,45
9	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок сверлильный вертикально-пазовый, объем воздуха 500м3, диам.отс.патрубка-110мм, разм.2650x1350x1510мм, HASS(сущ), N=20 кВт)	t	0,020	<u>1 330,50</u> 905,00	<u>26,61</u> 18,10
10	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (HASS(сущ))	t	0,020	<u>7 345,00</u> 5 518,50	<u>146,90</u> 110,37
11	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок токарный по дереву разм.2100x800x1300мм (сущ))	t	0,185	<u>1 304,97</u> 906,65	<u>241,42</u> 167,73
12	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок токарный по дереву 2100x800x1300мм (сущ))	t	0,020	<u>7 345,00</u> 5 518,50	<u>146,90</u> 110,37
		Total (2.3) Atelier timplarie. Plan cota 0,000 Inclusiv salariu				35 685,70 27 313,35
		1.2. (2.4) Atelier mecanic. Plan cota 0,000				

1	2	3	4	5	6	7
13	M1E01B	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок сверлильный вертикально 500x500мм, N=4 квт, диам.сверления 50мм, модель 2С 132)	t	1,200	3 567,88 3 017,28	4 281,46 3 620,74
14	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок точильно-шлифовальный диам.шлиф.кр.300мм, N=2,3 квт, разм.910x520x1250мм, тип 3Б 633)	t	0,300	7 347,00 5 520,50	2 204,10 1 656,15
15	M1E01B	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок токарно-винторезный РМЦ 1000мм 380/220в, разм.2580x1110x1595мм, N=5,5/7,5 квт, 16 Б КА)	t	2,130	3 567,86 3 017,27	7 599,55 6 426,79
16	M1E01B	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок горизонтально-фрезерный универсальный 380в, 3ф.дл.стола 1000x250мм, разм.1560x2045x1610мм)	t	2,280	3 567,90 3 017,29	8 134,81 6 879,43
		Total (2.4) Atelier mecanic. Plan cota 0,000				22 219,92
		Inclusiv salariu				18 583,11
		1.3. (2.5) Atelier de lacatusarie (слесарная мастерская). Plan cota 3,750				
17	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Вертикально-сверлильный станок разм.810x500x290мм, N=0,65 квт, 220/50, Корвет 44(сущ))	t	0,070	1 302,86 906,71	91,20 63,47
18	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Корвет 44 (сущ))	t	0,070	7 343,71 5 520,71	514,06 386,45
19	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пылеулавливающий	t	0,030	7 354,67 5 520,00	220,64 165,60

1	2	3	4	5	6	7
		агрегат N=2,2 кВт АОУМ-1000)				
20	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Точильно-шлифовальный станок разм.1000x680x1230мм, N=4 кВт 380В К634(сущ))	t	0,425	1 293,98 906,68	549,94 385,34
21	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (K634 (сущ))	t	0,425	7 347,25 5 520,45	3 122,58 2 346,19
22	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Отрезной дисковый станок разм. 750x6440x620мм, N=4 кВт 220В Корвет 432 (сущ))	t	0,040	1 331,50 907,00	53,26 36,28
23	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Корвет 432 (сущ))	t	0,040	7 347,25 5 520,75	293,89 220,83
24	Calcul	Электрод печь муфельная 540x603x566мм МП-2У N=2,6кВт	buc	1,000	5 169,94 169,94	5 169,94 169,94
25	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пресс гидравлический ручной разм. 570x215x780мм, ГП-10-100)	t	0,135	7 346,44 5 520,52	991,77 745,27
26	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарный разм.960x670x1300мм)	t	0,047	7 345,11 5 519,36	345,22 259,41
27	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарный учебный с тисками, экраном, табуретом, габ.1000x600x680/800мм)	t	0,054	7 345,56 5 519,81	396,66 298,07
		Total (2.5) Atelier de lacatusarie (слесарная мастерская). Plan cota 3,750 Inklusiv salariu				11 749,16 5 076,85
		1.4. (2.6) Atelier tamplarie. Plan cota 3,750				
28	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Верстак слесарный	t	0,060	1 326,50 906,33	79,59 54,38

1	2	3	4	5	6	7
		сущ.960x670x1300мм)				
29	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарн.сущ. 960x670x1300мм)	t	0,060	7 346,83 5 520,33	440,81 331,22
30	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t Станок вертикально сверлильный габ.350x580x660мм N=0,35 кВт ВСН-1 сущ)	t	0,070	1 302,86 906,71	91,20 63,47
31	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (ВСН-1сущ)	t	0,070	7 343,71 5 520,71	514,06 386,45
32	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t Станок распиловочный объем воздуха 1200м3, N=1,5 кВт 220/50 Эркор Корвет-15 сущ)	t	0,090	1 269,78 906,33	114,28 81,57
33	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Эркор Корвет-15сущ)	t	0,090	7 344,00 5 520,22	660,96 496,82
34	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Кормошлифовальный станок 1290x700x510мм, N=2,8 кВт, Kos 2510 Holzmann сущ)	t	0,140	1 304,71 906,79	182,66 126,95
35	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Kos 2510 Holzmann сущ)	t	0,140	7 347,14 5 520,64	1 028,60 772,89
36	Calcul	Вентилятор технологической вытяжкм 500x460x350мм N=2,2 кВт	buc	1,000	5 169,94 169,94	5 169,94 169,94
37	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок комбинирован.деревообрабатывающий Nсум=14,5 кВт, диам.патрубка отвод 100мм, ВСС 615К)	t	0,140	7 347,14 5 520,64	1 028,60 772,89
38	Calcul	Вентилятор N=0,5 кВт 400/50 (сущ)	buc	1,000	2 669,94 169,94	2 669,94 169,94

1	2	3	4	5	6	7
39	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок торцовочный 220/50 N=1,5 кВт, 790x500x410мм, диам.патрубка отвод 100мм , Корвет-4м сущ)	t	0,020	1 330,50 905,00	26,61 18,10
40	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Корвет-4м сущ)	t	0,020	7 345,00 5 518,50	146,90 110,37
41	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Корвет-4м сущ)	t	0,330	1 291,82 906,61	426,30 299,18
42	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Корвет-4м сущ)	t	0,330	7 347,76 5 520,48	2 424,76 1 821,76
43	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок распиловочный объем воздуха 1200м3 , 1,5 кВт, 220/50, Эркоп Корвет-15 сущ)	t	0,031	1 264,52 907,42	39,20 28,13
44	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Эркоп Корвет-15 сущ)	t	0,031	7 351,94 5 520,32	227,91 171,13
45	M1M01A	Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок форматно-круглопильный, объем воздуха 1200м3, N=2,5 кВт, 2250x2020x1100мм, TS250 EL Holzmann сущ)	t	0,236	1 301,65 906,57	307,19 213,95
46	M1E01A	Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (TS250 EL Holzmann сущ)	t	0,236	7 346,10 5 520,51	1 733,68 1 302,84
		Total (2.6) Atelier tamplarie. Plan cota 3,750 Inklusiv salariu				17 313,19 7 391,98
		<i>Прямые затраты</i>	lei			86 967,97
		<i>Fondul social</i>		24,00 %		14 007,67
		<i>Transportarea materialelor</i>		7,00 %		1 384,47
		<i>Total</i>		100,00 +		102 360,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			44 357,62
		<i>Total</i>	100,00 +			146 717,73
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 803,07
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				155 520,80 58 365,29

		Прямые затраты	lei			155 520,80
		TVA	20,00 %			31 104,16
		Total deviz: Inclusiv salariu				186 624,96 58 365,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)