

**Reparatia capitala a
acoperisurilor la pavilioane la
Gradninta de copii nr.30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 109 270,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor 4buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,4000	35,06 34,56	5 273,02 5 197,82
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	37,6000	6,97 6,72	262,07 252,67
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	150,4000	9,39 8,64	1 412,26 1 299,46
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	150,4000	20,47 18,72	3 078,69 2 815,49
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,7000	8 483,28 1 156,32	22 904,86 3 122,07
6	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,7000	343,76 40,80	928,16 110,16
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H35mm 0.50mm min, culoarea coordonata cu beneficiarul) pentru invelitorile	m2	155,0000	217,89 55,20	33 772,56 8 556,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)				
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip) - picuratori, elemente de inchidere...	m	37,6000	100,85 19,20	3 791,96 721,92
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	37,6000	265,96 14,40	10 000,19 541,44
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,0000	60,00 60,00	240,00 240,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000	53,28 53,28	213,12 213,12
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,0000	173,64 0,00	694,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			82 571,45
		Total Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor 4buc Inklusiv salariu				82 571,45 23 070,15

	Total	lei	82 571,45
	Contributii si asigurari sociale	24 %	5 536,84
	Cheltuieli de transport	2 %	1 156,23
	Cheltuieli de regie	1 %	892,64
	Beneficiu de deviz	1 %	901,57
	Total cheltuieli directe		91 058,73
	TVA	20 %	18 211,75
	Total deviz: Inklusiv salariu		109 270,48 23 070,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a
acoperisurilor la pavilioane la
Gradninta de copii nr.30**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 109 270,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	55,6480	48,00	2 671,11
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	48,00	48,00
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	58,5360	48,00	2 809,73
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	208,3080	48,00	9 998,78
5.	7422010060100	Timplar	h-om	12,0320	48,00	577,54
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4400	48,00	213,12
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	134,3690	48,00	6 449,71
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,0000	48,00	192,00
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2950	48,00	110,16
Total manopera						23 070,15

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,6210	30,00	18,63
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,2410	5 200,00	11 653,20
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1620	5 200,00	842,40
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75mm calit a II a	m3	0,4320	5 200,00	2 246,40
5.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,5900	30,00	137,70
6.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,7000	30,00	81,00
7.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,2920	30,00	158,76
8.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0324	122,00	3,95
9.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,0900	30,00	542,70
10.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,7456	35,00	271,10
11.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,1260	25,00	228,15
12.	2710403643000	Placi din tabla profnastil h35 min 0,5mm	m2	187,1625	129,00	24 143,96
13.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	40,6644	95,00	3 863,12
14.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	11,8260	17,00	201,04
15.	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	37,6000	80,00	3 008,00
16.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8	kg	102,6000	35,00	3 591,00

		kg (Поковки)				
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	150,4000	0,35	52,64
18.	2874115837745	Suruburi	buc	387,2800	0,60	232,37
19.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	19,4400	30,00	583,20
20.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,8728	40,00	154,91
21.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	7,7456	240,00	1 858,94
22.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	7,7456	150,00	1 161,84
23.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	54,2192	35,00	1 897,67
24.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 464,7500	0,60	878,85
Total materiale de construcții						57 811,53

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0135	600,00	8,10
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4050	600,00	243,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	15,0400	25,00	376,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,3840	25,00	84,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,8780	25,00	221,95
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1620	80,00	12,96
7.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	1,1880	30,00	35,64
8.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0324	400,00	12,96
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,7364	400,00	694,56
Total utilaje de construcții						1 689,77

Total	lei	82 571,45
Contributii si asigurari sociale	24 %	5 536,84
Cheltuieli de transport	2 %	1 156,23
Cheltuieli de regie	1 %	892,64
Beneficiu de deviz	1 %	901,57
Total cheltuieli directe		91 058,73
TVA	20 %	18 211,75

Total deviz:

109 270,48

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a acoperisurilor la pavilioane la Gradninta de copii nr.30

Investitor Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie la acoperisurile pavilioanelor 4buc				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			35,06 34,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	48,00	17,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	48,00	17,28
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			5 273,02
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			6,97 6,72
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	48,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	48,00	2,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			262,07
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			9,39 8,64
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	48,00	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	48,00	4,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			1 412,26
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			20,47 18,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	48,00	13,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	48,00	5,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
		<i>Total</i>	lei			3 078,69
5	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 483,28 1 156,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	48,00	1 040,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	48,00	115,68
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 200,00	832,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 200,00	312,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 200,00	4 316,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	30,00	216,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,00	84,50
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,80
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	600,00	90,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба,	h-ut	0,4400	30,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
		бензопила)				
		Total	lei			22 904,86
6	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			343,76 40,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	48,00	40,80
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	30,00	51,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	30,00	201,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	122,00	1,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	3,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	80,00	4,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	400,00	4,80
		Total	lei			928,16
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip profnastil H35mm 0.50mm min, culoarea coordonata cu beneficiarul) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			217,89 55,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	48,00	43,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	48,00	12,00
	2710403643000	Placi din tabla profnastil h35 min 0,5mm	m2	1,1500	129,00	155,77
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			33 772,56
8	CK26B	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv (aceeasi culoare si tip) - picuratori, elemente de inchidere...	m			100,85 19,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	48,00	15,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	48,00	3,84
	2743123549026	Elemente liniare din tabla protejata anticoroziv	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			3 791,96
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			265,96 14,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	48,00	14,40
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	35,00	50,47
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	40,00	4,12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,00	49,44
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			10 000,19
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			60,00 60,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	48,00	12,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	48,00	48,00
		Total	lei			240,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			53,28 53,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	48,00	53,28
		Total	lei			213,12
12	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		Total	lei			694,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.