

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun. Chișinău

CPV- 42416100-6.

Autoritatea contractantă:

I.P. „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM”

1. Descriere generală

I.P. „Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului RM”, planifică achiziționarea **unui ascensor, cu instalare**, pentru clădirea administrativă cu șase etaje, nr.1, din Piața Marii Adunări Naționale, mun. Chișinău. Ascensorul care urmează a fi achiziționat va înlocui actualul ascensor montat în anul 1972, (model-Π6932). Acest fapt pune în fața agentului economic câștigător cerințe referitor la demontarea instalațiilor vechi și instalarea propriu zisă a ascensorului achiziționat, conform specificației. Cheltuielile legate de pregătirea puțului pentru instalarea ascensorului nou sunt suportate de către agentul economic câștigător.

2. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

Ascensorul trebuie să corespundă normelor tehnice și standardelor SMEN 81-20 2015; SMEN 81-50 2015, aprobate prin Hotărârea Institutului de Metrologie și Standardizare nr.134 din 11.07.2017, și alte documente confirmative.

3. Mostre:

Pentru placarea pereților cu material inoxidabil, inox s-au oțel laminat cu textură de lemn s-au granit roșu, agentul economic va prezenta catalogul cu variantele disponibile. (fotografiile echipamentelor propuse pentru instalare, desene tehnice, alte materiale din care reiese caracteristicile utilajului, care ulterior vor fi examinate și aprobate de cumpărător).

4. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Livrarea, transportarea, manipularea, depozitarea produselor și materialelor utilizate, protecția lucrărilor se vor efectua din contul agentului economic, desemnat câștigător. Agentul economic are obligația să ia măsurile necesare de protecție a instalațiilor la următoarele aspecte:

- acțiunea factorilor externi;
- suprasarcină și supracurenți;

5. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

Agentul economic va confirma capacitatea importării ascensoarelor prin contracte similare cu producătorul de ascensoare, accord de cooperare, dealer etc.

Ascensorul propus v-a fi însoțit de certificat de origine. La etapa predării se va prezenta certificatul de conformitate.

Garanția bunurilor va constitui termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.

Termenul garanției începe din ziua punerii în funcție a ascensorului și transmiterea acestuia cumpărătorului.

Data limită de dare în exploatare a bunurilor – nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului.

6. Remedierea defecțiunilor.

Înlăturarea defecțiunilor în perioada de garanție se va face din contul agentului economic cîștigător, cu ieșirea la fața locului în termen de 24 ore după primirea informației despre defecțiune. În termen de 2 zile v-a lichida defecțiunile, pentru a evita pericolul ce poate afecta sănătatea persoanelor.

7. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

La efectuarea lucrărilor de demontare și instalarea ascensoarelor se va ține cont de normativele admise de emitere a zgomotului și a vibrației, conform legislației RM în vigoare.

8. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor:

Agentul economic va prezenta certificate sau alte acte confirmative ca dovadă de practică în domeniul instalării ascensoarelor de cel puțin 5 ani, fotografii cu lucrări executate, reclamații, recomandări.

Ascensorul achiziționat urmează a fi instalat în clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, cu 6 etaje și să asigure 6 stații de oprire, începînd cu etajul 1.

9. Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință:

1.	Sarcina nominală – 400kg
2.	Numărul de stații - 6
3.	Destinația – transport pasageri.
4.	Uși din inox satin silver.
5.	Peretele din spate – oglindă,cu bară de protecție la oglindă.
6.	Placarea pereților cu material inoxidabil, inox sau oțel laminat cu textură de lemn, s-au granit roșu (prezentarea catalogului cu variantele disponibile)
7.	Podeaua – piatră artificială.
8.	Iluminarea cabinei cu corpuri tip – LED,încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante)
9.	Panou intern de dirijare inox.
10.	Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor.
11.	Montarea echipamentului în camera de troliu, etajul tehnic.
12.	Troliu fără reductor.
13.	Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj.
14.	Panou de comandă în cabină cu display LCD.
15.	Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS.
16.	Buton de chemare antivandal, cu iluminare la înregistrarea comenzilor.
17.	Viteza de mișcare 1m/s.
18.	Glafurile la golurile de uși finisate cu inox,cu lățimea interioară nu mai mică de 710 mm și lățimea exterioară nu m-ai mică de 150 mm.
19.	Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm.

20.	Legătura telefonică GSM-în cabină.
21.	Cablurile de tracțiune pe bază de curele poleuretănice cu inserții metalice.
22.	Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei, cu sistemul de acces control prin cartelă existent.
23.	Proiect de execuție a instalației de ascensor.
24.	Garanția bunurilor minim 2 ani.
25.	Data limită de dare în exploatare a bunurilor nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului.

Cheltuielile pentru demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, testarea și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor, înregistrarea la Agenția de supraveghere tehnică vor fi suportate de către agentul economic.

Agentul economic va dispune de personal calificat și autorizat pentru lucrări în instalații electrice.

Agentul economic v-a asigura transmiterea ascensorului vechi, demontat gestionarului clădirii.

10.Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor


Agentul economic trebuie să prezinte dovadă că dispune de instrumente, utilaj, scule, necesare pentru demontarea și montarea ascensoarelor.

Coordonat:

1. Voroniuc Stepan -  inginer - șef Direcția nr.1

2. Taievorbă Leonid -  inginer - șef Direcția nr.2

Conducătorul grupului de lucru



Nicolae Silion

