

**Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele
Drochia, Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 59 141 785,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia 1.1. com. Baroncea 1.1.1. s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m 1.1.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,500	2 756,00 0,00	4 134,00 0,00
2	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,427	681,85 0,00	973,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	249,667	13,40 0,00	3 346,00 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,427	99,71 17,37	142,29 24,79

1	2	3	4	5	6	7
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500	1 825,00 0,00	912,50 0,00
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	50,000	537,91 21,33	26 895,69 1 066,71
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	8 314,34 284,84	41 571,70 1 424,20
10	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						77 975,18
Incluziv salariu						2 515,70
		1.1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,100	1 180,00 0,00	118,00 0,00
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,500	56,40 0,00	141,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						259,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Baroncea, str. Cichir I.-Chisca N. L-125 m						78 234,18
Incluziv salariu						2 515,70
		1.1.2. s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m 1.1.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,144	2 753,91 0,00	16 920,00 0,00
14	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,144	0,00 0,00	0,00 0,00
15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,844	682,75 0,00	3 990,00 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 022,63 5	13,41 0,00	13 709,50 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,844	100,26 17,27	585,91 100,91
18	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,048	1 816,89 0,00	3 721,00 0,00
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00
20	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	204,800	537,91 21,34	110 163,16 4 369,47

1	2	3	4	5	6	7
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,480	8 314,26 284,84	170 275,96 5 833,46
22	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	20,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						319 365,53
Incluziv salariu						10 303,84
		1.1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
23	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,410	1 173,17 0,00	481,00 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,240	56,84 0,00	582,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 063,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Lihodei V.-Cercovscaia G. L-512 m						320 428,53
Incluziv salariu						10 303,84
		1.1.3. s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m				
		1.1.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,744	2 754,01 0,00	10 311,00 0,00
26	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	3,744	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
27	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,561	682,11 0,00	2 429,00 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	623,168	13,41 0,00	8 354,50 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,561	100,87 17,33	359,20 61,70
30	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma	100 m3	1,248	1 817,71 0,00	2 268,50 0,00
31	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	124,800	537,91 21,34	67 130,66 2 662,74
33	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,480	8 314,12 284,83	103 760,24 3 554,74
34	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	12,480	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						194 613,10
Incluziv salariu						6 279,18

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3.2. Acostamente (fara rigole)				
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,250	1 180,00 0,00	295,00 0,00
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,240	56,73 0,00	354,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						649,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Cercovscaia G.-Belogrivaia A. L-312 m						195 262,10
Incluziv salariu						6 279,18
		1.1.4. s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m 1.1.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	24 617,65 0,00	837,00 0,00
39	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	720,59 0,00	24,50 0,00
40	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	13,57 0,00	70,00 0,00
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,600	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	6 928,91 284,81	59 588,64 2 449,40
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						60 520,14 2 449,40
		1.1.4.2. Acostamente (fara rigole)				
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	788,73 0,00	560,00 0,00
44	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	13,42 0,00	1 666,00 0,00
45	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,645	1 175,19 0,00	758,00 0,00
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	56,51 0,00	243,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						3 227,00 0,00
Total s. Baroncea, str. Zara O.-Ciornaia N. L-215 m Incluziv salariu						63 747,14 2 449,40
		1.1.5. s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m 1.1.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
47	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,023	24 521,74 0,00	564,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,023	0,00 0,00	0,00 0,00
49	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,023	608,70 0,00	14,00 0,00
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,480	13,07 0,00	45,50 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
52	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	6 928,82 284,82	40 187,18 1 651,96
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						40 810,68
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.5.2. Acostamente (fara rigole)				
53	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,479	789,14 0,00	378,00 0,00
54	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	83,738	13,42 0,00	1 123,50 0,00
55	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,435	1 173,56 0,00	510,50 0,00
56	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,900	56,90 0,00	165,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						2 177,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Dragan N.-Belei A. L-145 m						42 987,68
Incluziv salariu						1 651,96
		1.1.6. s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m 1.1.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,120	2 753,85 0,00	8 592,00 0,00
58	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,120	0,00 0,00	0,00 0,00
59	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,967	683,01 0,00	2 026,50 0,00
60	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,307	13,41 0,00	6 961,50 0,00
61	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,967	100,71 17,30	298,82 51,32
62	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,040	1 815,87 0,00	1 888,50 0,00
63	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
64	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	104,000	537,90 21,33	55 941,86 2 218,76
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400	8 314,19 284,86	86 467,57 2 962,57
66	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	10,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						162 176,75
Incluziv salariu						5 232,65
		1.1.6.2. Acostamente (fara rigole)				
67	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,208	1 177,88 0,00	245,00 0,00
68	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	56,54 0,00	294,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						539,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Baroncea, str. Prisacari B.-Rusu N. L-210 m						162 715,75
Incluziv salariu						5 232,65
Total com. Baroncea						863 375,38
Incluziv salariu						28 432,73
		1.2. com. Cotova				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m 1.2.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	24 450,00 0,00	1 956,00 0,00
70	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	700,00 0,00	56,00 0,00
72	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	13,42 0,00	161,00 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
74	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 928,94 284,84	138 578,81 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						140 751,81
Incluziv salariu						5 696,81
		1.2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
75	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	786,97 0,00	1 298,50 0,00
76	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	13,41 0,00	3 871,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 174,00 0,00	1 761,00 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	56,70 0,00	567,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 497,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Cebotari G.-Balan S. L-500 m						148 249,31
Incluziv salariu						5 696,81
		1.2.2. s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m 1.2.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	24 500,00 0,00	882,00 0,00
80	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
81	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
82	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	13,61 0,00	73,50 0,00
83	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
84	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 928,80 284,84	62 359,16 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						63 339,16 2 563,56
		1.2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
85	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	788,38 0,00	780,50 0,00
86	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	13,41 0,00	2 324,00 0,00
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 170,00 0,00	1 053,00 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						4 496,50 0,00
Total s. Cotova, str. Pelin M.-Colta S. L-300 m Incluziv salariu						67 835,66 2 563,56
		1.2.3. s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m 1.2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	24 500,00 0,00	882,00 0,00
90	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,036	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
92	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	13,61 0,00	73,50 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 928,80 284,84	62 359,16 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						63 339,16
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	788,38 0,00	780,50 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	13,41 0,00	2 324,00 0,00
97	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 170,00 0,00	1 053,00 0,00
98	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						4 496,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Niselschi I.-Martiniuc V. L-300 m						67 835,66
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.4. s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m 1.2.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	24 458,33 0,00	1 761,00 0,00
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	680,56 0,00	49,00 0,00
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	13,29 0,00	143,50 0,00
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
104	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 928,91 284,84	124 720,33 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						126 673,83

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.4.2. Acostamente (fara rigole)				
105	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	788,38 0,00	1 561,00 0,00
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	13,40 0,00	4 644,50 0,00
107	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 173,61 0,00	2 112,50 0,00
108	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	56,75 0,00	681,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 999,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Pogodin I.-Rumega M. L-600 m						135 672,83
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.5. s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m				
		1.2.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
109	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	24 458,33 0,00	1 761,00 0,00
110	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
111	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,072	680,56	49,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
112	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	13,29 0,00	143,50 0,00
113	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
114	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 928,91 284,84	124 720,33 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						126 673,83
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
115	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	788,38 0,00	1 561,00 0,00
116	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	13,40 0,00	4 644,50 0,00
117	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,800	1 173,61 0,00	2 112,50 0,00
118	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	56,75 0,00	681,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 999,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total s. Cotova, str. Burduja V.-Railean V. L-600 m						135 672,83
Incluziv salariu						5 127,13
		1.2.6. s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m 1.2.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
119	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	24 500,00 0,00	882,00 0,00
120	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
121	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
122	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	13,61 0,00	73,50 0,00
123	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
124	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 928,80 284,84	62 359,16 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 339,16
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
125	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,990	788,38 0,00	780,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
126	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	13,41 0,00	2 324,00 0,00
127	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 170,00 0,00	1 053,00 0,00
128	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 496,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Cimitir-Lupu Arion Constantin L-300 m						67 835,66
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.7. s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m 1.2.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
129	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	24 428,57 0,00	1 026,00 0,00
130	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
131	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	666,67 0,00	28,00 0,00
132	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	13,33 0,00	84,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
133	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
134	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 928,79 284,84	72 752,27 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 890,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.7.2. Acostamente (fara rigole)				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
137	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Cotova, str. Puntea-Barladean G. L-350 m						79 135,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.8. s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m				
		1.2.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	24 500,00 0,00	882,00 0,00
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
142	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	13,61 0,00	73,50 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
144	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 928,80 284,84	62 359,16 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 339,16
Incluziv salariu						2 563,56
1.2.8.2. Acostamente (fara rigole)						
145	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,990	788,38 0,00	780,50 0,00
146	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	173,250	13,41 0,00	2 324,00 0,00
147	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,900	1 170,00 0,00	1 053,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
148	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 496,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Gutuleac B.-Colinco L. L-300 m						67 835,66
Incluziv salariu						2 563,56
		1.2.9. s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m 1.2.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
149	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	24 428,57 0,00	1 026,00 0,00
150	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
151	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	666,67 0,00	28,00 0,00
152	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	13,33 0,00	84,00 0,00
153	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
154	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	10,500	6 928,79 284,84	72 752,27 2 990,82

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 890,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.9.2. Acostamente (fara rigole)				
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
156	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
157	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
158	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Colinco L.-Cobilas Z. L-350 m						79 135,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.2.10. s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m				
		1.2.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
159	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,010	24 900,00 0,00	249,00 0,00
160	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,010	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
161	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,010	700,00 0,00	7,00 0,00
162	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,530	13,73 0,00	21,00 0,00
163	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	2,550	0,00 0,00	0,00 0,00
164	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,550	6 928,95 284,91	17 668,81 726,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						17 945,81
Incluziv salariu						726,52
		1.2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
165	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,281	784,70 0,00	220,50 0,00
166	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,088	13,40 0,00	658,00 0,00
167	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,255	1 166,67 0,00	297,50 0,00
168	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,700	56,47 0,00	96,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						1 272,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Macareuca, str. Sprincean G.-Colinco L. L-85 m						19 217,81
Incluziv salariu						726,52
Total com. Cotova						868 425,96
Incluziv salariu						32 913,47
		1.3. com. Fintinita 1.3.1. s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m 1.3.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
169	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	16,716	2 753,95 0,00	46 035,00 0,00
170	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	16,716	0,00 0,00	0,00 0,00
171	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	15,899	682,43 0,00	10 850,00 0,00
172	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 782,28 5	13,40 0,00	37 296,00 0,00
173	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,899	100,32 17,30	1 595,04 275,04
174	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,572	1 817,30 0,00	10 126,00 0,00
175	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	55,720	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
176	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	557,200	537,92 21,33	299 727,12 11 887,19
177	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	55,720	8 314,41 284,84	463 278,99 15 871,49
178	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=5 K=5,00	100m2	55,720	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						868 908,15
Incluziv salariu						28 033,72
		1.3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
179	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,114	1 173,25 0,00	1 307,00 0,00
180	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,860	56,75 0,00	1 581,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 888,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Fintinita, str. Tineretului L-1393 m						871 796,15
Incluziv salariu						28 033,72
Total com. Fintinita						871 796,15
Incluziv salariu						28 033,72

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. com. Hasnasenii Noi 1.4.1. s. Lazo, str. Pacii L-540 m 1.4.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
181	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,480	2 754,17 0,00	17 847,00 0,00
182	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	6,480	0,00 0,00	0,00 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,163	682,62 0,00	4 207,00 0,00
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 078,56 0	13,41 0,00	14 458,50 0,00
185	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,163	100,06 17,31	616,67 106,67
186	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,160	1 815,05 0,00	3 920,50 0,00
187	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,600	0,00 0,00	0,00 0,00
188	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	216,000	537,92 21,33	116 191,16 4 608,19
189	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un	100m2	21,600	8 314,37 284,83	179 590,32 6 152,32

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
190	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	21,600	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						336 831,15
Incluziv salariu						10 867,18
		1.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
191	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,432	1 166,67 0,00	504,00 0,00
192	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	56,67 0,00	612,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 116,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Lazo, str. Pacii L-540 m						337 947,15
Incluziv salariu						10 867,18
		1.4.2. s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m				
		1.4.2.1. Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m				
193	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,620	609,68 0,00	378,00 0,00
194	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	74,50 74,50	744,97 744,97

1	2	3	4	5	6	7
195	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,800	388,45 0,00	3 029,93 0,00
196	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	5,630	6 658,46 2 404,10	37 487,11 13 535,11
197	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,440	1 500,00 0,00	11 160,00 0,00
198		Podet tubular TS100.25.3, L=2.5 m	шт.	6,000	3 000,00 0,00	18 000,00 0,00
199	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	4,000	3 060,00 0,00	12 240,00 0,00
200		Portal	шт.	4,000	1 500,00 0,00	6 000,00 0,00
201	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m3	3,920	0,00 0,00	0,00 0,00
202		Aripi	шт.	4,000	2 000,00 0,00	8 000,00 0,00
203	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
204	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	85,000	52,56 0,00	4 468,00 0,00
205	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	4,000	24,10 0,00	96,40 0,00
206	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	32,82 15,00	618,24 282,53
207	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer	100 m3	0,400	387,50	155,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II			0,00	0,00
208	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,400	1 635,00 0,00	654,00 0,00
209	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,210	11 374,76 0,00	2 388,70 0,00
210	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,210	0,00 0,00	0,00 0,00
211	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,03 Alte utilaje=1,03	100m2	0,250	0,00 0,00	0,00 0,00
212	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=1,03 K=5,00	100m2	-0,250	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Constructia podetului 2x1000 mm, L=7.5 m						105 420,35
Incluziv salariu						14 562,61
		1.4.2.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
213	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,440	2 754,03 0,00	20 490,00 0,00
214	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2	100 m3	7,440	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
215	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,076	682,59 0,00	4 830,00 0,00
216	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 238,34 7	13,41 0,00	16 600,50 0,00
217	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,076	100,30 17,28	709,74 122,24
218	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,480	1 818,15 0,00	4 509,00 0,00
219	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
220	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	248,000	537,91 21,33	133 401,96 5 290,88
221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,800	8 314,41 284,84	206 197,43 7 063,93
222	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	24,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						386 738,63
Incluziv salariu						12 477,05
		1.4.2.3. Acostamente (fara rigole)				
223	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,496	1 171,37 0,00	581,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,400	56,61 0,00	702,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 283,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Hasnasenii Noi, str. Pacii L-620 m						493 441,98
Incluziv salariu						27 039,66
Total com. Hasnasenii Noi						831 389,13
Incluziv salariu						37 906,84
		1.5. com. Palanca 1.5.1. s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m 1.5.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,137	24 481,75 0,00	3 354,00 0,00
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,137	0,00 0,00	0,00 0,00
227	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,137	689,78 0,00	94,50 0,00
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,580	13,44 0,00	276,50 0,00
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	34,300	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,300	6 929,00 284,84	237 664,78 9 769,91
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						241 389,78
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,234	787,88 0,00	2 548,00 0,00
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	565,950	13,41 0,00	7 588,00 0,00
233	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,940	1 170,92 0,00	3 442,50 0,00
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	56,63 0,00	1 110,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						14 688,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Palanca, str. Ferma-Cimitir, L-980 m						256 078,28
Incluziv salariu						9 769,91
		1.5.2. s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m				
		1.5.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,050	2 754,29 0,00	2 892,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
236	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,050	0,00 0,00	0,00 0,00
237	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,999	683,18 0,00	682,50 0,00
238	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	174,767	13,40 0,00	2 341,50 0,00
239	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,999	99,90 17,32	99,80 17,30
240	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,350	1 822,86 0,00	638,00 0,00
241	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,500	0,00 0,00	0,00 0,00
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,000	537,79 21,33	18 822,79 746,70
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,500	8 313,84 284,84	29 098,44 996,94
244	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea						54 575,03

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						1 760,94
		1.5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
245	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 218,75 0,00	97,50 0,00
246	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	57,00 0,00	114,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						211,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Palanca, str. Ana Cerbari-str. Centrala, L-100 m						54 786,53
Incluziv salariu						1 760,94
		1.5.3. s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m				
		1.5.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
247	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,250	2 754,29 0,00	14 460,00 0,00
248	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	5,250	0,00 0,00	0,00 0,00
249	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,993	682,76 0,00	3 409,00 0,00
250	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	873,833	13,41 0,00	11 714,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
251	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,993	100,44 17,32	501,49 86,49
252	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,750	1 819,14 0,00	3 183,50 0,00
253	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
254	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	175,000	537,90 21,33	94 131,92 3 733,49
255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	8 314,13 284,84	145 497,21 4 984,71
256	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	17,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						272 897,62
Incluziv salariu						8 804,69
		1.5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
257	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,400	1 180,00 0,00	472,00 0,00
258	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	56,70 0,00	567,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 039,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Magazin-Darii Sergiu, L-500 m						273 936,62
Incluziv salariu						8 804,69
		1.5.4. s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m 1.5.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
259	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,840	2 753,57 0,00	2 313,00 0,00
260	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,840	0,00 0,00	0,00 0,00
261	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,799	683,35 0,00	546,00 0,00
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	139,813	13,39 0,00	1 872,50 0,00
263	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,799	98,67 17,32	78,84 13,84
264	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,280	1 810,71 0,00	507,00 0,00
265	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00
266	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	28,000	537,87 21,33	15 060,33 597,36

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
267	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,800	8 315,34 284,80	23 282,94 797,44
268	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						43 660,61
Incluziv salariu						1 408,64
		1.5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
269	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,064	1 203,12 0,00	77,00 0,00
270	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,600	56,25 0,00	90,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						167,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Noi, str. Volc Alexandra-Trasa centrala, L-90 m						43 827,61
Incluziv salariu						1 408,64
		1.5.5. s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m 1.5.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
271	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,200	2 754,29 0,00	11 568,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
272	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
273	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,995	682,48 0,00	2 726,50 0,00
274	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	699,067	13,40 0,00	9 369,50 0,00
275	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,995	100,55 17,32	401,69 69,19
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	1 818,21 0,00	2 545,50 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
278	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	140,000	537,92 21,33	75 309,13 2 986,79
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	8 314,20 284,84	116 398,77 3 987,77
280	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						
						218 319,09

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						7 043,75
		1.5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
281	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,320	1 170,31 0,00	374,50 0,00
282	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	56,62 0,00	453,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						827,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Holosnita Noua, str. Gitu Ion-Tomac Valeriu, L-400 m						219 146,59
Incluziv salariu						7 043,75
Total com. Palanca						847 775,63
Incluziv salariu						28 787,93
		1.6. com. Pelenia 1.6.1. s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m 1.6.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
283	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	24 375,00 0,00	585,00 0,00
284	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 0,00	0,00 0,00
285	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	729,17 0,00	17,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
286	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600	13,61 0,00	49,00 0,00
287	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
288	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 929,16 284,84	41 574,94 1 709,04
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						42 226,44
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
289	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	790,15 0,00	521,50 0,00
290	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	13,39 0,00	1 547,00 0,00
291	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 175,83 0,00	705,50 0,00
292	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	57,00 0,00	228,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 002,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pelenia, str. Mitropolitul Dosoftei-Scoala de Arte, L-200 m						45 228,44
Incluziv salariu						1 709,04
		1.6.2. s. Pelenia, str. Sf.				

1	2	3	4	5	6	7
		Biserica-Cimitir L-360 m 1.6.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
293	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,240	2 753,70 0,00	8 922,00 0,00
294	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,240	0,00 0,00	0,00 0,00
295	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,082	682,51 0,00	2 103,50 0,00
296	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	539,280	13,40 0,00	7 227,50 0,00
297	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,082	100,76 17,21	310,55 53,05
298	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,080	1 820,37 0,00	1 966,00 0,00
299	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
300	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	108,000	537,90 21,33	58 092,83 2 304,09
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,800	8 314,23 284,83	89 793,66 3 076,16

1	2	3	4	5	6	7
302	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	10,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						168 416,04 5 433,30
1.6.2.2. Acostamente (fara rigole)						
303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,288	1 166,67 0,00	336,00 0,00
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	56,67 0,00	408,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						744,00 0,00
Total s. Pelenia, str. Sf. Biserica-Cimitir L-360 m Incluziv salariu						
1.6.3. s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m 1.6.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						169 160,04 5 433,30
305	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,500	61,09 0,00	336,00 0,00
306	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,170	81,41 81,41	13,84 13,84
307	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,170	29,41 0,00	5,00 0,00
308	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,000	296,93 62,44	16 331,36 3 434,23

1	2	3	4	5	6	7
309	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	55,000	32,65 29,47	1 795,82 1 620,82
310	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,700	13,18 0,00	101,50 0,00
311	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,040	125,00 0,00	5,00 0,00
312	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	495,000	9,00 0,00	4 455,00 0,00
313	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,170	8 582,35 0,00	1 459,00 0,00
314	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	13,660	1 538,54 0,00	21 016,50 0,00
315	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	550,000	120,15 0,00	66 085,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						111 604,02
Incluziv salariu						5 068,89
		1.6.3.2. Acostamente (fara rigole)				
316	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	110,000	37,01 1,83	4 070,96 201,23
Total Acostamente (fara rigole)						4 070,96
Incluziv salariu						201,23
Total s. Pelenia, str. Stefan cel Mare-str. Alexei Mateevici L-110 m						115 674,98
Incluziv salariu						5 270,12
		1.6.4. s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m				
		1.6.4.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,062	77 903,23 0,00	4 830,00 0,00
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,062	0,00 0,00	0,00 0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,062	677,42 0,00	42,00 0,00
320	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,288	13,57 0,00	126,00 0,00
321	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,480	0,00 0,00	0,00 0,00
322	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	278,640	477,47 34,60	133 041,14 9 639,60
323	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,929	12 572,23 0,00	11 679,60 0,00
324	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,00 0	166,71 6,34	258 061,09 9 818,34
325	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,464	0,00 0,00	0,00 0,00
326	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 548,00 0	117,50 0,00	181 887,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						589 667,33
Incluziv salariu						19 457,94
		1.6.4.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
327	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,681	786,34 0,00	535,50 0,00
328	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	119,196	13,42 0,00	1 599,50 0,00
329	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,619	1 172,86 0,00	726,00 0,00
330	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,440	162,21 0,00	558,00 0,00
331	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	344,000	35,92 1,83	12 356,71 628,49
Total Acostamente (fara rigole) pe o parte						15 775,71
Incluziv salariu						628,49
Total s. Pelenia, str. Vasile Alecsandri-str. Pacii L-344 m						605 443,04
Incluziv salariu						20 086,43
Total com. Pelenia						935 506,50
Incluziv salariu						32 498,89
		1.7. com. Pervomaiscoe 1.7.1. s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m 1.7.1.1. Reparatie imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
332	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,000	60,56 0,00	1 938,00 0,00
333	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,960	83,49 83,49	80,15 80,15
334	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,960	26,04 0,00	25,00 0,00
335	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	320,000	297,18 62,45	95 096,30 19 982,65
336	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	320,000	32,65 29,47	10 446,45 9 431,45
337	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,800	13,44 0,00	602,00 0,00
338	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,220	102,27 0,00	22,50 0,00
339	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 880,00 0	9,00 0,00	25 920,00 0,00
340	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,960	8 364,79 0,00	8 030,20 0,00
341	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	79,470	1 537,36 0,00	122 174,00 0,00
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 200,00 0	120,15 0,00	384 480,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						648 814,60
Incluziv salariu						29 494,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
343	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	640,000	36,99 1,83	23 672,76 1 169,92
Total Acostamente (fara rigole)						23 672,76
Incluziv salariu						1 169,92
Total s. Pervomaiscoe, str. Lenin Negru Alexandru-Zuza Natalia L-640 m						672 487,36
Incluziv salariu						30 664,17
Total com. Pervomaiscoe						672 487,36
Incluziv salariu						30 664,17
		1.8. com. Petreni 1.8.1. s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m 1.8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
344	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	77 797,30 0,00	5 757,00 0,00
345	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
346	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	662,16 0,00	49,00 0,00
347	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	13,28 0,00	147,00 0,00
348	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
349	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	332,100	477,48 34,60	158 570,78 11 489,33
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	12 529,36 0,00	13 870,00 0,00
351	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	166,71 6,34	307 577,60 11 702,10
352	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
353	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	117,50 0,00	216 787,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic 702 758,88						
Incluziv salariu 23 191,43						
		1.8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
354	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	785,23 0,00	574,00 0,00
355	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	13,41 0,00	1 715,00 0,00
356	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,664	1 172,44 0,00	778,50 0,00
357	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	3,690	162,60 0,00	600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
358	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	35,94 1,83	13 260,39 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						16 927,89
Incluziv salariu						674,62
Total s. Petreni, str. Luceafarul-(de la Glavan Ion-Hotar cu s. Dominteni) L-369 m						719 686,77
Incluziv salariu						23 866,05
Total com. Petreni						719 686,77
Incluziv salariu						23 866,05
		1.9. com. Salvirii Vechi 1.9.1. s. Salvirii Vechi, str. Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m 1.9.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
359	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 754,76 0,00	3 471,00 0,00
360	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
361	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	683,64 0,00	819,00 0,00
362	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	13,40 0,00	2 810,50 0,00
363	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	100,80 17,33	120,76 20,76

1	2	3	4	5	6	7
364	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	1 815,48 0,00	762,50 0,00
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
366	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	537,96 21,33	22 594,24 896,04
367	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 314,63 284,87	34 921,44 1 196,44
368	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						65 499,44
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
369	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,084	1 160,71 0,00	97,50 0,00
370	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,100	57,14 0,00	120,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						217,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str.						65 716,94

1	2	3	4	5	6	7
Verimtein P.-Mutuzoc R. L-105 m						
Incluziv salariu						2 113,24
		1.9.2. s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m 1.9.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
371	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,760	2 754,35 0,00	7 602,00 0,00
372	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,760	0,00 0,00	0,00 0,00
373	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,625	682,67 0,00	1 792,00 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	459,387	13,40 0,00	6 156,50 0,00
375	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,625	101,16 17,35	265,55 45,55
376	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,920	1 817,93 0,00	1 672,50 0,00
377	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
378	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	92,000	537,93 21,33	49 489,93 1 962,75

1	2	3	4	5	6	7
379	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,200	8 314,47 284,85	76 493,15 2 620,65
380	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						143 471,63
Incluziv salariu						4 628,95
		1.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
381	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,184	1 171,20 0,00	215,50 0,00
382	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	56,74 0,00	261,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						476,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Naconecinii T.-Leschin G. L-230 m						143 948,13
Incluziv salariu						4 628,95
		1.9.3. s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m				
		1.9.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
383	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 753,64 0,00	9 087,00 0,00
384	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
385	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	682,38 0,00	2 142,00 0,00
386	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	13,41 0,00	7 364,00 0,00
387	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	100,89 17,27	316,70 54,20
388	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 817,27 0,00	1 999,00 0,00
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
390	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	537,90 21,33	59 169,32 2 346,76
391	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 314,52 284,84	91 459,74 3 133,24
392	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						171 537,76
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 165,91 0,00	256,50 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	56,73 0,00	312,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						568,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Salvirii Vechi, str. Gincu L.-Baraliuc I. L-275 m						172 106,26
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.4. s. Ilciovca, str. Calugarescu M.-Novac L. L-88 m 1.9.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
395	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,056	2 755,68 0,00	2 910,00 0,00
396	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,056	0,00 0,00	0,00 0,00
397	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,004	683,27 0,00	686,00 0,00
398	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	175,765	13,40 0,00	2 355,50 0,00
399	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,004	99,40 17,23	99,80 17,30

1	2	3	4	5	6	7
400	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,352	1 819,60 0,00	640,50 0,00
401	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
402	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	35,200	537,99 21,33	18 937,35 750,73
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,520	8 314,26 284,86	29 266,21 1 002,71
404	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,520	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						54 895,36
Incluziv salariu						1 770,74
		1.9.4.2. Acostamente (fara rigole)				
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,070	1 135,71 0,00	79,50 0,00
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,760	56,25 0,00	99,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						178,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Iliciovca, str.						55 073,86

1	2	3	4	5	6	7
Calugarescu M.-Novac L. L-88 m						
Incluziv salariu					1 770,74	
		1.9.5. s. Ilciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m 1.9.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
407	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 753,64 0,00	9 087,00 0,00
408	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00
409	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	682,38 0,00	2 142,00 0,00
410	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	13,41 0,00	7 364,00 0,00
411	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	100,89 17,27	316,70 54,20
412	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,100	1 817,27 0,00	1 999,00 0,00
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
414	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	537,90 21,33	59 169,32 2 346,76

1	2	3	4	5	6	7
415	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 314,52 284,84	91 459,74 3 133,24
416	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						171 537,76
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.5.2. Acostamente (fara rigole)				
417	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 165,91 0,00	256,50 0,00
418	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	56,73 0,00	312,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						568,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Iliciovca, str. Novac L.-Chilari V. L-275 m						172 106,26
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.6. s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m				
		1.9.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
419	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,300	2 753,64 0,00	9 087,00 0,00
420	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	3,300	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00				
421	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,139	682,38 0,00	2 142,00 0,00
422	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	549,267	13,41 0,00	7 364,00 0,00
423	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,139	100,89 17,27	316,70 54,20
424	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,100	1 817,27 0,00	1 999,00 0,00
425	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
426	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	110,000	537,90 21,33	59 169,32 2 346,76
427	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,000	8 314,52 284,84	91 459,74 3 133,24
428	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						171 537,76
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
429	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,220	1 165,91 0,00	256,50 0,00
430	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	56,73 0,00	312,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						568,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ceapaevca, str. Magazin-Centrul Medical L-275 m						172 106,26
Incluziv salariu						5 534,20
		1.9.7. s. Ceapaevca, str. Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m 1.9.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
431	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,740	2 753,45 0,00	4 791,00 0,00
432	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,740	0,00 0,00	0,00 0,00
433	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,655	683,08 0,00	1 130,50 0,00
434	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	289,613	13,40 0,00	3 881,50 0,00
435	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,655	100,50 17,42	166,33 28,83

1	2	3	4	5	6	7
436	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,580	1 816,38 0,00	1 053,50 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
438	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	58,000	537,88 21,33	31 197,14 1 237,38
439	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,800	8 314,13 284,82	48 221,96 1 651,96
440	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 441,93
Incluziv salariu						2 918,17
		1.9.7.2. Acostamente (fara rigole)				
441	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,116	1 172,41 0,00	136,00 0,00
442	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	56,90 0,00	165,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						301,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Ceapaevca, str.						90 742,93

1	2	3	4	5	6	7
Gutu N.-Buzurnaia N. L-145 m						
Incluziv salariu						2 918,17
Total com. Salvirii Vechi						871 800,64
Incluziv salariu						28 033,70
		1.10. com. Suri 1.10.1. s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m 1.10.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
443	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,420	2 753,51 0,00	9 417,00 0,00
444	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	3,420	0,00 0,00	0,00 0,00
445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,253	682,14 0,00	2 219,00 0,00
446	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	569,240	13,40 0,00	7 630,00 0,00
447	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,253	100,37 17,37	326,51 56,51
448	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,140	1 817,11 0,00	2 071,50 0,00
449	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	0,00 0,00	0,00 0,00
450	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	114,000	537,89 21,33	61 319,80 2 432,10

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
451	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,400	8 314,38 284,86	94 783,91 3 247,41
452	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	11,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						177 767,72
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
453	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,304	1 164,47 0,00	354,00 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,600	56,84 0,00	432,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						786,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Sarmizegetusa L-380 m						178 553,72
Incluziv salariu						5 736,02
		1.10.2. s. Suri, str. Unirii L-225 m				
		1.10.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
455	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,295	2 752,94 0,00	6 318,00 0,00
456	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	2,295	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00			0,00	0,00
457	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,183	683,01 0,00	1 491,00 0,00
458	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	381,990	13,40 0,00	5 120,50 0,00
459	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,183	99,62 17,17	217,48 37,48
460	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,765	1 815,69 0,00	1 389,00 0,00
461	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,650	0,00 0,00	0,00 0,00
462	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	76,500	537,90 21,33	41 149,49 1 631,78
463	DI134	Amenajarea mechanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,650	8 314,77 284,83	63 607,97 2 178,97
464	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,650	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta119 293,44						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,204	1 156,86 0,00	236,00 0,00
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	56,47 0,00	288,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						524,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Unirii L-225 m						119 817,44
Incluziv salariu						3 848,23
		1.10.3. s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m				
		1.10.3.1. Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m				
467	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,240	787,50 0,00	189,00 0,00
468	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,200	122,71 122,71	392,66 392,66
469	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,200	388,15 0,00	2 018,36 0,00
470	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,03	m3	3,400	5 570,31 1 515,61	18 939,07 5 153,07
471	DI122	Montarea podetelor tubulare cu	m3	3,600	1 500,00	5 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri			0,00	0,00
472	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,03	m3	2,800	2 148,21 0,00	6 015,00 0,00
473	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,03	m3	1,100	0,00 0,00	0,00 0,00
474	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (turnarea betonului prin umplerea spatiului dintre tevi) Alte utilaje=1,03	m3	5,600	0,00 0,00	0,00 0,00
475	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	26,400	55,45 0,00	1 464,00 0,00
476	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03	m2	2,640	24,09 0,00	63,60 0,00
477	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,110	204,55 0,00	22,50 0,00
478	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,110	1 636,36 0,00	180,00 0,00
Total Constructia podetului 2x600 mm, L=7.5 m						34 684,19
Incluziv salariu						5 545,73
		1.10.3.2. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
479	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	24 400,00 0,00	1 098,00 0,00
480	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
481	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	700,00 0,00	31,50 0,00
482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	13,54 0,00	91,00 0,00
483	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
484	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 929,05 284,85	77 605,41 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 825,91
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.3.3. Acostamente (fara rigole)				
485	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
486	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00
487	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
488	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						4 197,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Gradinilor, sectorul Garovisca V.-Rosu V. L-280 m						117 707,60
Incluziv salariu						8 736,06
		1.10.4. s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciochina A. L-280 m 1.10.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
489	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	24 400,00 0,00	1 098,00 0,00
490	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
491	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	700,00 0,00	31,50 0,00
492	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	13,54 0,00	91,00 0,00
493	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
494	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 929,05 284,85	77 605,41 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						78 825,91

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
495	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
496	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00
497	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
498	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 197,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. M. Varlaam, sec. Spataru V.-Ciocina A. L-280 m						83 023,41
Incluziv salariu						3 190,33
		1.10.5. s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloaie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m 1.10.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
499	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	24 324,32 0,00	1 800,00 0,00
500	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
501	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	662,16 0,00	49,00 0,00
502	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,040	13,32 0,00	147,00 0,00
503	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,400	0,00 0,00	0,00 0,00
504	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,400	6 928,99 284,85	127 493,35 5 241,29
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						129 489,35
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	788,54 0,00	1 197,00 0,00
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	13,40 0,00	3 559,50 0,00
507	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,380	1 169,20 0,00	1 613,50 0,00
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	56,74 0,00	522,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 892,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Nordului, sec. Avasiloeie P.-Bugai I.-str. Tepes V. L-460 m						136 381,35
Incluziv salariu						5 241,29
		1.10.6. s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m				
		1.10.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	24 306,12 0,00	1 191,00 0,00
510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,049	0,00 0,00	0,00 0,00
511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	714,29 0,00	35,00 0,00
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	13,44 0,00	98,00 0,00
513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,150	0,00 0,00	0,00 0,00
514	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	6 929,03 284,84	84 187,69 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						85 511,69
Incluziv salariu						3 460,75
		1.10.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
515	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	787,96 0,00	1 053,50 0,00
516	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	13,41 0,00	3 136,00 0,00
517	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,215	1 172,84 0,00	1 425,00 0,00
518	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	56,67 0,00	459,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 073,50
Incluziv salariu						0,00
Total s. Suri, str. Lutariei, sec. Bugai I.-Gociu V. L-405 m						91 585,19
Incluziv salariu						3 460,75
		1.10.7. s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m				
		1.10.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
519	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	24 364,86 0,00	1 803,00 0,00
520	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
521	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,074	662,16 0,00	49,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
522	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	13,28 0,00	147,00 0,00
523	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
524	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,450	6 928,90 284,83	127 838,24 5 255,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						129 837,24
Incluziv salariu						5 255,13
		1.10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
525	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,030	787,93 0,00	1 599,50 0,00
526	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	355,163	13,40 0,00	4 760,00 0,00
527	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,845	1 172,09 0,00	2 162,50 0,00
528	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,300	56,81 0,00	642,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						9 164,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Surii Noi, str. Independentei L-615 m						139 001,24

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu			5 255,13			
Total com. Suri			866 069,95			
Incluziv salariu			35 467,81			
		1.11. or. Drochia 1.11.1. str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente) 1.11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
529	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,180	220,52 0,00	7 317,00 0,00
530	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 318,00 0	10,30 0,00	34 186,89 0,00
531	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,664	130,26 130,26	86,49 86,49
532	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre S.A. Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	331,800	13,41 0,00	4 448,50 0,00
533	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,659	100,96 0,00	167,50 0,00
534	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 318,00 0	13,83 4,83	45 880,52 16 018,52
535	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,995	8 315,58 0,00	8 274,00 0,00
536	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed=4 cm	t	321,180	1 303,73 0,00	418 731,50 0,00
537	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 318,00 0	163,53 3,46	542 580,45 11 478,95
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)			1 061 672,85			

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						27 583,96
Total str. Sfatul Tarii: sector Soseaua Sorocii-Click-Com L-553 m (fara acostamente)						1 061 672,85
Incluziv salariu						27 583,96
Total or. Drochia						1 061 672,85
Incluziv salariu						27 583,96
		1.12. s. Antoneuca 1.12.1. str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m 1.12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
538	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	28,980	61,70 0,00	1 788,00 0,00
539	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,870	82,85 82,85	72,08 72,08
540	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,870	25,86 0,00	22,50 0,00
541	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	289,800	297,49 62,45	86 213,18 18 096,59
542	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	298,800	31,77 28,60	9 493,29 8 545,79
543	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	40,570	13,37 0,00	542,50 0,00
544	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,200	100,00 0,00	20,00 0,00
545	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 608,20 0	9,00 0,00	23 473,80 0,00
546	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,870	8 389,43 0,00	7 298,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
547	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	71,970	1 537,49 0,00	110 653,50 0,00
548	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 898,00 0	120,15 0,00	348 192,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						587 770,15
Incluziv salariu						26 714,46
		1.12.1.2. Acostamente (fara rigole)				
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	644,000	36,98 1,83	23 815,69 1 176,84
Total Acostamente (fara rigole)						23 815,69
Incluziv salariu						1 176,84
Total str. Centrala Primarie-Grisca I. L-644 m						611 585,84
Incluziv salariu						27 891,30
Total s. Antoneuca						611 585,84
Incluziv salariu						27 891,30
		1.13. s. Chetrosu				
		1.13.1. str. Unirii L-700 m				
		1.13.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,140	24 450,00 0,00	3 423,00 0,00
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,140	0,00 0,00	0,00 0,00
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,140	675,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
553	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,000	13,33 0,00	280,00 0,00
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	35,000	0,00 0,00	0,00 0,00
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	35,000	6 928,94 284,84	242 512,91 9 969,41
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						246 310,41
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,310	787,88 0,00	1 820,00 0,00
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	404,250	13,40 0,00	5 418,00 0,00
558	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,100	1 171,43 0,00	2 460,00 0,00
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	56,79 0,00	795,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						10 493,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Unirii L-700 m						256 803,41
Incluziv salariu						9 969,41
		1.13.2. str. Plaiului L-400 m				
		1.13.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	24 450,00 0,00	1 956,00 0,00
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	700,00 0,00	56,00 0,00
563	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	13,42 0,00	161,00 0,00
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 928,94 284,84	138 578,81 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						140 751,81
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	787,50 0,00	1 039,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	13,41 0,00	3 097,50 0,00
568	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 172,50 0,00	1 407,00 0,00
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,000	56,62 0,00	453,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 997,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Plaiului L-400 m						146 748,81
Incluziv salariu						5 696,81
		1.13.3. str. Voluntarilor L-900 m				
		1.13.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	24 450,00 0,00	4 401,00 0,00
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,180	0,00 0,00	0,00 0,00
572	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	680,56 0,00	122,50 0,00
573	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	13,35 0,00	360,50 0,00
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,000	6 928,94 284,84	311 802,32 12 817,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						316 686,32
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	787,21 0,00	2 338,00 0,00
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	13,41 0,00	6 968,50 0,00
578	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 172,41 0,00	3 165,50 0,00
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	56,67 0,00	1 020,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						13 492,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Voluntarilor L-900 m						330 178,32
Incluziv salariu						12 817,82
		1.13.4. str. Rebrisoara L-185 m				
		1.13.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,037	24 405,41 0,00	903,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,037	0,00 0,00	0,00 0,00
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,037	662,16 0,00	24,50 0,00
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,550	13,24 0,00	73,50 0,00
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,250	0,00 0,00	0,00 0,00
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,250	6 929,12 284,87	64 094,38 2 635,06
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						65 095,38
Incluziv salariu						2 635,06
		1.13.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,611	784,78 0,00	479,50 0,00
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,838	13,40 0,00	1 431,50 0,00
588	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,555	1 169,37 0,00	649,00 0,00
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,700	56,76 0,00	210,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						2 770,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rebrisoara L-185 m						67 865,38
Incluziv salariu						2 635,06
Total s. Chetrosu						801 595,92
Incluziv salariu						31 119,10
		1.14. s. Dominteni 1.14.1. Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m 1.14.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	24 444,44 0,00	2 640,00 0,00
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	680,56 0,00	73,50 0,00
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	13,40 0,00	217,00 0,00
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	27,000	6 928,96 284,84	187 081,99 7 690,69

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						190 012,49 7 690,69
		1.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	787,21 0,00	2 338,00 0,00
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	13,41 0,00	6 968,50 0,00
598	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,700	1 172,41 0,00	3 165,50 0,00
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	56,67 0,00	1 020,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						13 492,00 0,00
Total Sectorul Valeni str. Harabara Oleg-Bodiu Tudor L-900 m Incluziv salariu						203 504,49 7 690,69
		1.14.2. Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m 1.14.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	24 677,42 0,00	765,00 0,00
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,031	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	677,42 0,00	21,00 0,00
603	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	13,46 0,00	63,00 0,00
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 929,25 284,83	54 048,16 2 221,64
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						54 897,16
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	787,30 0,00	675,50 0,00
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	13,40 0,00	2 012,50 0,00
608	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 172,44 0,00	914,50 0,00
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	5,200	56,54 0,00	294,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						3 896,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. Casa de cultura-Gavriliuc Ion L-260 m						58 793,66
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.3. Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m 1.14.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,031	24 677,42 0,00	765,00 0,00
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,031	0,00 0,00	0,00 0,00
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,031	677,42 0,00	21,00 0,00
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,680	13,46 0,00	63,00 0,00
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,800	6 929,25 284,83	54 048,16 2 221,64
Total Amenajarea						54 897,16

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.3.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,858	787,30 0,00	675,50 0,00
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,150	13,40 0,00	2 012,50 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,780	1 172,44 0,00	914,50 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	56,54 0,00	294,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 896,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. Cojocari Andrei-Cuzub Igor L-260 m						58 793,66
Incluziv salariu						2 221,64
		1.14.4. Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m				
		1.14.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,076	24 315,79 0,00	1 848,00 0,00
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,076	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,076	690,79 0,00	52,50 0,00
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,340	13,27 0,00	150,50 0,00
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,900	0,00 0,00	0,00 0,00
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,900	6 928,87 284,85	130 955,72 5 383,71
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						133 006,72
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.4.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,079	787,88 0,00	1 638,00 0,00
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,825	13,40 0,00	4 875,50 0,00
628	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 171,96 0,00	2 215,00 0,00
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,600	56,67 0,00	714,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						9 442,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni str. Abramovici V.-Boinciuc N. si legatura dintre Linic Gh.e si Gotornician R. L-630 m						142 449,22
Incluziv salariu						5 383,71
		1.14.5. Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m 1.14.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,108	24 444,44 0,00	2 640,00 0,00
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,108	0,00 0,00	0,00 0,00
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,108	680,56 0,00	73,50 0,00
633	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,200	13,40 0,00	217,00 0,00
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	27,000	0,00 0,00	0,00 0,00
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,000	6 928,96 284,84	187 081,99 7 690,69
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						190 012,49

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.5.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,970	787,21 0,00	2 338,00 0,00
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	519,750	13,41 0,00	6 968,50 0,00
638	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,700	1 172,41 0,00	3 165,50 0,00
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	18,000	56,67 0,00	1 020,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						13 492,00
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Mihaileni soseaua Centrala-toc-damba Cuboltei-Pod L-900 m						203 504,49
Incluziv salariu						7 690,69
		1.14.6. Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m				
		1.14.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	24 500,00 0,00	441,00 0,00
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	777,78 0,00	14,00 0,00
643	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	12,96 0,00	35,00 0,00
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 929,30 284,84	31 181,83 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 671,83
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.6.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	784,85 0,00	388,50 0,00
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	13,41 0,00	1 162,00 0,00
648	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 180,00 0,00	531,00 0,00
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	57,00 0,00	171,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 252,50

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Dominteni str. soseua Centrala-scoala-Velea Vasile L-150 m						33 924,33
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7. Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m 1.14.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	24 500,00 0,00	441,00 0,00
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	777,78 0,00	14,00 0,00
653	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	12,96 0,00	35,00 0,00
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 929,30 284,84	31 181,83 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 671,83
Incluziv salariu						1 281,78
		1.14.7.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	784,85 0,00	388,50 0,00
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	13,41 0,00	1 162,00 0,00
658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 180,00 0,00	531,00 0,00
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	57,00 0,00	171,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 252,50
Incluziv salariu						0,00
Total Sectorul Valeni str. Grosu Tudor-Tarus Vasile L-150 m						33 924,33
Incluziv salariu						1 281,78
Total s. Dominteni						734 894,18
Incluziv salariu						27 771,93
		1.15. s. Drochia 1.15.1. str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m 1.15.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	24 617,65 0,00	837,00 0,00
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	720,59 0,00	24,50 0,00
663	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,160	13,57 0,00	70,00 0,00
664	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,600	0,00 0,00	0,00 0,00
665	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,600	6 928,91 284,81	59 588,64 2 449,40
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						60 520,14
Incluziv salariu						2 449,40
		1.15.1.2. Acostamente (fara rigole)				
666	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,710	788,73 0,00	560,00 0,00
667	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	124,163	13,42 0,00	1 666,00 0,00
668	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,645	1 175,19 0,00	758,00 0,00
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,300	56,51 0,00	243,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 227,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Iazul Vitaliei-Gutu Simion L-215 m						63 747,14
Incluziv salariu						2 449,40
		1.15.2. str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m				
		1.15.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,103	24 495,15 0,00	2 523,00 0,00
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,103	0,00 0,00	0,00 0,00
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,103	679,61 0,00	70,00 0,00
673	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,480	13,34 0,00	206,50 0,00
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	25,800	0,00 0,00	0,00 0,00
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,800	6 928,91 284,84	178 765,99 7 348,77
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						181 565,49
Incluziv salariu						7 348,77
		1.15.2.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	2,129	787,46	1 676,50

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
677	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	372,488	13,41 0,00	4 994,50 0,00
678	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,935	1 173,90 0,00	2 271,50 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2	12,900	56,74 0,00	732,00 0,00
Total Acostamente (fără rigole)						9 674,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Voronin Evdochia-Musteata Pavel L-645 m						191 239,99
Incluziv salariu						7 348,77
		1.15.3. str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m 1.15.3.1. Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
680	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I	100 m3	0,084	24 392,86 0,00	2 049,00 0,00
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,084	0,00 0,00	0,00 0,00
682	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	666,67 0,00	56,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
683	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	13,33 0,00	168,00 0,00
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	21,000	0,00 0,00	0,00 0,00
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,000	6 929,00 284,84	145 509,05 5 981,65
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						147 782,05
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.3.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,386	787,88 0,00	1 092,00 0,00
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	242,550	13,41 0,00	3 251,50 0,00
688	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,260	1 170,63 0,00	1 475,00 0,00
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	56,79 0,00	477,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 295,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Pod-Cereteu Natalia L-420 m						154 077,55
Incluziv salariu						5 981,65
		1.15.4. str. Ceban				

1	2	3	4	5	6	7
		Tudosiica-Cebotari Nina L-280 m 1.15.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	24 400,00 0,00	1 098,00 0,00
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	700,00 0,00	31,50 0,00
693	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	13,54 0,00	91,00 0,00
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 929,05 284,85	77 605,41 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						78 825,91
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.4.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
698	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 197,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ceban Tudosiica-Cebotari Nina L-280 m						83 023,41
Incluziv salariu						3 190,33
		1.15.5. str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m 1.15.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	24 400,00 0,00	1 098,00 0,00
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,045	700,00 0,00	31,50 0,00
703	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,720	13,54 0,00	91,00 0,00
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 929,05 284,85	77 605,41 3 190,33
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						78 825,91 3 190,33
		1.15.5.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00
708	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						4 197,50 0,00
Total str. Marcu Lucia-Dascal Anatol L-280 m Incluziv salariu						83 023,41 3 190,33
		1.15.6. str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m 1.15.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	24 508,47 0,00	1 446,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	711,86 0,00	42,00 0,00
713	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	13,40 0,00	119,00 0,00
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 929,14 284,83	102 551,34 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						104 158,34
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.6.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	788,29 0,00	962,50 0,00
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	13,40 0,00	2 863,00 0,00
718	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 169,37 0,00	1 298,00 0,00
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	7,400	56,76 0,00	420,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						5 543,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tofan Nicolai-Moraru Maria L-370 m						109 701,84
Incluziv salariu						4 215,52
		1.15.7. str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m 1.15.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,027	24 777,78 0,00	669,00 0,00
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,027	0,00 0,00	0,00 0,00
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,027	648,15 0,00	17,50 0,00
723	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,080	13,73 0,00	56,00 0,00
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,800	0,00 0,00	0,00 0,00
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,800	6 929,11 284,82	47 117,92 1 936,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						47 860,42
Incluziv salariu						1 936,80
		1.15.7.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,561	786,10 0,00	441,00 0,00
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	98,175	13,40 0,00	1 316,00 0,00
728	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,510	1 174,51 0,00	599,00 0,00
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,400	56,47 0,00	192,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 548,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bugaeva Elena-Buznea Vitalii L-170 m						50 408,42
Incluziv salariu						1 936,80
Total s. Drochia						735 221,76
Incluziv salariu						28 312,80
		1.16. s. Gribova 1.16.1. str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m 1.16.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	24 458,33 0,00	1 761,00 0,00
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,072	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	680,56 0,00	49,00 0,00
733	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	13,29 0,00	143,50 0,00
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 928,91 284,84	124 720,33 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						126 673,83
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.1.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	787,21 0,00	1 169,00 0,00
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	13,40 0,00	3 482,50 0,00
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 173,33 0,00	1 584,00 0,00
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	9,000	56,67 0,00	510,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						6 745,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Magazin de legume-Podet Gheorghe Macovetchi L-450 m						133 419,33
Incluziv salariu						5 127,13
		1.16.2. str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m 1.16.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,056	24 482,14 0,00	1 371,00 0,00
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,056	0,00 0,00	0,00 0,00
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,056	687,50 0,00	38,50 0,00
743	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	13,33 0,00	112,00 0,00
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,000	0,00 0,00	0,00 0,00
745	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,000	6 928,85 284,84	97 003,87 3 987,77
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						98 525,37

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.2.2. Acostamente (fara rigole)				
746	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
747	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
748	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
749	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Podet Gheorghe Macovetchi-Azil L-350 m						103 770,37
Incluziv salariu						3 987,77
		1.16.3. str. Roman Grigore-Biserica L-310 m				
		1.16.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
750	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	24 240,00 0,00	1 212,00 0,00
751	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
752	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,050	700,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
753	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	13,17 0,00	98,00 0,00
754	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 0,00	0,00 0,00
755	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	6 928,66 284,86	85 915,41 3 532,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						87 260,41
Incluziv salariu						3 532,25
		1.16.3.2. Acostamente (fara rigole)				
756	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	786,90 0,00	805,00 0,00
757	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	13,41 0,00	2 401,00 0,00
758	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,930	1 173,66 0,00	1 091,50 0,00
759	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	56,61 0,00	351,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 648,50
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Roman Grigore-Biserica L-310 m						91 908,91
Incluziv salariu						3 532,25
		1.16.4. str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m 1.16.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
760	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	24 642,86 0,00	690,00 0,00
761	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00
762	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	625,00 0,00	17,50 0,00
763	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	13,24 0,00	56,00 0,00
764	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,050	0,00 0,00	0,00 0,00
765	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	6 929,17 284,87	48 850,64 2 008,30
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						49 614,14
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.4.2. Acostamente (fara rigole)				
766	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,776	789,30 0,00	612,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
767	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	13,41 0,00	1 820,00 0,00
768	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,705	1 171,63 0,00	826,00 0,00
769	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	56,81 0,00	267,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 525,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Biserica-Marcoci Mihail L-235 m						53 139,64
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.5. str. Marcoci Mihail-Vranceanu Andrei L-280 m 1.16.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
770	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	24 088,24 0,00	819,00 0,00
771	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,034	0,00 0,00	0,00 0,00
772	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	720,59 0,00	24,50 0,00
773	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	5,040	13,19	66,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
774	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
775	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,400	6 929,04 284,87	58 203,95 2 392,89
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						59 113,95
Incluziv salariu						2 392,89
		1.16.5.2. Acostamente (fara rigole)				
776	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
777	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00
778	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 197,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcoci Mihail-Vrinceanu Andrei L-280 m						63 311,45
Incluziv salariu						2 392,89
		1.16.6. str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m				
		1.16.6.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,028	24 642,86 0,00	690,00 0,00
781	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,028	0,00 0,00	0,00 0,00
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,028	625,00 0,00	17,50 0,00
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,230	13,24 0,00	56,00 0,00
784	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	7,050	0,00 0,00	0,00 0,00
785	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,050	6 929,17 284,87	48 850,64 2 008,30
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						49 614,14
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.6.2. Acostamente (fara rigole)				
786	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,776	789,30 0,00	612,50 0,00
787	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	135,713	13,41 0,00	1 820,00 0,00
788	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,705	1 171,63	826,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma			0,00	0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,700	56,81 0,00	267,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 525,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gheorghe Cucu-Cimitir L-235 m						53 139,64
Incluziv salariu						2 008,30
		1.16.7. str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m 1.16.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
790	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,012	24 500,00 0,00	294,00 0,00
791	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,012	0,00 0,00	0,00 0,00
792	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,012	583,33 0,00	7,00 0,00
793	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,800	13,61 0,00	24,50 0,00
794	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
795	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	3,000	6 928,74	20 786,22

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	854,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						21 111,72
Incluziv salariu						854,52
		1.16.7.2. Acostamente (fara rigole)				
796	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,330	784,85 0,00	259,00 0,00
797	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,750	13,39 0,00	773,50 0,00
798	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 180,00 0,00	354,00 0,00
799	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	57,00 0,00	114,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 500,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Birnaz Valeriu-Flocosu Leonid L-100 m						22 612,22
Incluziv salariu						854,52
		1.16.8. str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m 1.16.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
800	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,048	24 562,50 0,00	1 179,00 0,00
801	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,048	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
802	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,048	656,25 0,00	31,50 0,00
803	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,218	13,58 0,00	98,00 0,00
804	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,030	0,00 0,00	0,00 0,00
805	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,030	6 928,93 284,85	83 355,06 3 426,73
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						84 663,56
						Incluziv salariu
						3 426,73
		1.16.8.2. Acostamente (fara rigole)				
806	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,323	788,36 0,00	1 043,00 0,00
807	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,578	13,41 0,00	3 104,50 0,00
808	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,203	1 169,58 0,00	1 407,00 0,00
809	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	8,020	56,86 0,00	456,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						6 010,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Nina Morcov-Penatii Anton L-401 m						90 674,06
Incluziv salariu						3 426,73
		1.16.9. str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m 1.16.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
810	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	24 590,91 0,00	1 623,00 0,00
811	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	0,00 0,00	0,00 0,00
812	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	689,39 0,00	45,50 0,00
813	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,960	13,35 0,00	133,00 0,00
814	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	0,00 0,00	0,00 0,00
815	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,600	6 928,89 284,83	115 019,56 4 728,12
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						116 821,06

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 728,12
		1.16.9.2. Acostamente (fara rigole)				
816	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,370	786,86 0,00	1 078,00 0,00
817	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	239,663	13,41 0,00	3 213,00 0,00
818	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,245	1 170,28 0,00	1 457,00 0,00
819	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	56,75 0,00	471,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 219,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucu Sergiu-Birlad Petru L-415 m						123 040,06
Incluziv salariu						4 728,12
Total s. Gribova						735 015,68
Incluziv salariu						28 066,01
		1.17. s. Hasnasenii Mari 1.17.1. str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m 1.17.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
820	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,052	24 288,46 0,00	1 263,00 0,00
821	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,052	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
822	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,052	673,08 0,00	35,00 0,00
823	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,770	13,51 0,00	105,00 0,00
824	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,950	0,00 0,00	0,00 0,00
825	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,950	6 928,43 284,83	89 723,17 3 688,51
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						91 126,17
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
826	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
827	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
828	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
829	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Sarbusca Ion-Turcan Gheorghe L-350 m						96 371,17
Incluziv salariu						3 688,51
		1.17.2. str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m				
		1.17.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
830	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	24 292,68 0,00	996,00 0,00
831	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,041	0,00 0,00	0,00 0,00
832	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	682,93 0,00	28,00 0,00
833	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,120	13,15 0,00	80,50 0,00
834	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,200	0,00 0,00	0,00 0,00
835	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,200	6 928,64 284,85	70 672,17 2 905,49
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						71 776,67
Incluziv salariu						2 905,49
		1.17.2.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
836	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,842	785,63 0,00	661,50 0,00
837	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,263	13,40 0,00	1 974,00 0,00
838	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,765	1 171,90 0,00	896,50 0,00
839	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,100	56,47 0,00	288,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						3 820,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucovei Mihail -Rabuleac Leonid L-255 m						75 596,67
Incluziv salariu						2 905,49
		1.17.3. str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m 1.17.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
840	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	24 240,00 0,00	1 212,00 0,00
841	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,050	0,00 0,00	0,00 0,00
842	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,050	700,00 0,00	35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
843	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,440	13,17 0,00	98,00 0,00
844	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,400	0,00 0,00	0,00 0,00
845	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,400	6 928,66 284,86	85 915,41 3 532,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						87 260,41
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
846	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,023	786,90 0,00	805,00 0,00
847	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,025	13,41 0,00	2 401,00 0,00
848	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,930	1 173,66 0,00	1 091,50 0,00
849	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,200	56,61 0,00	351,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						4 648,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Storoj Clava-Volcova Vera L-310 m						91 908,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 532,25
		1.17.4. str. Podului L-850 m 1.17.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
850	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	24 463,24 0,00	3 327,00 0,00
851	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
852	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	694,85 0,00	94,50 0,00
853	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	13,38 0,00	273,00 0,00
854	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
855	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	6 928,90 284,84	235 582,67 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						239 277,17
Incluziv salariu						9 684,57
		1.17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
856	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	787,34 0,00	2 208,50 0,00
857	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	490,875	13,40	6 580,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
858	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,550	1 171,96 0,00	2 988,50 0,00
859	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	56,65 0,00	963,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 740,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Podului L-850 m						252 017,17
Incluziv salariu						9 684,57
		1.17.5. str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m 1.17.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
860	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,059	24 508,47 0,00	1 446,00 0,00
861	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
862	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	711,86 0,00	42,00 0,00
863	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	13,40 0,00	119,00 0,00
864	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
865	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 929,14 284,83	102 551,34 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						104 158,34
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
866	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	788,29 0,00	962,50 0,00
867	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	13,40 0,00	2 863,00 0,00
868	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 169,37 0,00	1 298,00 0,00
869	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,400	56,76 0,00	420,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 543,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Vasile Hirjau-Bordian Nicolae L-370 m						109 701,84
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.6. str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m 1.17.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
870	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,059	24 508,47 0,00	1 446,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I				
871	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,059	0,00 0,00	0,00 0,00
872	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,059	711,86 0,00	42,00 0,00
873	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,880	13,40 0,00	119,00 0,00
874	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	14,800	0,00 0,00	0,00 0,00
875	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,800	6 929,14 284,83	102 551,34 4 215,52
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						104 158,34
Incluziv salariu						4 215,52
		1.17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
876	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,221	788,29 0,00	962,50 0,00
877	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	213,675	13,40 0,00	2 863,00 0,00
878	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,110	1 169,37 0,00	1 298,00 0,00
879	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	7,400	56,76	420,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 543,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Grosu Alexei-Cojoc Maria L-370 m						109 701,84
Incluziv salariu						4 215,52
Total s. Hasnasenii Mari						735 297,60
Incluziv salariu						28 241,86
		1.18. s. Maramonovca 1.18.1. str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m 1.18.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,208	24 447,12 0,00	5 085,00 0,00
881	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,208	0,00 0,00	0,00 0,00
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,208	689,90 0,00	143,50 0,00
883	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,200	13,35 0,00	416,50 0,00
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	52,000	0,00 0,00	0,00 0,00
885	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	52,000	6 928,95	360 305,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	14 811,70
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						365 950,50
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
886	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,290	787,30 0,00	3 377,50 0,00
887	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	13,40 0,00	10 062,50 0,00
888	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,900	1 172,44 0,00	4 572,50 0,00
889	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	56,65 0,00	1 473,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						19 485,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tineretului 27-str. Tineretului 87 L-1300 m						385 436,00
Incluziv salariu						14 811,70
		1.18.2. str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m 1.18.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
890	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,064	24 421,88 0,00	1 563,00 0,00
891	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,064	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00			0,00	0,00
892	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,064	656,25 0,00	42,00 0,00
893	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,600	13,49 0,00	129,50 0,00
894	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,000	0,00 0,00	0,00 0,00
895	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,000	6 929,02 284,84	110 864,35 4 557,45
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						112 598,85
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
896	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,320	787,50 0,00	1 039,50 0,00
897	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	231,000	13,41 0,00	3 097,50 0,00
898	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	1 172,50 0,00	1 407,00 0,00
899	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	8,000	56,62 0,00	453,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						5 997,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Maxim Gorkii 2-Maxim Gorkii 20 L-400 m						118 595,85
Incluziv salariu						4 557,45
		1.18.3. str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m 1.18.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
900	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	24 450,00 0,00	1 956,00 0,00
901	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,080	0,00 0,00	0,00 0,00
902	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	700,00 0,00	56,00 0,00
903	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	13,42 0,00	161,00 0,00
904	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	20,000	0,00 0,00	0,00 0,00
905	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 928,94 284,84	138 578,81 5 696,81
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						140 751,81

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
906	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	786,97 0,00	1 298,50 0,00
907	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	13,41 0,00	3 871,00 0,00
908	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,500	1 174,00 0,00	1 761,00 0,00
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	56,70 0,00	567,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						7 497,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Aleco Russo 1-Aleco Russo 39 L-500 m						148 249,31
Incluziv salariu						5 696,81
		1.18.4. str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m 1.18.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
910	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,045	24 400,00 0,00	1 098,00 0,00
911	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,045	0,00 0,00	0,00 0,00
912	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,045	700,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I			0,00	0,00
913	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	6,720	13,54 0,00	91,00 0,00
914	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	11,200	0,00 0,00	0,00 0,00
915	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2	11,200	6 929,05 284,85	77 605,41 3 190,33
Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă						
						78 825,91
Incluziv salariu						3 190,33
		1.18.4.2. Acostamente (fără rigole)				
916	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3	0,924	787,88 0,00	728,00 0,00
917	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	161,700	13,40 0,00	2 166,50 0,00
918	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3	0,840	1 172,62 0,00	985,00 0,00
919	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	5,600	56,79 0,00	318,00 0,00
Total Acostamente (fără rigole)						
						4 197,50
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. 31 August 2-31 August 6 L-280 m						83 023,41
Incluziv salariu						3 190,33
Total s. Maramonovca						735 304,57
Incluziv salariu						28 256,29
		1.19. s. Miciurin 1.19.1. 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m 1.19.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
920	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 754,44 0,00	7 437,00 0,00
921	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
922	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	682,83 0,00	1 753,50 0,00
923	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	13,40 0,00	6 023,50 0,00
924	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	101,01 17,29	259,40 44,40
925	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 814,44 0,00	1 633,00 0,00
926	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
927	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de	m3	90,000	537,93	48 413,44

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	1 920,08
928	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 314,12 284,84	74 827,06 2 563,56
929	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						140 346,90
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
930	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,160	1 162,50 0,00	186,00 0,00
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	57,00 0,00	228,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						414,00
Incluziv salariu						0,00
Total 1 sector: Grusciac Valentin-Postovan Ala L-200 m						140 760,90
Incluziv salariu						4 528,04
		1.19.2. 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m				
		1.19.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
932	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,036	24 500,00 0,00	882,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
933	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,036	0,00 0,00	0,00 0,00
934	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,036	680,56 0,00	24,50 0,00
935	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,400	13,61 0,00	73,50 0,00
936	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
937	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	6 928,80 284,84	62 359,16 2 563,56
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 339,16
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
938	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,660	790,15 0,00	521,50 0,00
939	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	115,500	13,39 0,00	1 547,00 0,00
940	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 175,83 0,00	705,50 0,00
941	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	4,000	57,00 0,00	228,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						3 002,00
Incluziv salariu						0,00
Total 2 sector: Gutu Sergiu-Postovan Ala L-200 m						66 341,16
Incluziv salariu						2 563,56
		1.19.3. 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m 1.19.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
942	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,661	2 756,17 0,00	4 578,00 0,00
943	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,661	0,00 0,00	0,00 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,579	682,71 0,00	1 078,00 0,00
945	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	276,381	13,41 0,00	3 706,50 0,00
946	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,579	99,49 17,16	157,10 27,10
947	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,554	1 816,79 0,00	1 006,50 0,00
948	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
949	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	55,350	537,87 21,33	29 771,21 1 180,88
950	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,535	8 314,80 284,81	46 022,42 1 576,42
951	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	5,535	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						86 319,73
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
952	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,800	1 168,75 0,00	935,00 0,00
953	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,460	56,10 0,00	138,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 073,00
Incluziv salariu						0,00
Total 3 sector: Grisin Vitalie-Gutu Sergiu L-123 m						87 392,73
Incluziv salariu						2 784,40
		1.19.4. 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m 1.19.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
954	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,144	24 437,50 0,00	3 519,00 0,00
955	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,144	0,00 0,00	0,00 0,00
956	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,144	680,56 0,00	98,00 0,00
957	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,600	13,45 0,00	290,50 0,00
958	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	36,000	0,00 0,00	0,00 0,00
959	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	6 928,98 284,84	249 443,15 10 254,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						253 350,65
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
960	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,640	787,50 0,00	2 079,00 0,00
961	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	462,000	13,40 0,00	6 191,50 0,00
962	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	2,400	1 172,50	2 814,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
963	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	56,62 0,00	906,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						11 990,50
Incluziv salariu						0,00
Total 4 sector: Rudcovschi Iurie-Grisin Vitalie L-800 m						265 341,15
Incluziv salariu						10 254,25
		1.19.5. 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m 1.19.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
964	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,050	2 754,07 0,00	11 154,00 0,00
965	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,050	0,00 0,00	0,00 0,00
966	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,852	682,37 0,00	2 628,50 0,00
967	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	674,100	13,41 0,00	9 037,00 0,00
968	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,852	100,44 17,37	386,89 66,89
969	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	1,350	1 817,78 0,00	2 454,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma				
970	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
971	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	135,000	537,90 21,33	72 616,67 2 880,12
972	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	8 314,40 284,84	112 244,35 3 845,35
973	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						210 521,41
Incluziv salariu						6 792,36
		1.19.5.2. Acostamente (fara rigole)				
974	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 181,25 0,00	283,50 0,00
975	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						622,50
Incluziv salariu						0,00
Total 5 sector: Catorga Irina-Rudcovschi Iurie L-300 m						211 143,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 792,36
Total s. Miciurin						770 979,85
Incluziv salariu						26 922,61
		1.20. s. Mindic 1.20.1. str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m 1.20.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
976	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	24 463,24 0,00	3 327,00 0,00
977	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
978	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,136	694,85 0,00	94,50 0,00
979	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	13,38 0,00	273,00 0,00
980	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
981	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	6 928,90 284,84	235 582,67 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						239 277,17
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.1.2. Acostamente (fara rigole)				
982	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	2,805	787,34	2 208,50

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
983	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	13,40 0,00	6 580,00 0,00
984	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,550	1 171,96 0,00	2 988,50 0,00
985	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	56,65 0,00	963,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 740,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gospodaria Piscicola-Finina Arteziana L-850 m						252 017,17
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2. str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m 1.20.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
986	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,136	24 463,24 0,00	3 327,00 0,00
987	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,136	0,00 0,00	0,00 0,00
988	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,136	694,85 0,00	94,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
989	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	20,400	13,38 0,00	273,00 0,00
990	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,000	0,00 0,00	0,00 0,00
991	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,000	6 928,90 284,84	235 582,67 9 684,57
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						239 277,17
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.2.2. Acostamente (fara rigole)				
992	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,805	787,34 0,00	2 208,50 0,00
993	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	490,875	13,40 0,00	6 580,00 0,00
994	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,550	1 171,96 0,00	2 988,50 0,00
995	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,000	56,65 0,00	963,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 740,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rotari Ecaterina-Marginea satului L-850 m						252 017,17

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 684,57
		1.20.3. str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m 1.20.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
996	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,161	24 409,94 0,00	3 930,00 0,00
997	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,161	0,00 0,00	0,00 0,00
998	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,161	673,91 0,00	108,50 0,00
999	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,120	13,35 0,00	322,00 0,00
1000	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	40,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1001	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	40,200	6 928,87 284,84	278 540,38 11 450,70
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						282 900,88
Incluziv salariu						11 450,70
		1.20.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1002	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,317	787,16 0,00	2 611,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1003	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	580,388	13,41 0,00	7 780,50 0,00
1004	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,015	1 171,14 0,00	3 531,00 0,00
1005	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,100	56,72 0,00	1 140,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						15 062,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cucos Mihail-Marginea satului L-1005 m						297 963,38
Incluziv salariu						11 450,70
Total s. Mindic						801 997,72
Incluziv salariu						30 819,84
		1.21. s. Moara de Piatra 1.21.1. str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m 1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1006	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 754,44 0,00	7 437,00 0,00
1007	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
1008	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	682,83 0,00	1 753,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1009	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	13,40 0,00	6 023,50 0,00
1010	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	101,01 17,29	259,40 44,40
1011	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 814,44 0,00	1 633,00 0,00
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1013	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	537,93 21,33	48 413,44 1 920,08
1014	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 314,12 284,84	74 827,06 2 563,56
1015	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						140 346,90
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1016	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,240	1 181,25 0,00	283,50 0,00
1017	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						622,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Vistoropschi-Morosan Leonid L-300 m						140 969,40
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.2. str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-300 m 1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1018	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,700	2 754,44 0,00	7 437,00 0,00
1019	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,700	0,00 0,00	0,00 0,00
1020	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,568	682,83 0,00	1 753,50 0,00
1021	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	449,400	13,40 0,00	6 023,50 0,00
1022	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,568	101,01 17,29	259,40 44,40
1023	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,900	1 814,44 0,00	1 633,00 0,00
1024	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
1025	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	90,000	537,93 21,33	48 413,44 1 920,08
1026	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 314,12 284,84	74 827,06 2 563,56
1027	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	9,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						140 346,90
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1028	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,240	1 181,25 0,00	283,50 0,00
1029	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	56,50 0,00	339,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						
						622,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-300 m						
						140 969,40
Incluziv salariu						4 528,04
		1.21.3. str. Casa de cultura-Chinisiuc V. L-50 m 1.21.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1030	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,006	24 500,00	147,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
1031	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,006	0,00 0,00	0,00 0,00
1032	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,006	583,33 0,00	3,50 0,00
1033	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,900	11,67 0,00	10,50 0,00
1034	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1035	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,500	6 928,74 284,84	10 393,11 427,26
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						10 554,11
Incluziv salariu						427,26
		1.21.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1036	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,165	784,85 0,00	129,50 0,00
1037	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,875	13,45 0,00	388,50 0,00
1038	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,150	1 180,00 0,00	177,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1039	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	57,00 0,00	57,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						752,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de cultura-Chinisciuc V. L-50 m						11 306,11
Incluziv salariu						427,26
		1.21.4. str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m 1.21.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1040	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,900	2 756,67 0,00	2 481,00 0,00
1041	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1042	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,856	682,83 0,00	584,50 0,00
1043	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	149,800	13,41 0,00	2 009,00 0,00
1044	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,856	99,29 17,51	84,99 14,99
1045	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,300	1 821,67 0,00	546,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1046	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1047	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	30,000	537,89 21,33	16 136,82 640,03
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,000	8 314,67 284,84	24 944,02 854,52
1049	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						46 786,83
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1050	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,080	1 218,75 0,00	97,50 0,00
1051	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,000	57,00 0,00	114,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						211,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Revenco B.-Ceban Andrei L-100 m						46 998,33
Incluziv salariu						1 509,54
		1.21.5. str. Lunic				

1	2	3	4	5	6	7
		Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m 1.21.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1052	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,340	2 753,85 0,00	6 444,00 0,00
1053	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	2,340	0,00 0,00	0,00 0,00
1054	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,226	682,39 0,00	1 519,00 0,00
1055	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	389,480	13,41 0,00	5 222,00 0,00
1056	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,226	99,34 17,35	221,13 38,63
1057	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,780	1 816,67 0,00	1 417,00 0,00
1058	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1059	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	78,000	537,90 21,33	41 956,02 1 664,07
1060	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un	100m2	7,800	8 314,70 284,83	64 854,64 2 221,64

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
1061	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	7,800	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						121 633,79 3 924,34
		1.21.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1062	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,208	1 177,88 0,00	245,00 0,00
1063	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,200	56,54 0,00	294,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						539,00 0,00
Total str. Lunic Vladimir-Bardari Anatolie L-260 m Incluziv salariu						122 172,79 3 924,34
		1.21.6. str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m 1.21.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1064	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,015	24 600,00 0,00	369,00 0,00
1065	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,015	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1066	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,015	700,00 0,00	10,50 0,00
1067	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,280	13,82 0,00	31,50 0,00
1068	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1069	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,800	6 928,61 284,81	26 328,70 1 082,28
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						26 739,70
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1070	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,314	791,40 0,00	248,50 0,00
1071	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,863	13,40 0,00	735,00 0,00
1072	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,285	1 170,18 0,00	333,50 0,00
1073	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,900	56,84 0,00	108,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 425,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						0,00
Total str. Postolachi Vadim-Ciuhrii Maria L-95 m						28 164,70
Incluziv salariu						1 082,28
		1.21.7. str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m 1.21.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1074	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 754,76 0,00	3 471,00 0,00
1075	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1076	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	683,64 0,00	819,00 0,00
1077	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	13,40 0,00	2 810,50 0,00
1078	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	100,80 17,33	120,76 20,76
1079	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 815,48 0,00	762,50 0,00
1080	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1081	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	42,000	537,96 21,33	22 594,24 896,04

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip				
1082	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 314,63 284,87	34 921,44 1 196,44
1083	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						65 499,44
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1084	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 156,25 0,00	129,50 0,00
1085	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	56,79 0,00	159,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						
						288,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Gnaciuc Marina-Faico Nicolai L-140 m						
						65 787,94
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8. str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m 1.21.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1086	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 754,76 0,00	3 471,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1087	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1088	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,198	683,64 0,00	819,00 0,00
1089	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	13,40 0,00	2 810,50 0,00
1090	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	100,80 17,33	120,76 20,76
1091	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,420	1 815,48 0,00	762,50 0,00
1092	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1093	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	537,96 21,33	22 594,24 896,04
1094	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 314,63 284,87	34 921,44 1 196,44
1095	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din						
						65 499,44

1	2	3	4	5	6	7
piatra sparta						
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1096	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,112	1 156,25 0,00	129,50 0,00
1097	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,800	56,79 0,00	159,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						288,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Rimleascaia Maria-Caraiman Vladlena L-140 m						65 787,94
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.9. str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m 1.21.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1098	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,018	24 500,00 0,00	441,00 0,00
1099	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,018	0,00 0,00	0,00 0,00
1100	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,018	777,78 0,00	14,00 0,00
1101	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,700	12,96 0,00	35,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	6 929,30 284,84	31 181,83 1 281,78
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						31 671,83
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,495	784,85 0,00	388,50 0,00
1105	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	86,625	13,41 0,00	1 162,00 0,00
1106	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,450	1 180,00 0,00	531,00 0,00
1107	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	57,00 0,00	171,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 252,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ivaschiv Valentina-Zubrii Zinovia L-150 m						33 924,33
Incluziv salariu						1 281,78
		1.21.10. str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m 1.21.10.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta				
1108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	0,864	2 750,00 0,00	2 376,00 0,00
1109	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	0,864	0,00 0,00	0,00 0,00
1110	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,822	681,27 0,00	560,00 0,00
1111	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,808	13,41 0,00	1 928,50 0,00
1112	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,822	99,65 17,53	81,91 14,41
1113	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,288	1 809,03 0,00	521,00 0,00
1114	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,880	0,00 0,00	0,00 0,00
1115	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,800	537,94 21,34	15 492,76 614,66
1116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,880	8 314,58 284,90	23 946,00 820,50
1117	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga	100m2	2,880	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00			0,00	0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 906,17
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.10.2. Acostamente (fara rigole)				
1118	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,077	1 149,35 0,00	88,50 0,00
1119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,920	56,25 0,00	108,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						196,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Zubrii Z. Bejenari P. L-96 m						45 102,67
Incluziv salariu						1 449,57
		1.21.11. str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m 1.21.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1120	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,260	2 754,76 0,00	3 471,00 0,00
1121	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,260	0,00 0,00	0,00 0,00
1122	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,198	683,64 0,00	819,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1123	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	209,720	13,40 0,00	2 810,50 0,00
1124	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,198	100,80 17,33	120,76 20,76
1125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,420	1 815,48 0,00	762,50 0,00
1126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
1127	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	42,000	537,96 21,33	22 594,24 896,04
1128	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,200	8 314,63 284,87	34 921,44 1 196,44
1129	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,200	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						65 499,44
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,112	1 156,25 0,00	129,50 0,00
1131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	2,800	56,79 0,00	159,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						288,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Tcaciuc Victor-Cheltianu Victor L-140 m						65 787,94
Incluziv salariu						2 113,24
		1.21.12. str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m 1.21.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1132	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,013	<u>23 769,23</u> 0,00	<u>309,00</u> 0,00
1133	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,013	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1134	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,013	<u>807,69</u> 0,00	<u>10,50</u> 0,00
1135	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,890	<u>12,96</u> 0,00	<u>24,50</u> 0,00
1136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	3,150	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,00</u> 0,00
1137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,150	<u>6 927,31</u> 284,82	<u>21 821,02</u> 897,19
Total Amenajarea						22 165,02

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						897,19
		1.21.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1138	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,297	789,56 0,00	234,50 0,00
1139	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	51,975	13,40 0,00	696,50 0,00
1140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,270	1 168,52 0,00	315,50 0,00
1141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	56,67 0,00	102,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						1 348,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Bardari Maria-Colt transformator L-90 m						23 513,52
Incluziv salariu						897,19
Total s. Moara de Piatra						790 485,07
Incluziv salariu						25 967,76
		1.22. s. Nicoreni 1.22.1. sector Enachi O.-Badiceanu I. L-348 m 1.22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1142	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,400	60,52 0,00	1 053,00 0,00
1143	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,520	83,15 83,15	43,24 43,24
1144	TsI50A5	Transportarea pamintului cu	t	0,520	28,85	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
1145	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	174,000	297,03 62,45	51 683,43 10 865,45
1146	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	174,000	32,65 29,47	5 680,78 5 128,28
1147	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,360	13,36 0,00	325,50 0,00
1148	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	104,17 0,00	12,50 0,00
1149	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 566,00 0	9,00 0,00	14 094,00 0,00
1150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,520	8 424,62 0,00	4 380,80 0,00
1151	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,210	1 537,38 0,00	66 430,00 0,00
1152	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 740,00 0	120,15 0,00	209 060,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						352 778,25
Incluziv salariu						16 036,97
		1.22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	348,000	36,99 1,83	12 873,22 635,99
Total Acostamente (fara rigole)						12 873,22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						635,99
Total sector Enachi O.-Badiceanu I. L-348 m						365 651,47
Incluziv salariu						16 672,96
		1.22.2. sector Stadion-Pod L-350 m				
		1.22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1154	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	17,500	60,69 0,00	1 062,00 0,00
1155	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,530	82,68 82,68	43,82 43,82
1156	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,530	28,30 0,00	15,00 0,00
1157	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	175,000	296,96 62,44	51 967,72 10 927,72
1158	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	175,000	32,64 29,47	5 712,69 5 157,69
1159	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,500	13,43 0,00	329,00 0,00
1160	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,120	104,17 0,00	12,50 0,00
1161	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 575,00 0	9,00 0,00	14 175,00 0,00
1162	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,530	8 416,60 0,00	4 460,80 0,00
1163	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	43,460	1 537,47 0,00	66 818,50 0,00
1164	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	1 750,00 0	120,15 0,00	210 265,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						354 862,03
Incluziv salariu						16 129,23
		1.22.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1165	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,000	36,99 1,83	12 946,19 639,45
Total Acostamente (fara rigole)						12 946,19
Incluziv salariu						639,45
Total sector Stadion-Pod L-350 m						367 808,22
Incluziv salariu						16 768,68
Total s. Nicoreni						733 459,69
Incluziv salariu						33 441,64
		1.23. s. Ochiul Alb 1.23.1. str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m 1.23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1166	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	77 470,59 0,00	5 268,00 0,00
1167	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1168	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	669,12 0,00	45,50 0,00
1169	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	10,125	13,48	136,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
1170	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,875	0,00 0,00	0,00 0,00
1171	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	303,750	477,47 34,60	145 032,70 10 508,53
1172	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,013	12 488,65 0,00	12 651,00 0,00
1173	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,50 0	166,71 6,34	281 315,93 10 703,43
1174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,506	0,00 0,00	0,00 0,00
1175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 687,50 0	117,50 0,00	198 275,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						642 724,63
Incluziv salariu						21 211,96
		1.23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1176	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,743	786,68 0,00	584,50 0,00
1177	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	129,938	13,41 0,00	1 743,00 0,00
1178	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,675	1 166,67	787,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursur pe o urma			0,00	0,00
1179	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,750	162,40 0,00	609,00 0,00
1180	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	375,000	35,93 1,83	13 473,37 685,58
Total Acostamente (fara rigole)						17 197,37
Incluziv salariu						685,58
Total str. M. Eminescu (Babin Serghei-Suhohleb Dumitru(L-375 m						659 922,00
Incluziv salariu						21 897,54
Total s. Ochiul Alb						659 922,00
Incluziv salariu						21 897,54
		1.24. s. Popestii de Jos 1.24.1. str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L-338 m 1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	77 558,82 0,00	5 274,00 0,00
1182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,068	0,00 0,00	0,00 0,00
1183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	669,12 0,00	45,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1184	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,140	13,46 0,00	136,50 0,00
1185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,900	0,00 0,00	0,00 0,00
1186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	304,200	477,47 34,60	145 245,79 10 524,10
1187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,014	12 476,33 0,00	12 651,00 0,00
1188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00 0	166,71 6,34	281 738,24 10 718,99
1189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,507	0,00 0,00	0,00 0,00
1190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 690,00 0	117,50 0,00	198 575,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						643 666,03
Incluziv salariu						21 243,09
		1.24.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,669	789,99 0,00	528,50 0,00
1192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	117,117	13,42 0,00	1 571,50 0,00
1193	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3	0,608	1 168,59	710,50

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma			0,00	0,00
1194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,380	162,43 0,00	549,00 0,00
1195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	338,000	35,94 1,83	12 146,25 617,54
Total Acostamente (fara rigole)						15 505,75
Incluziv salariu						617,54
Total str. Sector Gutu Valentina-Primarie-Cimitir L-338 m						659 171,78
Incluziv salariu						21 860,63
Total s. Popestii de Jos						659 171,78
Incluziv salariu						21 860,63
		1.25. s. Popestii de Sus 1.25.1. str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m 1.25.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1196	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	24 458,33 0,00	1 761,00 0,00
1197	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	0,00 0,00	0,00 0,00
1198	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	680,56 0,00	49,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1199	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	13,29 0,00	143,50 0,00
1200	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1201	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	6 928,91 284,84	124 720,33 5 127,13
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						126 673,83
Incluziv salariu						5 127,13
		1.25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1202	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,980	788,38 0,00	1 561,00 0,00
1203	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	346,500	13,40 0,00	4 644,50 0,00
1204	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,800	1 173,61 0,00	2 112,50 0,00
1205	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	56,75 0,00	681,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 999,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Murzac Pavel-Morosan Gheorghe-Bulgari Constantin L-600 m						135 672,83

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 127,13
		1.25.2. str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m 1.25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1206	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,049	24 306,12 0,00	1 191,00 0,00
1207	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,049	0,00 0,00	0,00 0,00
1208	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,049	714,29 0,00	35,00 0,00
1209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,290	13,44 0,00	98,00 0,00
1210	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	12,150	0,00 0,00	0,00 0,00
1211	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,150	6 929,03 284,84	84 187,69 3 460,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						85 511,69
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1212	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,337	787,96 0,00	1 053,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1213	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	233,888	13,41 0,00	3 136,00 0,00
1214	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,215	1 172,84 0,00	1 425,00 0,00
1215	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,100	56,67 0,00	459,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 073,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Casa de Cultura-Cernei Alexandru-Lacusta Grigore L-405 m						91 585,19
Incluziv salariu						3 460,75
		1.25.3. str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m 1.25.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1216	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,091	24 494,51 0,00	2 229,00 0,00
1217	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,091	0,00 0,00	0,00 0,00
1218	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,091	692,31 0,00	63,00 0,00
1219	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	13,680	13,30	182,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1220	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	22,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1221	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,800	6 929,05 284,84	157 982,27 6 494,25
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						160 456,27
Incluziv salariu						6 494,25
		1.25.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1222	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,881	787,08 0,00	1 480,50 0,00
1223	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	329,175	13,41 0,00	4 413,50 0,00
1224	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,710	1 173,10 0,00	2 006,00 0,00
1225	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,400	56,58 0,00	645,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						8 545,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Filip Vasile-Podes-Marcoci Maria L-570 m						169 001,27
Incluziv salariu						6 494,25
		1.25.4. str. Cimitir-Coada Victor L-150 m				
		1.25.4.1. Amenajarea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1226	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,800	2 753,33 0,00	4 956,00 0,00
1227	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1228	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	682,83 0,00	1 169,00 0,00
1229	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	13,40 0,00	4 014,50 0,00
1230	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	98,95 17,18	169,41 29,41
1231	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	1 821,67 0,00	1 093,00 0,00
1232	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1233	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,000	537,89 21,33	32 273,63 1 280,05
1234	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	8 314,67 284,84	49 888,04 1 709,04
1235	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm	100m2	6,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00			0,00	0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						93 563,58
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1236	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 154,17 0,00	138,50 0,00
1237	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	57,00 0,00	171,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						309,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Cimitir-Cooda Victor L-150 m						93 873,08
Incluziv salariu						3 018,50
		1.25.5. str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m				
		1.25.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1238	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,350	2 753,33 0,00	3 717,00 0,00
1239	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	1,350	0,00 0,00	0,00 0,00
1240	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	1,284	681,46 0,00	875,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1241	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,700	13,41 0,00	3 013,50 0,00
1242	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,284	99,29 17,52	127,49 22,49
1243	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,450	1 824,44 0,00	821,00 0,00
1244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1245	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	45,000	537,79 21,33	24 200,72 960,04
1246	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,500	8 314,95 284,84	37 417,28 1 281,78
1247	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	4,500	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						70 171,99
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1248	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,120	1 154,17 0,00	138,50 0,00
1249	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	3,000	57,00 0,00	171,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						309,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Marcoci Maria-Gutium Petru L-150 m						70 481,49
Incluziv salariu						2 264,31
		1.25.6. str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m 1.25.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,100	24 390,00 0,00	2 439,00 0,00
1251	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
1252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,100	700,00 0,00	70,00 0,00
1253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,958	13,34 0,00	199,50 0,00
1254	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,930	0,00 0,00	0,00 0,00
1255	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,930	6 928,81 284,83	172 735,27 7 100,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						175 443,77
Incluziv salariu						7 100,83
		1.25.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1256	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,742	787,56 0,00	2 159,50 0,00
1257	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	479,903	13,40 0,00	6 433,00 0,00
1258	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,493	1 171,48 0,00	2 920,50 0,00
1259	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,620	56,68 0,00	942,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						12 455,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Arama Constantin-Scoferta Marin L-831 m						187 898,77
Incluziv salariu						7 100,83
Total s. Popestii de Sus						748 512,63
Incluziv salariu						27 465,77
		1.26. s. Sofia 1.26.1. str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m 1.26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1260	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,074	77 797,30 0,00	5 757,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1261	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,074	0,00 0,00	0,00 0,00
1262	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,074	662,16 0,00	49,00 0,00
1263	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,070	13,28 0,00	147,00 0,00
1264	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,450	0,00 0,00	0,00 0,00
1265	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	332,100	477,48 34,60	158 570,78 11 489,33
1266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,107	12 529,36 0,00	13 870,00 0,00
1267	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	166,71 6,34	307 577,60 11 702,10
1268	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,554	0,00 0,00	0,00 0,00
1269	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 845,00 0	117,50 0,00	216 787,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton						702 758,88

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic						
Incluziv salariu						23 191,43
		1.26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1270	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,731	785,23 0,00	574,00 0,00
1271	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	127,859	13,41 0,00	1 715,00 0,00
1272	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,664	1 172,44 0,00	778,50 0,00
1273	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,690	162,60 0,00	600,00 0,00
1274	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	369,000	35,94 1,83	13 260,39 674,62
Total Acostamente (fara rigole)						16 927,89
Incluziv salariu						674,62
Total str. Iulian Filip-sect. Mocan Anatolie-Piata Agricola L-369 m						719 686,77
Incluziv salariu						23 866,05
Total s. Sofia						719 686,77
Incluziv salariu						23 866,05
		1.27. s. Tarigrad 1.27.1. str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m 1.27.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	24 450,00 0,00	1 467,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	700,00 0,00	42,00 0,00
1278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	13,22 0,00	119,00 0,00
1279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	0,00 0,00	0,00 0,00
1280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,000	6 928,94 284,84	103 934,11 4 272,61
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						105 562,11
Incluziv salariu						4 272,61
		1.27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	786,97 0,00	1 298,50 0,00
1282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	13,41 0,00	3 871,00 0,00
1283	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 174,00 0,00	1 761,00 0,00
1284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	10,000	56,70 0,00	567,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Acostamente (fara rigole)						7 497,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Libertatii-Col Marcoci Viorel, Manea Victor L-500 m						113 059,61
Incluziv salariu						4 272,61
		1.27.2. str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m 1.27.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	24 136,36 0,00	531,00 0,00
1286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
1287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,022	636,36 0,00	14,00 0,00
1288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	12,96 0,00	42,00 0,00
1289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 928,75 284,88	37 415,23 1 538,37

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						38 002,23
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	789,56 0,00	469,00 0,00
1292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	13,40 0,00	1 393,00 0,00
1293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 168,52 0,00	631,00 0,00
1294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	56,67 0,00	204,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 697,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Petru Rares-Colt Postovanu Vasile-Gradinita L-180 m						40 699,23
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.3. str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m				
		1.27.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	24 444,44 0,00	1 320,00 0,00
1296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I K=2,00				
1297	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	712,96 0,00	38,50 0,00
1298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	13,40 0,00	108,50 0,00
1299	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 928,96 284,84	93 541,00 3 845,35
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						95 008,00
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	787,21 0,00	1 169,00 0,00
1302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	13,40 0,00	3 482,50 0,00
1303	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 173,33 0,00	1 584,00 0,00
1304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	56,67 0,00	510,00 0,00
Total Acostamente (fara						6 745,50

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						0,00
Total str. Ilie Solomon-Manea Victor L-450 m						101 753,50
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.4. str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m				
		1.27.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	24 428,57 0,00	1 026,00 0,00
1306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
1307	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	666,67 0,00	28,00 0,00
1308	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,300	13,33 0,00	84,00 0,00
1309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 928,79 284,84	72 752,27 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 890,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.4.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
1312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
1313	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
1314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Prieteniei-Cater Olisca-Manea Viorel L-350 m						79 135,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.5. str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m 1.27.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,022	24 136,36 0,00	531,00 0,00
1316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,022	0,00 0,00	0,00 0,00
1317	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	0,022	636,36 0,00	14,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
1318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,240	12,96 0,00	42,00 0,00
1319	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,400	6 928,75 284,88	37 415,23 1 538,37
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						38 002,23
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,594	789,56 0,00	469,00 0,00
1322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	103,950	13,40 0,00	1 393,00 0,00
1323	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,540	1 168,52 0,00	631,00 0,00
1324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,600	56,67 0,00	204,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 697,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Colt Manea Victor-Rotaru Vitalie-Stadion L-180 m						40 699,23

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 538,37
		1.27.6. str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m 1.27.6.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,054	24 444,44 0,00	1 320,00 0,00
1326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,054	0,00 0,00	0,00 0,00
1327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,054	712,96 0,00	38,50 0,00
1328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,100	13,40 0,00	108,50 0,00
1329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	13,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1330	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,500	6 928,96 284,84	93 541,00 3 845,35
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						95 008,00
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1331	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,485	787,21 0,00	1 169,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1332	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,875	13,40 0,00	3 482,50 0,00
1333	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 173,33 0,00	1 584,00 0,00
1334	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	56,67 0,00	510,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						6 745,50
Incluziv salariu						0,00
Total str. Alexandru Lapusneanu-Sau Mihail-Istratii Anatol L-450 m						101 753,50
Incluziv salariu						3 845,35
		1.27.7. str. Mircea cel Batrin-Turculet Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m 1.27.7.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1335	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,042	24 428,57 0,00	1 026,00 0,00
1336	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,042	0,00 0,00	0,00 0,00
1337	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,042	666,67 0,00	28,00 0,00
1338	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,300	13,33	84,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	0,00
1339	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	10,500	0,00 0,00	0,00 0,00
1340	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 928,79 284,84	72 752,27 2 990,82
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						73 890,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,155	787,88 0,00	910,00 0,00
1342	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,125	13,40 0,00	2 709,00 0,00
1343	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,050	1 171,43 0,00	1 230,00 0,00
1344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,000	56,57 0,00	396,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						5 245,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Mircea cel Batrin-Turculeț Victor-Manea Petru-PT154 L-350 m						79 135,27
Incluziv salariu						2 990,82
		1.27.8. str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu				

1	2	3	4	5	6	7
		L-172 m 1.27.8.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1345	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,021	24 142,86 0,00	507,00 0,00
1346	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,021	0,00 0,00	0,00 0,00
1347	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,021	666,67 0,00	14,00 0,00
1348	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,096	13,57 0,00	42,00 0,00
1349	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	5,160	0,00 0,00	0,00 0,00
1350	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,160	6 929,05 284,84	35 753,89 1 469,75
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						36 316,89
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,568	788,73 0,00	448,00 0,00
1352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	99,330	13,39 0,00	1 330,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,516	1 178,29 0,00	608,00 0,00
1354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,440	56,69 0,00	195,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						2 581,00
Incluziv salariu						0,00
Total str. Babii Valentina-Cojocaru Valeriu L-172 m						38 897,89
Incluziv salariu						1 469,75
		1.27.9. str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m 1.27.9.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1355	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,320	2 753,47 0,00	11 895,00 0,00
1356	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II, K-2 K=2,00	100 m3	4,320	0,00 0,00	0,00 0,00
1357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,109	682,28 0,00	2 803,50 0,00
1358	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	719,040	13,41 0,00	9 639,00 0,00
1359	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,109	100,61 17,26	413,42 70,92

1	2	3	4	5	6	7
1360	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,440	1 819,79 0,00	2 620,50 0,00
1361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
1362	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	144,000	537,89 21,33	77 456,60 3 072,12
1363	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,400	8 314,44 284,86	119 727,93 4 101,93
1364	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,00	100m2	14,400	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						224 555,95
Incluziv salariu						7 244,97
		1.27.9.2. Acostamente (fara rigole)				
1365	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,288	1 166,67 0,00	336,00 0,00
1366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,200	56,67 0,00	408,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						744,00
Incluziv salariu						0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Dumitras Valeriu-Sevciuc Anatol L-360 m						225 299,95
Incluziv salariu						7 244,97
Total s. Tarigrad						820 433,45
Incluziv salariu						29 736,41
		1.28. s. Zgurita 1.28.1. str. Tineretului sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m 1.28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1367	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	78 268,66 0,00	5 244,00 0,00
1368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	0,00 0,00	0,00 0,00
1369	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	679,10 0,00	45,50 0,00
1370	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,080	13,54 0,00	136,50 0,00
1371	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	0,00 0,00	0,00 0,00
1372	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	302,400	477,48 34,60	144 389,94 10 461,83
1373	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,008	12 550,60 0,00	12 651,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1374	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	166,70 6,34	280 061,57 10 655,57
1375	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	0,00 0,00	0,00 0,00
1376	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	117,50 0,00	197 400,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						639 928,51
Incluziv salariu						21 117,40
		1.28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1377	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,832	786,66 0,00	654,50 0,00
1378	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	143,530	13,41 0,00	1 925,00 0,00
1379	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,756	1 170,63 0,00	885,00 0,00
1380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,200	161,43 0,00	678,00 0,00
1381	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	420,000	35,94 1,83	15 092,83 767,45
Total Acostamente (fara rigole)						
						19 235,33
Incluziv salariu						767,45

1	2	3	4	5	6	7
Total str. Tineretului 659 163,84 sector: Gimnaziu-Strimbanu Gheorghe L-420 m						
Incluziv salariu						21 884,85
Total s. Zgurita						659 163,84
Incluziv salariu						21 884,85
Total Raionul Drochia						21 862 714,67
Incluziv salariu						797 711,66
		2. Raionul Riscani 2.1. com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1382	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	35,700	7,48 0,00	267,00 0,00
1383	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63 78,63	86,49 86,49
1384	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	27,27 0,00	30,00 0,00
1385	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	357,000	258,36 33,62	92 235,92 12 000,78
1386	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	357,000	18,93 0,52	6 757,02 185,09
1387	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,000	13,44 0,00	672,00 0,00
1388	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	120,76 20,76	30,19 5,19
1389	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 213,000	11,88 2,88	38 180,08 9 263,08
1390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,070	8 337,94 0,00	8 921,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1391	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	88,660	1 346,85 12,11	119 412,13 1 073,63
1392	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 570,00 0	128,07 2,88	457 201,31 10 292,31
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						723 793,74
Incluziv salariu						32 906,57
		2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1393	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 428,00 0	36,99 1,83	52 817,77 2 610,27
Total Acostamente (fara rigole)						52 817,77
Incluziv salariu						2 610,27
Total com. Alexandresti, str. Comunale, L-714 m						776 611,51
Incluziv salariu						35 516,84
		2.2. L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m				
		2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1394	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	38,250	7,53 0,00	288,00 0,00
1395	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,150	78,22 78,22	89,95 89,95
1396	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,150	26,09 0,00	30,00 0,00
1397	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	383,000	258,49 33,62	99 001,09 12 874,90
1398	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2	383,000	18,93 0,52	7 249,61 198,93

1	2	3	4	5	6	7
		tamburului 1000 mm				
1399	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	53,600	13,39 0,00	717,50 0,00
1400	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,270	123,22 21,37	33,27 5,77
1401	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 442,00 0	11,88 2,88	40 901,29 9 923,29
1402	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,150	8 321,04 0,00	9 569,20 0,00
1403	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	95,000	1 346,85 12,11	127 950,82 1 150,32
1404	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 825,00 0	128,07 2,88	489 856,48 11 027,48
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						775 687,21
Incluziv salariu						35 270,64
		2.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1405	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 700,00 0	36,99 1,83	62 879,37 3 107,30
Total Acostamente (fara rigole)						62 879,37
Incluziv salariu						3 107,30
Total L146 G58 - drum de acces spre s. Braniste, com. Braniste, s. Braniste, PC 5+00 - PC 13+50, L=850 m						838 566,58
Incluziv salariu						38 377,94
		2.3. com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m				

1	2	3	4	5	6	7
		2.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1406	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	832,50 0,00	333,00 0,00
1407	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	660,00 0,00	264,00 0,00
1408	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	682,50 0,00	273,00 0,00
1409	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	13,43 0,00	808,50 0,00
1410	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	100,300	79,20 0,00	7 944,00 0,00
1411	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	6 941,52 284,84	696 234,15 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						705 856,65
Incluziv salariu						28 569,38
		2.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	787,71 0,00	6 538,00 0,00
1413	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,40 0	13,40 0,00	19 414,50 0,00
1414	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	7,500	1 172,47	8 793,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma			0,00	0,00
1415	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,160	56,70 0,00	2 844,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						37 590,00
Incluziv salariu						0,00
Total com. Duruitoarea Noua, s. Duruitoarea Noua, str. comunale, L=2508 m						743 446,65
Incluziv salariu						28 569,38
		2.4. com. Galaseni, s. Galaseni 2.4.1. str. comunale, L=230 m 2.4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1416	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,024	79 250,00 0,00	1 902,00 0,00
1417	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,024	0,00 0,00	0,00 0,00
1418	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,024	729,17 0,00	17,50 0,00
1419	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,660	13,39 0,00	49,00 0,00
1420	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	6,100	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1421	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	109,800	477,49 34,60	52 428,58 3 798,64
1422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,366	12 625,14 0,00	4 620,80 0,00
1423	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	166,70 6,34	101 689,24 3 868,99
1424	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,183	0,00 0,00	0,00 0,00
1425	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	610,000	117,50 0,00	71 675,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						232 382,12
Incluziv salariu						7 667,63
		2.4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1426	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,910	788,46 0,00	717,50 0,00
1427	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	159,400	13,42 0,00	2 138,50 0,00
1428	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 172,89 0,00	973,50 0,00
1429	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	4,600	161,74 0,00	744,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
1430	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	460,000	35,94 1,83	16 531,15 840,68
Total Acostamente (fara rigole)						21 104,65
Incluziv salariu						840,68
Total str. comunale, L=230 m						253 486,77
Incluziv salariu						8 508,31
		2.4.2. str. comunale, L=529 m 2.4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1431	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,150	60,71 0,00	1 284,00 0,00
1432	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	21,150	78,54 78,54	1 661,18 1 661,18
1433	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,630	27,78 0,00	17,50 0,00
1434	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	212,000	297,27 62,38	63 021,74 13 224,32
1435	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	212,000	32,57 29,40	6 904,97 6 232,47
1436	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	29,600	13,36 0,00	395,50 0,00
1437	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,150	100,00 0,00	15,00 0,00
1438	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 903,00 0	9,00 0,00	17 127,00 0,00
1439	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,635	8 302,68 0,00	5 272,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1440	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	52,520	1 537,59 0,00	80 754,00 0,00
1441	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 115,00 0	120,15 0,00	254 117,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						430 570,59
Incluziv salariu						21 117,97
		2.4.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1442	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 058,00 0	36,99 1,83	39 133,64 1 933,92
Total Acostamente (fara rigole)						39 133,64
Incluziv salariu						1 933,92
Total str. comunale, L=529 m						469 704,23
Incluziv salariu						23 051,89
Total com. Galaseni, s. Galaseni						723 191,00
Incluziv salariu						31 560,20
		2.5. com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m				
		2.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1443	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	821,92 0,00	60,00 0,00
1444	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	657,53 0,00	48,00 0,00
1445	TsC03E1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,073	671,23	49,00

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
1446	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	13,49 0,00	147,00 0,00
1447	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,200	79,12 0,00	1 440,00 0,00
1448	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	327,600	471,73 34,60	154 539,39 11 333,65
1449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 335,23 0,00	9 085,40 0,00
1450	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	159,44 3,46	290 182,97 6 296,47
1451	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 316,48 0,00	4 540,80 0,00
1452	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	128,07 2,88	233 089,56 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						693 182,12
Incluziv salariu						22 877,18
		2.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1453	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,800	787,50 0,00	1 417,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1454	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,300	13,41 0,00	4 228,00 0,00
1455	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	1,640	1 170,73 0,00	1 920,00 0,00
1456	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,100	56,70 0,00	516,00 0,00
1457	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	910,000	36,98 1,83	33 655,90 1 663,49
Total Acostamente (fara rigole)						41 737,40
Incluziv salariu						1 663,49
Total com. Grinauti, s. Grinauti, str. comunale, L=455 m						734 919,52
Incluziv salariu						24 540,67
		2.6. L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m				
		2.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1458	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,52 0,00	249,00 0,00
1459	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84
1460	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	25,25 0,00	25,00 0,00
1461	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	258,53 33,62	85 572,25 11 126,65
1462	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	18,93 0,52	6 265,01 171,83

1	2	3	4	5	6	7
1463	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	13,38 0,00	619,50 0,00
1464	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	117,87 20,04	27,11 4,61
1465	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,00 0	11,88 2,88	35 399,46 8 588,46
1466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 332,33 0,00	8 274,00 0,00
1467	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 346,77 12,11	110 704,71 995,21
1468	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,00 0	128,07 2,88	423 900,73 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						671 114,61 30 507,33
		2.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1469	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 204,00 0	36,99 1,83	44 531,41 2 200,88
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						44 531,41 2 200,88
Total L150 G26-drum de acces spre s. Malinovscoe, com. Malinovscoe, s. Malinovscoe, PC 20+00-PC26+20, L=602 m Incluziv salariu						715 646,02 32 708,21
		2.7. L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m 2.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
		(strat de uzura)				
1470	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	33,100	7,52 0,00	249,00 0,00
1471	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,990	78,63 78,63	77,84 77,84
1472	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,990	25,25 0,00	25,00 0,00
1473	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	331,000	258,53 33,62	85 572,25 11 126,65
1474	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	331,000	18,93 0,52	6 265,01 171,83
1475	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	46,300	13,38 0,00	619,50 0,00
1476	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	117,87 20,04	27,11 4,61
1477	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 979,00 0	11,88 2,88	35 399,46 8 588,46
1478	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,993	8 332,33 0,00	8 274,00 0,00
1479	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	82,200	1 346,77 12,11	110 704,71 995,21
1480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 310,00 0	128,07 2,88	423 900,73 9 542,73
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						671 114,61
Incluziv salariu						30 507,33
		2.7.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
1481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 324,00 0	36,99 1,83	48 968,77 2 419,99
Total Acostamente (fara rigole)						48 968,77
Incluziv salariu						2 419,99
Total L141 drum de acces spre s. Druta, com. Pociumbeni, s. Pociumbeni, L=451 m						720 083,38
Incluziv salariu						32 927,32
		2.8. com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m 2.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1482	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	833,33 0,00	60,00 0,00
1483	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,072	666,67 0,00	48,00 0,00
1484	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	680,56 0,00	49,00 0,00
1485	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	13,29 0,00	143,50 0,00
1486	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,000	79,17 0,00	1 425,00 0,00
1487	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	324,000	471,74 34,60	152 844,68 11 209,10
1488	DI107	Amorsarea suprafetelor	t	1,080	8 334,81	9 001,60

1	2	3	4	5	6	7
		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
1489	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	159,44 3,46	286 991,28 6 227,28
1490	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	8 408,89 0,00	4 540,80 0,00
1491	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	128,07 2,88	230 522,40 5 189,40
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						685 626,26
Incluziv salariu						22 625,78
		2.8.2. Acostamente (fara rigole)				
1492	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	786,52 0,00	1 400,00 0,00
1493	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	13,41 0,00	4 182,50 0,00
1494	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 172,53 0,00	1 899,50 0,00
1495	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,000	56,67 0,00	510,00 0,00
1496	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,000	36,98 1,83	33 285,93 1 645,04
Total Acostamente (fara						41 277,93

1	2	3	4	5	6	7
rigole)						
Incluziv salariu						1 645,04
Total com. Racaria, s. Usurei, str. Cehov, L=450 m						726 904,19
Incluziv salariu						24 270,82
		2.9. com. Recea, s. Recea 2.9.1. str. Renasterii Nationale, L=125 m 2.9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1497	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	60,60 0,00	303,00 0,00
1498	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,150	80,73 80,73	12,11 12,11
1499	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,150	33,33 0,00	5,00 0,00
1500	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	50,000	297,33 62,45	14 866,36 3 122,29
1501	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	50,000	32,66 29,46	1 633,21 1 473,21
1502	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,000	13,50 0,00	94,50 0,00
1503	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,035	71,43 0,00	2,50 0,00
1504	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	450,000	9,00 0,00	4 050,00 0,00
1505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	8 101,33 0,00	1 215,20 0,00
1506	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,400	1 536,94 0,00	19 058,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1507	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,000	120,15 0,00	60 075,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						101 314,88 4 607,61
1508	DI115	2.9.1.2. Acostamente (fara rigole) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,000	36,98 1,83	9 245,70 456,67
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						9 245,70 456,67
Total str. Renasterii Nationale, L=125 m Incluziv salariu						110 560,58 5 064,28
		2.9.2. str. Stefan cel Mare, L=459 m 2.9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1509	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	78 369,86 0,00	5 721,00 0,00
1510	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	0,00 0,00	0,00 0,00
1511	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	671,23 0,00	49,00 0,00
1512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,000	13,36 0,00	147,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1513	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	18,350	0,00 0,00	0,00 0,00
1514	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h-18 cm	m3	330,300	477,48 34,60	157 711,92 11 427,06
1515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,100	12 536,36 0,00	13 790,00 0,00
1516	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00 0	166,71 6,34	305 912,92 11 638,67
1517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,551	0,00 0,00	0,00 0,00
1518	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 835,00 0	117,50 0,00	215 612,50 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						698 944,34
Incluziv salariu						23 065,73
		2.9.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1519	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,820	786,54 0,00	1 431,50 0,00
1520	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	318,100	13,40 0,00	4 263,00 0,00
1521	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,650	1 173,03 0,00	1 935,50 0,00
1522	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	9,180	162,09	1 488,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			0,00	0,00
1523	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	918,000	35,93 1,83	32 986,84 1 677,91
Total Acostamente (fara rigole)						42 104,84
Incluziv salariu						1 677,91
Total str. Stefan cel Mare, L=459 m						741 049,18
Incluziv salariu						24 743,64
Total com. Recea, s. Recea						851 609,76
Incluziv salariu						29 807,92
		2.10. com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m 2.10.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1524	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,073	821,92 0,00	60,00 0,00
1525	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,073	657,53 0,00	48,00 0,00
1526	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,073	671,23 0,00	49,00 0,00
1527	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,900	13,49 0,00	147,00 0,00
1528	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	18,200	79,12 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
1529	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	327,600	471,73 34,60	154 539,39 11 333,65
1530	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,090	8 335,23 0,00	9 085,40 0,00
1531	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	159,44 3,46	290 182,97 6 296,47
1532	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,546	8 316,48 0,00	4 540,80 0,00
1533	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 820,00 0	128,07 2,88	233 089,56 5 247,06
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
						693 182,12
Incluziv salariu						22 877,18
		2.10.2. Acostamente (fara rigole)				
1534	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,780	786,52 0,00	1 400,00 0,00
1535	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	311,900	13,41 0,00	4 182,50 0,00
1536	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,620	1 172,53 0,00	1 899,50 0,00
1537	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	9,020	56,54 0,00	510,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
1538	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	902,000	36,99 1,83	33 361,39 1 648,50
Total Acostamente (fara rigole)						41 353,39
Incluziv salariu						1 648,50
Total com. Sumna, s. Sumna, str. Drum in localitate, L=364 m						734 535,51
Incluziv salariu						24 525,68
		2.11. com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m 2.11.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1539	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,320	834,38 0,00	267,00 0,00
1540	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,320	656,25 0,00	210,00 0,00
1541	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,320	678,12 0,00	217,00 0,00
1542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000	13,42 0,00	644,00 0,00
1543	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	80,000	79,20 0,00	6 336,00 0,00
1544	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un	100m2	80,000	6 941,54 284,84	555 323,23 22 787,23

1	2	3	4	5	6	7
		strat cu H=15 cm				
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						
						562 997,23
Incluziv salariu						22 787,23
		2.11.2. Acostamente (fara rigole)				
1545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,600	787,50 0,00	5 197,50 0,00
1546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 155,00 0	13,41 0,00	15 484,00 0,00
1547	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,000	1 172,08 0,00	7 032,50 0,00
1548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,000	56,70 0,00	2 268,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						
						29 982,00
Incluziv salariu						0,00
Total com. Vasileuti, s. Vasileuti, str. comunale, L=2000 m						
						592 979,23
Incluziv salariu						22 787,23
		2.12. com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m				
		2.12.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1549	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	836,84 0,00	159,00 0,00
1550	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la	100 m3	0,190	663,16 0,00	126,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
1551	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	681,58 0,00	129,50 0,00
1552	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,800	13,37 0,00	385,00 0,00
1553	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	48,000	79,19 0,00	3 801,00 0,00
1554	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,000	6 941,55 284,84	333 194,54 13 672,34
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						337 795,04
Incluziv salariu						13 672,34
		2.12.2. Acostamente (fara rigole)				
1555	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,960	787,50 0,00	3 118,50 0,00
1556	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	693,000	13,40 0,00	9 289,00 0,00
1557	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,600	1 171,81 0,00	4 218,50 0,00
1558	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	56,75 0,00	1 362,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						17 988,00
Incluziv salariu						0,00
Total com. Vasileuti, s. Ciubara, str. comunale, L=1200 m						355 783,04
Incluziv salariu						13 672,34
		2.13. or. Costesti, str. comunale, L=911 m 2.13.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1559	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	41,000	7,54 0,00	309,00 0,00
1560	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,230	78,28 78,28	96,29 96,29
1561	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,230	26,42 0,00	32,50 0,00
1562	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	410,000	258,55 33,62	106 003,71 13 782,47
1563	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	410,000	18,95 0,52	7 771,21 212,77
1564	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,400	13,41 0,00	770,00 0,00
1565	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,290	123,34 19,90	35,77 5,77
1566	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 690,00 0	11,88 2,88	43 848,27 10 638,27
1567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,230	8 374,47 0,00	10 300,60 0,00
1568	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	101,800	1 346,84 12,11	137 108,77 1 232,77

1	2	3	4	5	6	7
1569	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 100,00 0	128,07 2,88	525 078,80 11 820,30
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						831 354,92 37 788,64
1570	DI115	2.13.2. Acostamente (fara rigole) Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 822,00 0	36,99 1,83	67 390,77 3 330,44
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						67 390,77 3 330,44
Total or. Costesti, str. comunale, L=911 m Incluziv salariu						898 745,69 41 119,08
		2.14. or. Riscani 2.14.1. str. Trandafirilor, L=280 m 2.14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1571	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,800	60,54 0,00	1 017,00 0,00
1572	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,500	83,04 83,04	41,52 41,52
1573	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,500	25,00 0,00	12,50 0,00
1574	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	168,000	297,17 62,44	49 924,58 10 490,66
1575	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	168,000	32,64 29,47	5 483,76 4 951,26
1576	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,520	13,39 0,00	315,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1577	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,118	105,93 0,00	12,50 0,00
1578	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 512,00 0	9,00 0,00	13 608,00 0,00
1579	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 367,06 0,00	4 217,00 0,00
1580	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	41,720	1 537,43 0,00	64 141,50 0,00
1581	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	120,15 0,00	201 850,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						340 623,36
Incluziv salariu						15 483,44
		2.14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
1582	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	560,000	36,99 1,83	20 712,15 1 023,47
Total Acostamente (fara rigole)						20 712,15
Incluziv salariu						1 023,47
Total str. Trandafirilor, L=280 m						361 335,51
Incluziv salariu						16 506,91
		2.14.2. str. Petru Rares, L=505 m				
		2.14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1583	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,300	60,69 0,00	1 839,00 0,00
1584	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	83,64 83,64	76,11 76,11

1	2	3	4	5	6	7
1585	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	27,47 0,00	25,00 0,00
1586	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	303,000	297,17 62,45	90 042,59 18 921,13
1587	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	303,000	32,65 29,47	9 892,88 8 930,38
1588	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,400	13,37 0,00	567,00 0,00
1589	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	95,24 0,00	20,00 0,00
1590	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 727,00 0	9,00 0,00	24 543,00 0,00
1591	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,909	8 385,70 0,00	7 622,60 0,00
1592	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,250	1 537,37 0,00	115 687,00 0,00
1593	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,00 0	120,15 0,00	364 055,00 0,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						614 370,18
Incluziv salariu						27 927,62
		2.14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
1594	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 010,00 0	36,99 1,83	37 356,89 1 846,27
Total Acostamente (fara rigole)						37 356,89

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 846,27
Total str. Petru Rares, L=505 m						651 727,07
Incluziv salariu						29 773,89
Total or. Riscani						1 013 062,58
Incluziv salariu						46 280,80
		2.15. s. Alunis, str. comunale, L=604 m 2.15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1595	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	7,55 0,00	228,00 0,00
1596	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	78,57 78,57	71,50 71,50
1597	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	27,47 0,00	25,00 0,00
1598	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	258,44 33,62	78 049,24 10 152,20
1599	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	18,97 0,52	5 727,74 156,84
1600	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	13,41 0,00	567,00 0,00
1601	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	116,64 21,85	24,61 4,61
1602	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,00 0	11,88 2,88	32 297,99 7 835,99
1603	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	8 325,17 0,00	7 542,60 0,00
1604	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de	t	75,000	1 346,76 12,11	101 006,64 908,14

1	2	3	4	5	6	7
		mixturi asfaltice				
1605	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,00 0	128,07 2,88	386 771,16 8 706,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						612 311,48 27 835,94
		2.15.2. Acostamente (fara rigole)				
1606	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,00 0	36,99 1,83	44 678,84 2 207,80
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						44 678,84 2 207,80
Total s. Alunis, str. comunale, L=604 m Incluziv salariu						656 990,32 30 043,74
		2.16. s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m 2.16.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1607	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,200	7,55 0,00	228,00 0,00
1608	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,910	78,57 78,57	71,50 71,50
1609	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,910	27,47 0,00	25,00 0,00
1610	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	302,000	258,44 33,62	78 049,24 10 152,20
1611	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	302,000	18,97 0,52	5 727,74 156,84
1612	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,280	13,41 0,00	567,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1613	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,211	116,64 21,85	24,61 4,61
1614	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 718,00 0	11,88 2,88	32 297,99 7 835,99
1615	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,906	8 325,17 0,00	7 542,60 0,00
1616	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	75,000	1 346,76 12,11	101 006,64 908,14
1617	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 020,00 0	128,07 2,88	386 771,16 8 706,66
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						612 311,48
Incluziv salariu						27 835,94
		2.16.2. Acostamente (fara rigole)				
1618	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 208,00 0	36,99 1,83	44 678,84 2 207,80
Total Acostamente (fara rigole)						44 678,84
Incluziv salariu						2 207,80
Total s. Borosenii Noi, str. comunale, L=604 m						656 990,32
Incluziv salariu						30 043,74
		2.17. L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m 2.17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1619	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	36,000	7,50 0,00	270,00 0,00
1620	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	1,100	78,63	86,49

1	2	3	4	5	6	7
					78,63	86,49
1621	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,100	27,27 0,00	30,00 0,00
1622	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	360,000	258,56 33,62	93 080,33 12 101,68
1623	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	360,000	18,94 0,52	6 816,78 186,82
1624	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,400	13,40 0,00	675,50 0,00
1625	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	120,76 20,76	30,19 5,19
1626	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	3 240,00 0	11,88 2,88	38 500,92 9 340,92
1627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 334,81 0,00	9 001,60 0,00
1628	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	89,400	1 346,71 12,11	120 395,78 1 082,28
1629	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 600,00 0	128,07 2,88	461 044,80 10 378,80
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						729 932,39
Incluziv salariu						33 182,18
		2.17.2. Acostamente (fara rigole)				
1630	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 200,00 0	36,98 1,83	44 381,91 2 193,39
Total Acostamente (fara rigole)						44 381,91

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 193,39
Total L162 M5-Corlateni-Singureni, s. Corlateni, PC 4+07-PC10+07, L=600 m						774 314,30
Incluziv salariu						35 375,57
		2.18. s. Hiliuti str. comunale, L=336 m 2.18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1631	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,067	850,75 0,00	57,00 0,00
1632	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,067	671,64 0,00	45,00 0,00
1633	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,067	679,10 0,00	45,50 0,00
1634	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,100	13,51 0,00	136,50 0,00
1635	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,800	79,29 0,00	1 332,00 0,00
1636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	302,400	471,75 34,60	142 657,44 10 461,83
1637	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,010	8 350,50 0,00	8 434,00 0,00
1638	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la	m2	1 680,00 0	159,44	267 855,63

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica			3,46	5 812,13
1639	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,504	8 367,06 0,00	4 217,00 0,00
1640	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 680,00 0	128,06 2,88	215 148,44 4 843,44
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						639 928,51
Incluziv salariu						21 117,40
		2.18.2. Acostamente (fara rigole)				
1641	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,330	786,84 0,00	1 046,50 0,00
1642	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	232,800	13,41 0,00	3 122,00 0,00
1643	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,200	1 172,50 0,00	1 407,00 0,00
1644	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,720	56,70 0,00	381,00 0,00
1645	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	672,000	36,98 1,83	24 853,07 1 228,16
Total Acostamente (fara rigole)						30 809,57
Incluziv salariu						1 228,16
Total s. Hiliuti str. comunale, L=336 m						670 738,08

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 345,56
		2.19. s. Horodiste, str. comunale, L=375 m 2.19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1646	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,060	850,00 0,00	51,00 0,00
1647	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,060	650,00 0,00	39,00 0,00
1648	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,060	700,00 0,00	42,00 0,00
1649	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,000	13,22 0,00	119,00 0,00
1650	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	15,000	79,20 0,00	1 188,00 0,00
1651	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	270,000	471,74 34,60	127 370,07 9 340,92
1652	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 380,67 0,00	7 542,60 0,00
1653	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	159,44 3,46	239 159,40 5 189,40
1654	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 296,00 0,00	3 733,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1655	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00 0	128,07 2,88	192 102,00 4 324,50
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						571 346,27
Incluziv salariu						18 854,82
		2.19.2. Acostamente (fara rigole)				
1656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	788,67 0,00	1 183,00 0,00
1657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	13,41 0,00	3 486,00 0,00
1658	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,350	1 173,33 0,00	1 584,00 0,00
1659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	56,80 0,00	426,00 0,00
1660	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	36,99 1,83	27 740,15 1 370,58
Total Acostamente (fara rigole)						34 419,15
Incluziv salariu						1 370,58
Total s. Horodiste, str. comunale, L=375 m						605 765,42
Incluziv salariu						20 225,40
		2.20. s. Mihaileni, constructia trotuarelor				
		2.20.1. Lucrari de terasament				
1661	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	2,921	717,73 0,00	2 096,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
1662	TsI51B2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km	t	511,175	22,64 0,00	11 574,50 0,00
1663	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,921	121,72 20,73	355,54 60,54
1664	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,684	483,18 483,18	5 645,49 5 645,49
1665	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	2,921	988,51 253,66	2 887,43 740,93
Total Lucrari de terasament						22 559,46
Incluziv salariu						6 446,96
		2.20.2. Imbracamintea trotuarelor				
1666	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	102,489	445,41 57,08	45 649,36 5 850,18
1667	DI119	Beton monolit B15 (adaugator pentru borduri) Alte utilaje=1,03	m3	12,954	1 606,96 183,92	20 816,51 2 382,51
1668	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	854,000	202,03 38,63	172 533,43 32 991,90
1669	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	827,000	178,31 17,30	147 459,90 14 305,45
1670	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 170,00 0	228,32 60,20	267 132,63 70 430,54

1	2	3	4	5	6	7
1671	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	192,024	471,75 34,59	90 586,65 6 643,01
Total Imbracamintea trotuarelor						744 178,48
Incluziv salariu						132 603,59
Total s. Mihaileni, constructia trotuarelor						766 737,94
Incluziv salariu						139 050,55
		2.21. s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m 2.21.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1672	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	32,760	7,51 0,00	246,00 0,00
1673	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,980	78,26 78,26	76,69 76,69
1674	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,980	25,51 0,00	25,00 0,00
1675	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	328,000	258,54 33,62	84 801,34 11 025,75
1676	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	328,000	18,96 0,52	6 219,75 170,10
1677	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,860	13,43 0,00	616,00 0,00
1678	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,230	117,87 20,04	27,11 4,61
1679	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 948,00 0	11,88 2,88	35 031,08 8 499,08
1680	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t	0,983	8 331,84 0,00	8 190,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltic				
1681	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	81,350	1 346,74 12,11	109 557,33 984,83
1682	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 276,00 0	128,07 2,88	419 541,71 9 444,71
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						664 332,21
Incluziv salariu						30 205,77
		2.21.2. Acostamente (fara rigole)				
1683	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 456,00 0	36,99 1,83	53 854,65 2 661,59
Total Acostamente (fara rigole)						53 854,65
Incluziv salariu						2 661,59
Total s. Nihoreni, str. comunale, L=728 m						718 186,86
Incluziv salariu						32 867,36
		2.22. s. Petruseni, str. comunale, L=415 m				
		2.22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1684	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	818,18 0,00	54,00 0,00
1685	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,066	681,82 0,00	45,00 0,00
1686	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,066	689,39 0,00	45,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1687	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,000	13,30 0,00	133,00 0,00
1688	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	16,600	79,16 0,00	1 314,00 0,00
1689	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18 cm	m3	298,800	471,74 34,60	140 957,23 10 337,28
1690	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,996	8 387,55 0,00	8 354,00 0,00
1691	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00 0	159,44 3,46	264 663,94 5 742,94
1692	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t	0,498	8 307,23 0,00	4 137,00 0,00
1693	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 660,00 0	128,07 2,88	212 595,78 4 785,78
Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic632 299,45 Incluziv salariu20 866,00						
		2.22.2. Acostamente (fara rigole)				
1694	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,640	787,50 0,00	1 291,50 0,00
1695	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	287,600	13,41 0,00	3 857,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
1696	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 174,00 0,00	1 761,00 0,00
1697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,300	56,75 0,00	471,00 0,00
1698	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	830,000	36,99 1,83	30 698,27 1 517,03
Total Acostamente (fara rigole)						38 078,77
Incluziv salariu						1 517,03
Total s. Petruseni, str. comunale, L=415 m						670 378,22
Incluziv salariu						22 383,03
		2.23. s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m 2.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1699	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	832,50 0,00	333,00 0,00
1700	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	660,00 0,00	264,00 0,00
1701	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,400	682,50 0,00	273,00 0,00
1702	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,200	13,43 0,00	808,50 0,00
1703	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	100,300	79,20 0,00	7 944,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00				
1704	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	100,300	6 941,52 284,84	696 234,15 28 569,38
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						705 856,65
Incluziv salariu						28 569,38
		2.23.2. Acostamente (fara rigole)				
1705	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,300	787,71 0,00	6 538,00 0,00
1706	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 448,40 0	13,40 0,00	19 414,50 0,00
1707	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	7,500	1 172,47 0,00	8 793,50 0,00
1708	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	50,200	56,71 0,00	2 847,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						37 593,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Pirjota, str. comunale, L=2408 m						743 449,65
Incluziv salariu						28 569,38
		2.24. L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m				
		2.24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1709	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,060	850,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						
Incluziv salariu						18 854,82
		2.24.2. Acostamente (fara rigole)				
1719	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,500	788,67 0,00	1 183,00 0,00
1720	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	260,000	13,41 0,00	3 486,00 0,00
1721	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,350	1 173,33 0,00	1 584,00 0,00
1722	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,500	56,80 0,00	426,00 0,00
1723	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	750,000	36,99 1,83	27 740,15 1 370,58
Total Acostamente (fara rigole)						34 419,15
Incluziv salariu						1 370,58
Total L139 Drum de acces spre s. Pociumbauti, s. Pociumbauti, L=375 m						605 765,42
Incluziv salariu						20 225,40
		2.25. s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m 2.25.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1724	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	834,15 0,00	342,00 0,00
1725	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	0,410	658,54 0,00	270,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00				
1726	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	682,93 0,00	280,00 0,00
1727	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	13,41 0,00	815,50 0,00
1728	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	79,19 0,00	8 022,00 0,00
1729	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	6 941,55 284,84	703 179,39 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						712 908,89
Incluziv salariu						28 854,22
		2.25.2. Acostamente (fara rigole)				
1730	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	787,76 0,00	5 278,00 0,00
1731	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	13,40 0,00	15 683,50 0,00
1732	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 172,21 0,00	7 150,50 0,00
1733	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	56,67 0,00	2 295,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Acostamente (fara rigole)						30 407,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Saptebani, str. comunale, L=2026 m						743 315,89
Incluziv salariu						28 854,22
		2.26. s. Singureni, str. comunale, L=2026 m 2.26.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1734	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	834,15 0,00	342,00 0,00
1735	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	658,54 0,00	270,00 0,00
1736	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	682,93 0,00	280,00 0,00
1737	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	13,41 0,00	815,50 0,00
1738	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	79,19 0,00	8 022,00 0,00
1739	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	6 941,55 284,84	703 179,39 28 854,22
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						712 908,89
Incluziv salariu						28 854,22

1	2	3	4	5	6	7
		2.26.2. Acostamente (fara rigole)				
1740	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	787,76 0,00	5 278,00 0,00
1741	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	13,40 0,00	15 683,50 0,00
1742	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,100	1 172,21 0,00	7 150,50 0,00
1743	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	56,67 0,00	2 295,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						30 407,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Singureni, str. comunale, L=2026 m						743 315,89
Incluziv salariu						28 854,22
		2.27. s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m 2.27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1744	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,400	832,50 0,00	333,00 0,00
1745	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,400	660,00 0,00	264,00 0,00
1746	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,400	682,50 0,00	273,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I				
1747	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	59,200	13,42 0,00	794,50 0,00
1748	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	98,650	79,19 0,00	7 812,00 0,00
1749	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	98,650	6 941,54 284,84	684 782,73 28 099,45
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						694 259,23
Incluziv salariu						28 099,45
		2.27.2. Acostamente (fara rigole)				
1750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,850	787,42 0,00	8 543,50 0,00
1751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 898,80 0	13,40 0,00	25 452,00 0,00
1752	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,860	1 172,16 0,00	11 557,50 0,00
1753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	65,760	56,71 0,00	3 729,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						49 282,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Sturzeni, str. comunale, L=3288 m						743 541,23
Incluziv salariu						28 099,45

1	2	3	4	5	6	7
		2.28. s. Varatic, str. comunale, L=667 m 2.28.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
1754	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,000	7,50 0,00	225,00 0,00
1755	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	0,900	78,17 78,17	70,35 70,35
1756	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,900	27,78 0,00	25,00 0,00
1757	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	300,000	258,47 33,62	77 540,27 10 084,73
1758	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	300,000	18,94 0,52	5 683,06 155,68
1759	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	42,000	13,42 0,00	563,50 0,00
1760	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,210	117,19 21,95	24,61 4,61
1761	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 700,00 0	11,88 2,88	32 084,10 7 784,10
1762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,900	8 380,67 0,00	7 542,60 0,00
1763	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	74,500	1 346,90 12,10	100 344,30 901,80
1764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 000,00 0	128,07 2,88	384 204,00 8 649,00
Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic						608 306,79

1	2	3	4	5	6	7
(strat de uzura)						
Incluziv salariu						27 650,27
		2.28.2. Acostamente (fara rigole)				
1765	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 334,00 0	36,98 1,83	49 336,24 2 438,44
Total Acostamente (fara rigole)						49 336,24
Incluziv salariu						2 438,44
Total s. Varatic, str. comunale, L=667 m						657 643,03
Incluziv salariu						30 088,71
		2.29. s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m				
		2.29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1766	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,410	834,15 0,00	342,00 0,00
1767	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,410	658,54 0,00	270,00 0,00
1768	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,410	682,93 0,00	280,00 0,00
1769	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,800	13,41 0,00	815,50 0,00
1770	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	101,300	79,19 0,00	8 022,00 0,00
1771	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	101,300	6 941,55 284,84	703 179,39 28 854,22

1	2	3	4	5	6	7
Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta						712 908,89
Incluziv salariu						28 854,22
		2.29.2. Acostamente (fara rigole)				
1772	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,700	787,76 0,00	5 278,00 0,00
1773	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 170,00 0	13,40 0,00	15 683,50 0,00
1774	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,100	1 172,21 0,00	7 150,50 0,00
1775	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,500	56,67 0,00	2 295,00 0,00
Total Acostamente (fara rigole)						30 407,00
Incluziv salariu						0,00
Total s. Zaicani, str. comunale, L=2026 m						743 315,89
Incluziv salariu						28 854,22
Total Raionul Riscani						20 926 533,12
Incluziv salariu						952 544,98
Прямые затраты			lei		42 789 247,79	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		393 807,74	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		43 183 055,53	
Cheltuieli de regie (Total) * 13 %			13,00 %		5 613 797,22	
Total Total+CI			100,00 +		48 796 852,75	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		487 968,53	
Total Total+B			100,00 +		49 284 821,28	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		9 856 964,26	

Total deviz:
Incluziv salariu

59 141 785,
54
1 750 256,64

Intocmit		
	(funcția, semnătura)	
Verificat		
	(funcția, semnătura)	