

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1

Obiectul: Lista cu cantitati de lucrari N1						
Devizul: Capitolul 1. Reconstructia terenului sportiv						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.143m,l	kg			4 3
1.1.1.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00080	100,00	0
1.1.1.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00100	100,00	0
1.1.1.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	84,97	2
1.1.1.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,02000	84,97	2
1.1.1.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,00300	9,75	0
1.1.1.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00500	24,38	0
1.1.2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			751 0
1.1.2.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,54000	487,66	751
1.1.3	TsC22D1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3			780 0
1.1.3.1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,60000	487,66	780
1.1.4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 089 0
1.1.4.1	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,76000	438,89	2 089
1.1.5	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			13 0
1.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,03070	438,89	13
1.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3			187 25
1.1.6.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00200	440,00	1
1.1.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30000	84,97	25
1.1.6.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,33000	487,66	161
1.1.7	Pret piata	Cost argila pentru umplutura K afinare =1,21	m3			138 0
1.1.7.1	Material	Cost argila pentru umplutura K afinare =1,21	m3	1,15000	120,00	138
1.1.8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			532 0
1.1.8.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09000	487,66	532
1.1.9	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%.	100 m3			3 130 422
1.1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,97000	84,97	422
1.1.9.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,17000	438,89	2 708
1.1.10	TsD13A01	Udarea manuala a straturilor de pamint cu stropitoare, pentru completarea umiditatii necesare compactarii, precum si a suprafetelor insamintate sau brazduite pentru consolidarea lor, in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic.	m3			148 129
1.1.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,52000	84,97	129
1.1.10.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00000	19,00	19
1.1.11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			101 101
1.1.11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,97	101
1.1.12	CC03C	Montare plase sudate d=3mm, ochi 100x100mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi.	kg			39

						3
1.1.12.1	2873122004100	Plase sudate d=3mm, ochi 100x100mm	kg	1,01000	35,00	35
1.1.12.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	15,00	0
1.1.12.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	15,00	0
1.1.12.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,50	0
1.1.12.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,02500	84,97	2
1.1.12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	84,97	0
1.1.12.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	390,13	0
1.1.13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...C20/25	m3			1 838 374
1.1.13.1	2663102100000	Beton .C20/25	m3	1,02500	1 300,00	1 333
1.1.13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	19,00	2
1.1.13.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.1.13.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,00000	84,97	340
1.1.13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,97	34
1.1.13.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000	19,51	12
1.1.13.7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25000	390,13	98
1.1.14	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			21 6
1.1.14.1	2710602100000	Otel beton A24 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,02500	15,00	15
1.1.14.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,50	0
1.1.14.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	15,00	0
1.1.14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,06400	84,97	5
1.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	84,97	0
1.1.15	CC01F1	Armaturi din otel beton A500 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere.	kg			20 5
1.1.15.1	2710602200000	Otel beton A500 diam mai mare de 8 mm	kg	1,02500	15,00	15
1.1.15.2	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,50	0
1.1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	15,00	0
1.1.15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,05400	84,97	5
1.1.15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00300	84,97	0
1.1.16	CB02B	Cofraje din panouri refofosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2			119 81
1.1.16.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	5,00	0
1.1.16.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	5,00	2
1.1.16.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	8,00	2
1.1.16.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	20,00	1
1.1.16.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	15,00	1
1.1.16.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,02500	45,00	1
1.1.16.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	55,00	6
1.1.16.8	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
1.1.16.9	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00100	4 500,00	5
1.1.16.10	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00150	4 500,00	7
1.1.16.11	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
1.1.16.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	84,97	17
1.1.16.13	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	84,97	64
1.1.16.14	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02000	390,13	8
1.1.17	SB08C	Teava din material plastic PP-Rpentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.L=250mm	m			125 21
1.1.17.1	2521216720160	Teava din material plastic ppr-d50 pentru canalizare	m	1,03000	100,00	103
1.1.17.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	25,00	0
1.1.17.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	25,00	0
1.1.17.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	84,97	21
1.1.18	CL26A	Rame metalice gata confectionate . teava 80*80*2,5mm inclusiv barele d16mmA500C pentru sustinere inglobate in beton si dopurile de capat din tabla 3mm elm A st ARM	kg			31 10
1.1.18.1	2030132947000	Rame confectionate Teava 80*80*2,5mm inclusiv barele d16mmA500C	kg	1,00000	19,50	20
1.1.18.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	75,00	0
1.1.18.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	1,50	0
1.1.18.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,00500	65,00	0
1.1.18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,20	0
1.1.18.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	15,00	0
1.1.18.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11000	84,97	9
1.1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
1.1.19	CL10C	Elemente de sustinere a plasei din teava dreptunghiulara 40x80mm b-2.5mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pana la 35m, cu greutatea pana la 0.150t, asamblate prin sudura (elementele B, B*, C)	t			29 635 7 222

1.1.19.1	2811106301300	teava dreptunghiulara 40x80mm b-2.5mm	kg	1 000,00000	18,00	18 000
1.1.19.2	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,50000	75,00	413
1.1.19.3	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,00000	2,00	10
1.1.19.4	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,00000	5,00	25
1.1.19.5	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,00000	5,00	25
1.1.19.6	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,40000	100,00	40
1.1.19.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,60000	100,00	60
1.1.19.8	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,50000	84,97	3 611
1.1.19.9	7212030022700	Sudor	h-om	29,75000	84,97	2 528
1.1.19.10	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,50000	84,97	722
1.1.19.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25000	84,97	361
1.1.19.12	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,50000	24,38	134
1.1.19.13	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,50000	390,13	3 706
1.1.20	CN21D	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic .	m2			165
						116
1.1.20.1	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,18000	120,00	22
1.1.20.2	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,25000	65,00	16
1.1.20.3	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,03000	125,00	4
1.1.20.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	5,00	1
1.1.20.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	25,00	1
1.1.20.6	2320166200676	White spirit	kg	0,10000	65,00	7
1.1.20.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,36000	84,97	116
1.1.21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 40-70mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			795
						51
1.1.21.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	0,20300	420,00	85
1.1.21.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,21900	420,00	512
1.1.21.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
1.1.21.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
1.1.21.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	682,72	29
1.1.21.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	438,89	113
1.1.21.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01500	146,30	2
1.1.22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 20-40mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			795
						51
1.1.22.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	0,20300	420,00	85
1.1.22.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm	m3	1,21900	420,00	512
1.1.22.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
1.1.22.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
1.1.22.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	682,72	29
1.1.22.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	438,89	113
1.1.22.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01500	146,30	2
1.1.23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 5-20 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			795
						51
1.1.23.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20mm	m3	0,20300	420,00	85
1.1.23.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20mm	m3	1,21900	420,00	512
1.1.23.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
1.1.23.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
1.1.23.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	682,72	29
1.1.23.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	438,89	113
1.1.23.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01500	146,30	2
1.1.24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta granit M1000, pentru drumuri, GOST8267-93 fractie 1-5 mm cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3			1 350
						51
1.1.24.1	1411122201646	Savura granit 1-5 mm	m3	0,20300	810,00	164
1.1.24.2	1411122201672	Savura granit 1-5 mm	m3	1,21900	810,00	987
1.1.24.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
1.1.24.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
1.1.24.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	682,72	29
1.1.24.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	438,89	113
1.1.24.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01500	146,30	2
1.1.25	CK13A1	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 40x40x3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (4 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal dimensiuni unitate 2,0x3.0(h) m	m2			821
						424
1.1.25.1	28121063060001	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 40x40x3,0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm	m2	1,00000	320,00	320
1.1.25.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	350,00	2
1.1.25.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35000	2,20	3
1.1.25.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27000	1,50	0
1.1.25.5	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,13500	75,00	10
1.1.25.6	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65000	65,00	42

1.1.25.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	19,00	0
1.1.25.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	84,97	16
1.1.25.9	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	3,45000	84,97	293
1.1.25.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20000	84,97	102
1.1.25.11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15000	84,97	13
1.1.25.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05000	390,13	20
1.1.26	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m			459
						459
1.1.26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,40000	84,97	459
1.1.27	Pret furnizor	Cablu din oțel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	buc			15
						0
1.1.27.1	Material	Cablu din oțel D=6.0 mm, incarcatura maxima - 2000 kg	m.l	1,02500	15,00	15
1.1.28	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 20x200 mm, incarcatura maxima - 915 kg	buc			100
						0
1.1.29	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			15
						0
1.1.30	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din oțel d=6,0 mm	buc			28
						0
1.1.31	CC09D	Montarea plasa rabbit (numai manopera si sirma zincata si utilajul)	m2			17
						17
1.1.31.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	84,97	17
1.1.31.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	24,38	0
1.1.32	Pret piata	Plasa impletita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 55x55 mm	m2			74
						0
1.1.32.1	Material	Plasa impletita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 55x55 mm	buc	1,05000	70,00	74
1.1.33	Pret piata	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=2.5 mm, ochi 100x100 mm	m2			74
						0
1.1.33.1	Material	Plasa impletita din sirma zincata d=2.9 mm, ochi 55x55 mm	buc	1,05000	70,00	74
1.1.34	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv .	m			29
						25
1.1.34.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00010	4 500,00	0
1.1.34.2	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00010	4 500,00	0
1.1.34.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00200	45,00	0
1.1.34.4	7124010010700	Dulgher	h-om	0,50000	50,00	25
1.1.34.5	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1,50000	1,95	3

Obiectul: Lista cu cantitati de lucrari N1

Devizul: Capitolul 2. Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	TsH80B	Aranjarea porti de fotbal stationare 3*2m di profil oval de aluminiu 120*100 si cadru inferior din profil de aluminiu 80*80 cu plasa rezistenta la UV	buc			54
						54
1.2.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63000	84,97	54
1.2.2	TsH80B	Aranjarea Set pilon Volei mobil din profil 120*100 -2buc inaltime reglabila cu intinzator si plasa inclusa	buc			54
						54
1.2.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,63000	84,97	54

Obiectul: Lista cu cantitati de lucrari N1

Devizul: Capitolul 3. Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 3. Utilaj				
1.3.1		Porti fotbal 3x2 stationare din profil oval aluminiu 120x100mm , cadrul inferior profil de aluminiu 80x80, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set			25 000
						0
1.3.2		Set Pilon Volei mobil profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa	set			15 000
						0
		TOTAL Capitol 3. Utilaj				80 000

Obiectul: Lista cu cantitati de lucrari N2

Devizul: Asternerea gazon artificial pentru teren de fotbal						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2			418 12
2.1.1.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial h=50 mm (teren)	m2	1,03000	270,00	278
2.1.1.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,28300	45,00	13
2.1.1.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,10820	100,00	11
2.1.1.4	1421102200801	Nisip cuartos 7M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	20,00000	1,00	20
2.1.1.5	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	9,00000	7,00	63
2.1.1.6	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
2.1.1.7	9310060019930	Muncitor	h-om	0,13700	84,97	12
2.1.1.8	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710	390,13	3
2.1.1.9	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00150	9,75	0
2.1.1.10	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03800	390,13	15
2.1.1.11	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850	390,13	3
2.1.1.12	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030	390,13	0
2.1.2	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 20 cm.	buc			27 3
2.1.2.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - marcaj	m2	0,04900	280,00	14
2.1.2.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,03000	45,00	1
2.1.2.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,09000	100,00	9
2.1.2.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	84,97	3
2.1.2.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00100	9,75	0
2.1.3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm.	m			157 6
2.1.3.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - marcaj	m2	0,18000	280,00	50
2.1.3.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,34000	45,00	60
2.1.3.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,40000	100,00	40
2.1.3.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,07400	84,97	6
2.1.3.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00060	390,13	0
2.1.3.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00550	9,75	0
2.1.4	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm.	m			125 5
2.1.4.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - marcaj	m2	0,14400	280,00	40
2.1.4.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000	45,00	48
2.1.4.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000	100,00	32
2.1.4.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	84,97	5
2.1.4.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040	390,13	0
2.1.4.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00440	9,75	0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.