

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|---------|----------------------------------|
| | | Transportarea materialelor | 2 % | | | 516,539 |
| | | Total | | | | 56 589,257 |
| | | Cheltueli de regie | 1 % | | | 565,892 |
| | | Beneficiul de deviz | 1 % | | | 571,551 |
| | | TVA | 20 % | | | 11 545,340 |
| | | Total Раздел :1Constructii generale de lucru : 1.1 Раздевалка М,1.1.1. демонтажные работы Inklusiv salariu | | | | 69 272,040 24 682,090 |
| | | 2. Раздел :1,2 : 1.2.1 Раздевалка Ж, демонтажные работы | | | | |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна двойное деревянное -2*2,2м=1шт) | m2 | 4,4000 | 12,109 | 53,278 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4620 | 57,66 | 26,639 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4620 | 57,66 | 26,639 |
| 61 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами- бетонный подоконник) | m3 | 0,0500 | 197,820 | 9,891 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1050 | 57,66 | 6,054 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0660 | 57,66 | 3,806 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0025 | 12,50 | 0,031 |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянное - 1*2,4м) | m2 | 2,4000 | 12,108 | 29,060 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2520 | 57,66 | 14,530 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2520 | 57,66 | 14,530 |
| 63 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери деревянной- 0,9*2,0м) | m2 | 1,8000 | 12,109 | 21,796 |
| | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1890 | 57,66 | 10,898 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1890 | 57,66 | 10,898 |
| 64 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового | buc | 1,0000 | 54,777 | 54,777 |