

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT „Gaudeamus”, str.Petru Zadnipru 14/4, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare in cadrul LT „Gaudeamus”, str.Petru Zadnipru 14/4, mun.Chisinau

Valoarea de deviz 478 386,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bloc sanitar persoane cu dezabilitati. Parter				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	1,750	90,96 90,46	159,18 158,30
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	21,390	91,26 89,76	1 952,07 1 919,98
3	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime. Nota: largirea usilor	m2	1,260	91,25 89,75	114,98 113,08
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,760	111,59 111,20	3 655,69 3 642,91
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,340	18,99 18,72	1 145,56 1 129,58
6	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm.	m	4,600	731,88 177,50	3 366,63 816,50
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	65,000	40,68 14,88	2 644,25 967,20

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
8	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-21 sau analog si doua straturi de email PF-115 sau analog.	t	0,065	1 820,77 516,62	118,35 33,58
9	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv. Consum plasa zincata F1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	60,340	57,32 39,05	3 458,69 2 356,28
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,340	162,46 119,80	9 803,07 7 228,74
11	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/k=2 pentru grosimea stratului finala de 30mm.	m2	60,340	28,53 18,28	1 721,54 1 102,99
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	60,340	23,31 9,94	1 406,25 599,81
13	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	60,340	433,66 112,20	26 166,95 6 770,15
14	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,960	164,51 101,06	322,43 198,08
15	CK07B	Baghete decorativ din polistiren montate la tavan.	m	24,540	23,88 5,68	585,98 139,37
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,960	7,29 2,14	14,28 4,19
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,960	46,69 38,75	91,51 75,95

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,960	7,29 2,14	14,28 4,19
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip „Matllatex,, sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,960	70,81 39,05	138,79 76,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 880,48 27 337,42
		1.1.2. Pardoseli				
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17,170	55,51 54,21	953,17 930,75
21	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate, inclusiv stratul de termoizolare.	m2	17,170	64,98 63,94	1 115,77 1 097,82
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren extrudat cu ciment, turnat Y=250kg/m3, executat cu inclinatie gr.med.50mm	m3	0,860	2 316,99 317,55	1 992,61 273,09
23	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu bariera antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite.	m2	17,170	18,71 1,42	321,28 24,35
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment, nisip.	m2	17,170	79,09 49,40	1 357,98 848,20
25	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip Gruntafol sau analog,intr-un strat.	m2	19,620	8,06 3,55	158,10 69,65
26	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip „Izolex,, sau analog, lipit xu mastic de tip „Izofol Flex,, sau analog/ se modifica	m	24,540	43,65 18,46	1 071,19 452,98

1	2	3	4	5	6	7
		snur vata minerala in Banda izolanta „Izolex,, bitumul in Mastic „Izofol Flex", de exclude lemnul.				
27	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog- 2 straturi: suprafata neteda / Consum hidroizolant Izofol Flex -1.6kg/m2	m2	19,620	80,98 60,98	1 588,91 1 196,46
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderapanta 300*600	m2	17,170	518,44 205,03	8 901,56 3 520,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 460,57 8 413,66
		1.1.3. Tavane				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,170	18,99 18,72	325,99 321,43
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	17,170	23,31 9,94	400,18 170,68
31	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie .	m2	17,170	351,75 129,88	6 039,52 2 230,06
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,170	46,69 38,75	801,67 665,38
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,170	7,28 2,13	125,01 36,56
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,170	70,81 39,05	1 215,84 670,52
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 908,21 4 094,63

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. Diverse				
35	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire canale si magistrale.	m2	1,780	708,31 256,19	1 260,79 456,01
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 260,79 456,01
		1.1.5. Timplarii				
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	4,410	29,19 29,19	128,72 128,72
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 409,11 57,27	10 118,28 240,54
38	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,750	2 398,75 51,63	4 197,82 90,36
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	3,000	259,62 6,36	778,86 19,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				15 223,68 478,70
		1.1.6. Retele de apa si canalizare				
		1.1.6.1. Inventar sanitar				
40	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	1,000	1 143,59 131,35	1 143,59 131,35
41	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de	buc	1,000	526,00 0,00	526,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" / Baterie cromata				
42	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	104,04 0,00	104,04 0,00
43	SE59A	Uscator de miini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	693,60 0,00	693,60 0,00
44	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala.	buc	1,000	1 229,64 0,00	1 229,64 0,00
45	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	298,30 0,00	298,30 0,00
46	CH06A aplicativ	Bara de sprijin din inox pentru persoane cu dezabilitati.	m	2,000	3 573,14 63,90	7 146,27 127,80
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				11 141,44 259,15
		1.1.6.2. Canalizare				
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	228,70 22,72	1 143,52 113,60
48	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110*45	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP D110*45	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
50	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm/ Reductie PP D110/50				
51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP D50	m	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
52	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cot PP D50*45	buc	2,000	56,00 0,00	112,00 0,00
53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm /Dop PP D50	buc	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
54	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	151,50 0,00	151,50 0,00
55	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D110	buc	6,000	27,64 0,00	165,84 0,00
56	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D50	buc	5,000	21,00 0,00	105,00 0,00
57	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Canalizare Inclusiv salariu				1 992,86 113,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6.3. Apeduct				
58	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet cu bila si fluture de actionare D20mm	buc	2,000	138,13 16,33	276,26 32,66
59	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet cu bila si fluture de actionare D15mm	buc	2,000	121,80 0,00	243,60 0,00
60	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 D20	m	21,000	87,24 0,00	1 831,95 0,00
61	Pret de piata	Clema PPR D20	buc	94,000	6,00 0,00	564,00 0,00
62	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	21,000	0,00 0,00	0,00 0,00
63	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	21,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Apeduct Inclusiv salariu				2 915,81 32,66
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				16 050,11 405,41
		1.1.7. Ventilare				
64	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Grila plastic 300*200	buc	4,000	73,56 35,41	294,24 141,64
		Total Ventilare Inclusiv salariu				294,24 141,64
		1.1.8. Evacuare deseuri de constructie				
65	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa	t	7,500	89,76	673,20

1	2	3	4	5	6	7
		4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			89,76	673,20
66	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,500	30,60 30,60	229,50 229,50
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	13,39 0,00	100,45 0,00
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				1 003,15 902,70
		Total Bloc sanitar persoane cu dezabilitati. Parter Inclusiv salariu				117 081,23 42 230,17
		1.2. Bloc sanitar parter				
		1.2.1. Pereti				
68	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	1,750	90,96 90,46	159,18 158,30
69	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,350	91,26 89,76	762,04 749,50
70	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,760	111,59 111,20	3 655,69 3 642,91
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	78,330	18,98 18,72	1 487,08 1 466,33
72	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,093	53 376,77 12 451,94	4 964,04 1 158,03
73	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv. Consum plasa zincata F1.8 25*25=1.05m2/m2	m2	87,590	57,32 39,05	5 020,72 3 420,42

1	2	3	4	5	6	7
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	87,590	162,47 119,80	14 230,41 10 493,29
75	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100/ K=2, pentru grosimea stratului finala de 30mm	m2	87,590	28,53 18,28	2 499,02 1 601,12
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,590	23,31 9,94	2 041,32 870,67
77	CI22B	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	87,590	433,66 112,20	37 984,21 9 827,56
78	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,960	164,51 101,06	322,43 198,08
79	CK07B	Baghete decorativ din polistiren montate la tavan.	m	31,820	23,88 5,68	759,88 180,77
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,960	7,29 2,14	14,28 4,19
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,960	46,69 38,75	91,51 75,95
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,960	7,29 2,14	14,28 4,19
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip „Mattlatex,, sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,960	70,81 39,05	138,79 76,54
		Total Pereti Inclusiv salariu				74 144,88 33 927,85
		1.2.2. Pardoseli				
84	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,730	55,52 54,21	928,82 906,98

1	2	3	4	5	6	7
85	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate, inclusiv stratul de termoizolare.	m2	16,730	64,99 63,94	1 087,22 1 069,75
86	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Strat termoizolant din polistiren extrudat cu ciment, turnat Y=250kg/m3, executat cu inclinatie gr.med.50mm	m3	0,840	2 318,54 317,55	1 947,57 266,74
87	IzF04J2	Strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu bariera antivapori, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite.	m2	16,730	18,71 1,42	313,09 23,79
88	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin /se exclude ciment, nisip.	m2	16,730	79,07 49,40	1 322,80 826,46
89	IzF01D1	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie la pardoseli si pereti in blocurile sanitare, cu grund tip Gruntafol sau analog,intr-un strat.	m2	19,910	8,06 3,55	160,47 70,72
90	IzF20B	Etansarea rosturilor de imbinare intre pereti si pardoseli cu Banda izolanta tip „Izolex,, sau analog, lipit xu mastic de tip „Izofol Flex,, sau analog/ se modifica snur vata minerala in Banda izolanta „Izolex,, bitumul in Mastic „Izofol Flex", de exclude lemnul.	m	31,820	43,65 18,46	1 388,99 587,38
91	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Izofol Flex" sau analog- 2 straturi: suprafata neteda / Consum hidroizolant Izofol Flex -1.6kg/m2	m2	19,910	80,98 60,98	1 612,38 1 214,13
92	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata	m2	16,730	518,44 205,03	8 673,51 3 430,16

1	2	3	4	5	6	7
		antiderapanta 300*600				
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				17 434,85 8 396,11
		1.2.3. Tavane				
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,730	18,99 18,72	317,67 313,25
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	16,730	23,30 9,94	389,88 166,28
95	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12.5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie .	m2	16,730	351,74 129,88	5 884,69 2 172,87
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,730	46,69 38,75	781,12 648,32
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,730	7,28 2,13	121,82 35,64
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,730	70,81 39,05	1 184,69 653,34
		Total Tavane Inclusiv salariu				8 679,87 3 989,70
		1.2.4. Diverse				
99	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire canale si magistrale.	m2	1,780	708,31 256,19	1 260,79 456,01
		Total Diverse Inclusiv salariu				1 260,79 456,01
		1.2.5. Timplarii				
100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	4,410	29,19 29,19	128,72 128,72
101	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,470	2 409,10	3 541,38

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			57,28	84,20
102	CK22C	Glasvanduri din aluminiu, inclusiv furnitura la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa, h=1800mm , ridicate de la podea 50mm	m2	5,330	1 919,61 94,18	10 231,52 501,97
103	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,750	2 398,75 51,63	4 197,82 90,36
104	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	3,000	259,62 6,36	778,86 19,08
		Total Timplarii Inclusiv salariu				18 878,30 824,33
		1.2.6. Retele de apa si canalizare				
		1.2.6.1. Inventar sanitar				
105	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie	buc	4,000	1 143,73 131,35	4 574,91 525,40
106	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie cromata	buc	4,000	526,00 0,00	2 104,00 0,00
107	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	104,04 0,00	416,16 0,00
108	SE59A	Uscator de miini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,000	693,60 0,00	2 774,40 0,00
109	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan	buc	4,000	1 229,79 0,00	4 919,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala.				
110	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	298,36 0,00	1 193,45 0,00
		Total Inventar sanitar Inclusiv salariu				15 982,08 525,40
		1.2.6.2. Canalizare				
111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
112	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Teava pentru canalizare PP D50	m	4,000	277,88 17,75	1 111,52 71,00
113	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110*45	buc	4,000	85,00 0,00	340,00 0,00
114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Cot PP D110*45	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00
115	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Reductie PP D110/50	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
116	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	4,000	25,00 0,00	100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50*45				
117	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm/ Cot PP D50*45	buc	4,000	56,00 0,00	224,00 0,00
118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm /Dop PP D50	buc	2,000	15,00 0,00	30,00 0,00
119	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,000	151,50 0,00	303,00 0,00
120	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D110	buc	6,000	27,64 0,00	165,84 0,00
121	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu D50	buc	5,000	21,00 0,00	105,00 0,00
122	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Canalizare Inclusiv salariu				2 704,36 71,00
		1.2.6.3. Apeduct				
123	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet cu bila si fluturi de actionare D20mm	buc	4,000	121,80 0,00	487,20 0,00
124	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept	buc	12,000	121,80	1 461,60

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" /Robinet cu bila si fluture de actionare D15mm			0,00	0,00
125	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 D25	m	21,000	26,52 0,00	556,92 0,00
126	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 D20	m	21,000	192,65 44,73	4 045,72 939,33
127	Pret de piata	Clema PPR D25	buc	13,000	5,00 0,00	65,00 0,00
128	Pret de piata	Clema PPR D20	buc	22,000	6,00 0,00	132,00 0,00
129	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	33,000	0,00 0,00	0,00 0,00
130	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	33,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Apeduct Inclusiv salariu				6 748,44 939,33
		Total Retele de apa si canalizare Inclusiv salariu				25 434,88 1 535,73
		1.2.7. Ventilare				
131	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/ Grila plastic 300*200	buc	4,000	73,56 35,41	294,24 141,64
		Total Ventilare Inclusiv salariu				294,24 141,64
		1.2.8. Evacuare deseuri de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
132	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	7,500	89,76 89,76	673,20 673,20
133	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	7,500	30,60 30,60	229,50 229,50
134	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	13,39 0,00	100,45 0,00
		Total Evacuare deseuri de constructie Inclusiv salariu				1 003,15 902,70
		Total Bloc sanitar parter Inclusiv salariu				147 130,96 50 174,07
		1.3. Schimbarea coloanei de canalizare				
135	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,870	111,59 111,20	1 994,13 1 987,15
136	CF59Faplic ativ K=0.5	Demontarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captuisire canale si magistrale . Nota: K=0.5 se aplica la manopera si utilaj., materialele se exclud.	m2	1,780	579,39 128,09	1 031,31 228,00
137	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	47,130	56,09 56,09	2 643,54 2 643,54
138	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	6,000	45,44 45,44	272,64 272,64
139	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	47,130	131,37 22,72	6 191,27 1 070,82
140	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	5,000	170,81 19,88	854,07 99,40

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cruce PP pentru canalizare D110*110*110mm, 90* grade				
141	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110*45	buc	12,000	109,59 22,72	1 315,08 272,64
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110*45*	buc	12,000	85,81 19,88	1 029,78 238,56
143	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ Reductie PP D110/50	buc	6,000	85,81 19,88	514,89 119,28
144	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110.	buc	3,000	105,81 19,88	317,44 59,64
145	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava pentru canalizare PP D50	m	6,000	84,92 17,75	509,52 106,50
146	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50*45	buc	6,000	80,97 15,62	485,83 93,72
147	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: captusire canale si magistrale .	m2	17,870	708,32 256,18	12 657,67 4 577,96
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,870	23,31 9,94	416,48 177,64
149	CI22B	Placaj din placi de faianta la	m2	17,870	433,67	7 749,62

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)			112,20	2 005,05
150	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Nota: se monteaza in blocurile sanitare existente.	buc	6,000	351,59 53,25	2 109,55 319,50
		Total Schimbarea coloanei de canalizare Inclusiv salariu				40 092,82 14 272,04
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				304 305,01 106 676,28
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele electrice bloc sanitar persoane cu dizabilitati				
151	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	15,62 15,62	62,48 62,48
152	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	8,000	4,26 4,26	34,08 34,08
153	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	233,72 168,27	233,72 168,27
154	Pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
155	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A sau analog.	buc	1,000	155,00 0,00	155,00 0,00
156	Pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30Ma, tip AVDT32/C16/30mA sau analog.	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
157	Pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, cr.B, Ih=10A tip BA 47-29/1P/B10A sau analog.	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
158	Pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, Ih=16A, tip BA47-29/1P/C16A sau analog.	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm, K=0.5 la manopera	100 m	0,650	2 939,72 1 689,80	1 910,82 1 098,37
160	Pret furnizor	Teava gofrata PVH D=20mm	m	40,000	7,00 0,00	280,00 0,00
161	Pret furnizor	Teava gofrata PVH D=25mm	m	25,000	6,00 0,00	150,00 0,00
162	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	506,92 478,53	304,15 287,12
163	Pret furnizor	Cablu din cupru VVGng(A) LS-0.66 sec.3*1.5mm2	m	60,000	19,00 0,00	1 140,00 0,00
164	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	598,64 558,06	299,32 279,03
165	Pret furnizor	Cablu din cupru VVGng(A) LS-0.66 sec.3*2.5mm2	m	50,000	21,00 0,00	1 050,00 0,00
166	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	23 879,00 18 957,00	955,16 758,28
167	Pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20 3600Lm, 4000K	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
168	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 407,00 2 286,00	48,14 45,72
169	Pret furnizor	Intreupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
170	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 890,50 2 705,00	115,62 108,20
171	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V.	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
172	Pret furnizor	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	6,000	5,00 0,00	30,00 0,00
173	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 804,00 1 753,50	36,08 35,07

1	2	3	4	5	6	7
174	Pret furnizor	Cutie de distributie Y-197 sau analog	buc	2,000	11,00 0,00	22,00 0,00
		Total Retele electrice bloc sanitar persoane cu dizabilitati Inclusiv salariu				9 596,57 2 876,62
		2.2. Retele electrice bloc sanitar parter				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	15,62 15,62	62,48 62,48
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire)	buc	8,000	4,26 4,26	34,08 34,08
177	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	233,72 168,27	233,72 168,27
178	Pret furnizor	Boxa din plastic pentru automate 3 pozitii	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
179	Pret furnizor	Intrerupator de sarcina Ih=40A, tip BH32/3P/40A sau analog.	buc	1,000	155,00 0,00	155,00 0,00
180	Pret furnizor	Intrerupator automat de curent diferentiat, Ih=16A, 30Ma, tip AVDT32/C16/30mA sau analog.	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
181	Pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, cr.B, Ih=10A tip BA 47- 29/1P/B10A sau analog.	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
182	Pret furnizor	Intrerupator automat monopolar, car.C, Ih=16A, tip BA47- 29/1P/C16A sau analog.	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
183	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, diametru pina la 25mm, K=0.5 la manopera.	100 m	1,000	2 096,19 844,90	2 096,19 844,90
184	Pret furnizor	Teava gofrata PVH D=20mm	m	75,000	7,00 0,00	525,00 0,00
185	Pret furnizor	Teava gofrata PVH D=25mm	m	25,000	6,00 0,00	150,00 0,00
186	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,600	506,92 478,53	304,15 287,12

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
187	Pret furnizor	Cablu din cupru VVGng(A) LS-0.66 sec.3*1.5mm2	m	60,000	19,00 0,00	1 140,00 0,00
188	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,500	598,64 558,06	299,32 279,03
189	Pret furnizor	Cablu din cupru VVGng(A) LS-0.66 sec.3*2.5mm2	m	50,000	21,00 0,00	1 050,00 0,00
190	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,040	23 879,00 18 957,00	955,16 758,28
191	Pret furnizor	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20 3600Lm, 4000K	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
192	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 407,00 2 286,00	48,14 45,72
193	Pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
194	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 885,75 2 705,12	230,86 216,41
195	Pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 250V.	buc	8,000	55,00 0,00	440,00 0,00
196	Pret furnizor	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	10,000	5,00 0,00	50,00 0,00
197	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,020	1 804,00 1 753,50	36,08 35,07
198	Pret furnizor	Cutie de distributie Y-197 sau analog	buc	2,000	11,00 0,00	22,00 0,00
		Total Rețele electrice bloc sanitar parter Inclusiv salariu				10 382,18 2 731,36
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 978,75 5 607,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			324 283,76
		CASM	24,00 %			26 948,22
		Transportarea materialelor	5,00 %			10 360,33
		Cheltuieli de regie	5,00 %			18 079,62
		Total	100,00 +			379 671,93
		Beneficiul	5,00 %			18 983,60
		Total	100,00 +			398 655,53
		TVA	20,00 %			79 731,10
						478 386,63
		Total deviz: Inclisiv salariu				112 284,26

Intocmit

Vikmar Invest SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)