

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria s.Molovata Noua r-l Dubasari

2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Molovata Noua r-l Dubasari

3. Obiectul achizițiilor de lucrari la „ Amenajarea teritoriului din s.Molovata Noua,raionul Dubasari.Amenajarea trotuarelor-acces la OMF.

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de amenajare la drum</b>		
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, pe perimetru	m3	6,900
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	15,000
3	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	60,000
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, M-100(scari)	m3	2,400
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	110,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	33,000
		<b>2. Executarea trotuarelor</b>		
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, pe perimetru	m3	12,000
8	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	820,000
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj cu gr 5 cm)	m2	1 108,000
10	DG06A	Taarea placilor prefabricate (pavaj) de ciment pe suprafete limitate.	m3	6,200
11	TsC02A1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,560
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	167,000

Primar



Gazea Oleg