

Lucrari de reparatie a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 112 181,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=150m, b=4m				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	1,0000	347,18	347,18
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000	3 390,12	2 034,07
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,3000	3 302,33	990,70
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000	487,93	2 927,56
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000	12 890,83	77 344,97
		<i>Total</i>	Lei			83 644,48
		Total L=150m, b=4m Inclusiv salariu				83 644,48 4 819,86
		Total	Lei			83 644,48

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24 %			1 156,77
		Cheltuieli de regie	6 %			5 088,08
		Beneficiu de deviz	4 %			3 595,56
		Total				93 484,89
		TVA	20 %			18 696,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				112 181,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a strazii Doina Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 112 181,85 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400	94,60	88,92
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300	94,60	258,26
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	47,2800	94,60	4 472,68
Total manopera						4 819,86

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,0000	276,19	1 657,14
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,0000	407,24	2 443,44
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	113,4000	407,24	46 181,02
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,0000	407,24	3 665,16
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,0000	30,00	540,00
Total materiale de construcții						54 486,76

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2700	939,09	3 070,82
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,2600	754,05	12 260,85
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,7200	483,98	3 252,35
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576	754,05	269,65
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4020	608,49	244,61
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,2530	939,09	2 115,77
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,6360	995,71	633,27
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3576	763,69	273,10
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4840	892,69	2 217,44
Total utilaje de construcții						24 337,86

Total	Lei	83 644,48
Asigurari sociale	24 %	1 156,77
Cheltuieli de regie	6 %	5 088,08
Beneficiu de deviz	4 %	3 595,56

Total		93 484,89
TVA	20 %	18 696,96
Total deviz:		112 181,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a strazii Doina
Aldea-Teodorovici, com. Zagarancea

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=150m, b=4m				
1	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc			347,18
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,9400	94,60	88,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7300	94,60	258,26
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,12
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,33
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,17
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,33
4	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
5	DII134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.